ხელშეკრულება N09-18

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
<u>ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.</u>
სოფელი გლოლა 5 სექტემბერი 2018 წელი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლა(შემდგომში — შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მაია გრიგოლიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „საქმშენი" ("შემდგომში მიმწოდებელი"), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნელი გაბოძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.
2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი <u>**NAT180012560**</u>
2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 31666.65 ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
2.5 კლასიფიკატორის კოდი **– 45400000**- ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2018 წლის 6 ნოემბრის ჩათვლით.

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა 2018 წლის 5 ოქტომბერი, სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 30 კალენდარული დღე,
3.2 მიწოდების ადგილი – სოფელი გლოლა;
3.3 მიმწოდებელმა სამუშაოს წარმოების პარალელურად უნდა უზრუნველყოს ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის მოგროვება და გატანა, სამუშაოს დასრულების შემდგომ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნაჩენებისაგან და ა. შ. ;
3.4 რეაბილიტაციის პროცესში მოხმარებულ ენერგორესურსებსა და წყალზე კომუნალური გადასახადების გადახდა უნდა უზრუნველყოს მიმწოდებელმა;

4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.
4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს პირი/შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შერჩეული იქნება შემსყიდველის მიერ, არსებული კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
5.3 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს.
5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია, საჭიროებისამებრ მოითხოვოს შესაბამისი სერთიფიკატი მშენებლობის პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.
6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.
6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.
6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 15 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, რომელიც გაცემული იქნება შესაბამისი კომისიის შუალედური აქტის საფუძველზე;
7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 15 (ხუთმეტი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველის მიერ არ მოხდება მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება.
7.5 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8.ხელშეკრულების შესრულების გარანტია არ გამოიყენება

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

9.3 ხელშეკრულების პირობების (სრული) შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლო განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით;

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში (მათ შორის, ვალდებულების ვადაგადაცილების დროს) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, ხოლო ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების/ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით და შემსყიდველი ვალდებულებას იტოვებს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

9.6 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

9.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი)კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთნხმებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.
ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
12.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
12.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.
12.4 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია

შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით – მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებეულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება–მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი).

15.ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.
15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%–ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინებების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.3 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებლობისდაგვარად გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შეთანხმებული და მიღწეული ვერ შეიქმნება სადავო საკითხების თაობაზე შეთანხმება, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს
17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს
17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
18.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელშემკვრ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
18.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის	შპს „საქშენი"
სოფელ გლოლის საჯარო სკოლა	საიდენტიფიკაციო კოდი 416339894
საიდენტიფიკაციო კოდი: 237981207	საბანკო რეკვიზიტები: TBC ბანკი
საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი"	საბანკო კოდი: TBCBGE22
საბანკო კოდი: ა/ა №LBRTGE220101449	ა/ ნომერი:GE67TB7925136050100003
დირექტორი: ნია გოგოლიშვილი	დირექტორი: ნუგო გაბისი
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის საჯარო სკოლა
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

22.08.2018 წ.

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2018წ II კვარტლის ფასებით

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 26,836.15 ლარი
მათ შორის ხელფასი 5,346.86 ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ნორმატიული ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ВЗЕР-88 25-8-15	ხის კოჭების დემონტაჟი, დახაწყობებით	კუბ.მ		5.80		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	10.2	59.16		0.00	1.69	99.98		0.00	99.98
		სხვა მანქანა	ლარი	0.23	1.33		0.00		0.00	0.97	1.29	1.29
2	46-15-2	კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.		246.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.186	45.76		0.00	2.18	99.75		0.00	99.75
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.39		0.00		0.00	7.92	3.12	3.12
3	46-15-2	ფასადის კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.		20.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.186	3.72		0.00	6.72	25.00		0.00	25.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.03		0.00		0.00	666.67	21.33	21.33
4	46-30-2	ხის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.		147.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.289	42.48		0.00	2.35	99.84		0.00	99.84
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0628	9.23		0.00		0.00	0.54	4.99	4.99
5	საბაზრო	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.		47.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კვ.მ	1	47.00		0.00	1.06	49.82		0.00	49.82
6	ВЗЕР-88 21-87	შენობის და ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტ		12.99		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	1.85	24.03		0.00	7.69	184.80		0.00	184.80
7	ЕНиР 1-22-1а	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ		12.99		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.53	6.88		0.00	14.53	100.03		0.00	100.03
8		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტი	ტ		12.99				0.00	7.75	100.67	100.67
		ჯამი 1					0.00		0.00			790.62
		2. სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები										
		კედლები										
1	15-55-5, ტ.6.3-11	შიდა კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ		246.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები 0.64X1.16=	კაც/სთ	0.7424	182.63		0.00	4.00	730.52		0.00	730.52
		ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ 0.041X1.15=	მანქ/სთ	0.04715	11.60		0.00	3.87	44.89		0.00	44.89
		სხვა მანქანა	ლარი	0.021	5.17		0.00		0.00	5.00	25.83	25.83
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ცემენტის ხსნარი 1:3 0.0178X1.05=	მ3	0.01869	4.60	6.47	29.75		0.00		0.00	29.75
		ლითონის ბადე	მ2	0.0528	12.99	7.00	90.92		0.00		0.00	90.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.74	20.00	14.76		0.00		0.00	14.76
2	15-168-3	შიდა კედლების ფითხით დამუშავება და წყალმედეგი (ეკოლოგიურად სუფთა) ფასადის საღებავით ორჯერ შეღებვა, ფერდოების გათვალისწინებით	კვ.მ		246.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.41	100.86		0.00	7.32	738.30			738.30
		სხვა მანქანა	ლარი	0.009	2.21		0.00		0.00	2.26	5.00	5.00
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ეკოლოგიურად სუფთა საფასადე წყალმედეგი საღებავი	კგ	0.63	154.98	0.55	85.24		0.00		0.00	85.24
		ფითხი	კგ	0.51	125.46	1.10	138.01		0.00		0.00	138.01
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	1.72	17.44	30.03		0.00		0.00	30.03
3	ЕНиР 20-1-217-1в	კედლებში ხვრელების დაბურღვა ელექტრობურღით სარტყელის ანკერების მოსაწყობად	ცალი		19.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.11	2.09		0.00	4.78	9.99		0.00	9.99
4	6-9-1	ანკერების დაყენება მზა ხვრელებში, Ø12AIII ბიჯი 1000 მმ	კგ		9.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.303	2.73		0.00	3.66	9.98		0.00	9.98
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.02		0.00		0.00	250.00	4.73	4.73
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		არმატურა Ø12AIII	კგ	1	9.00	3.330	29.97		0.00		0.00	29.97
		კონდუქტორის ამორტიზაცია	ლარი	0.025	0.23	100.00	22.50		0.00		0.00	22.50
5	6-15-9	რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B20 ბეტონით, 0.5X0.5 მ გარე კედლის თავზე	კუბ.მ		5.60		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	8.54	47.82		0.00	4.68	223.82		0.00	223.82
		სხვა მანქანა	ლარი	1.06	5.94		0.00		0.00	47.17	280.00	280.00
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		B20 ბეტონი	მ3	1.015	5.68	120.00	682.08		0.00		0.00	682.08
		ყალიბის ფარი 25მმ	მ2	1.4	7.84	19.13	149.98		0.00		0.00	149.98
		ხის ფიცარი 2ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0145	0.08	2.86	0.23		0.00		0.00	0.23
		ელექტროდი	კგ	2.5	14.00	6.00	84.00		0.00		0.00	84.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.74	4.14	4.83	20.02		0.00		0.00	20.02
6		არმატურა AIØ8, ბიჯი 200 მმ	კგ		41.00	1.200	49.20		0.00		0.00	49.20
7		არმატურა AIIIØ12	კგ		73.00	1.500	109.50		0.00		0.00	109.50
8	15-60-1, ტ.6.3-11	ფასადის კედლების ლესვა ცემენტისა და პენეტრონის ხსნარით ფოლადის ბადეზე	კვ.მ		25.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები 1.15X1.16=	კაც.-სთ	1.334	33.35		0.00	3.00	100.05		0.00	100.05
		სხვა მანქანა	ლარი	0.059	1.48		0.00		0.00	33.78	49.83	49.83
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ცემენტის ხსნარი 1:3 პენეტრონის დანამატით 0.031X1.05=	მ3	0.0326	0.81	99.00	80.56		0.00		0.00	80.56
		ფოლადის ბადე (მავთულის, ნაქსოვი)	მ2	1.08	27.00	7.00	189.00		0.00		0.00	189.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.08	250.00	18.75		0.00		0.00	18.75
9	15-54	ფასადის დაშხეფა ცემენტის ხსნარით და დამუშავება საღებავით ორჯერ	კვ.მ		25.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.25	6.25		0.00	8.00	50.00		0.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მასალა	ლარი	0.0636	9.35	5.35	50.02		0.00		0.00	50.02
16	13-25-1 ტ.ნ. 3.3.3 k=0.9	იატაკის ჰიდროიზოლაცია 1 ფენა ლინოკრომით, კედლებზე ამოფენით	კვ.მ		**157.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები 1.4X0.9=	კაც.-სთ	1.26	197.82		0.00	1.00	197.82		0.00	197.82
		სხვა მანქანა	ლარი	0.21	32.97		0.00		0.00	0.60	19.78	19.78
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ლინოკრომი	მ2	1.15	180.55	4.07	734.84		0.00		0.00	734.84
		ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	78.50	2.040	160.14		0.00		0.00	160.14
		გაზი	კგ	0.035	5.50	3.63	19.95		0.00		0.00	19.95
18	11-27-4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა, არანაკლებ 1 სმ სისქის, (გერმანული ან მისი ანალოგი), ლამინირებული პლინტუსებისა და 0,8სმ სისქის ქვეშსაფენი ღრუბლის გათვალისწინებით	კვ.მ		**47.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.536	25.19		0.00	1.00	25.19		0.00	25.19
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0365	1.72		0.00		0.00	11.63	19.95	19.95
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ლამინირებული პარკეტი (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ	1.05	49.35	21.00	1036.35		0.00		0.00	1036.35
		ქვეშსაფენი ღრუბელი, სისქით 0.8სმ	კვ.მ	1.05	49.35	0.50	24.68		0.00		0.00	24.68
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1.07	50.29	1.00	50.29		0.00		0.00	50.29
		სხვა მასალა	ლარი	0.107	5.03	5.96	29.97		0.00		0.00	29.97
19	11-20-3	ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ		**100.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	1.08	108.00		0.00	5.00	540.00		0.00	540.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0452	4.52		0.00		0.00	11.06	49.99	49.99
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	1.02	102.00	10.00	1020.00		0.00		0.00	1020.00
		წებოცემენტი	კგ	5	500.00	0.32	160.00		0.00		0.00	160.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0466	4.66	10.73	50.00		0.00		0.00	50.00
20	11-36-3	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებოცემენტზე, სიმაღლით 10სმ	გრძ.მ		**37.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.269	9.95		0.00	7.44	74.05		0.00	74.05
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0116	0.43		0.00		0.00	23.25	9.98	9.98
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	0.1	3.70	13.72	50.76		0.00		0.00	50.76
		წებოცემენტი	კგ	0.5	18.50	0.32	5.92		0.00		0.00	5.92
21	11-42-1	ალუმინის T-სებრი პროფილით იატაკის გადამყვანის მოწყობა	გრძ.მ		**1.50**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.151	0.23		0.00	43.48	9.85		0.00	9.85
		სხვა მანქანა	ლარი	0.002	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		ალუმინის T-სებრი პროფილი	გრძ.მ	1.01	1.52	10.00	15.15		0.00		0.00	15.15
		სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
		ჭერი										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	34-59-7, 34-61-15	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	კვ.მ		47.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	მ2	1	47.00		0.00	1.00	47.00		0.00	47.00
		სხვა მანქანა 0,035+0,0104=	ლარი	0.0454	2.13		0.00		0.00	9.39	20.04	20.04
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		"ამსტრონგის" ფილები ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი	მ2	1.03	48.41	10.00	484.10		0.00		0.00	484.10
		ჯამი 2					14,118.73					19,477.73
		ჯამი1+2					14,118.73					20,268.35
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	5%				705.94					705.94
		ჯამი					14,824.67					20,974.29
		ზედნადები ხარჯები	5%									1,048.71
		ჯამი										22,023.00
		მოგება	10%									2,202.30
		სულ 1+2										24,225.30
		3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
2	8-599-1	ლუმინესცენტური სანათის მონტაჟი, ერთნათურიანი 1X36ვტ (დაფის)	ცალი		1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.97	0.97		0.00	19.40	18.82		0.00	18.82
		სხვა მანქანა	ლარი	0.349	0.35		0.00		0.00	28.57	9.97	9.97
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		სანათი ლუმინესცენტური	ცალი	1	1.00	20.00	20.00		0.00		0.00	20.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.382	0.38	13.16	5.03		0.00		0.00	5.03
3		ლუმინესცენტური ნათურა, სიმძლავრე 36ვტ	ცალი		1.00	10.00	10.00		0.00		0.00	10.00
4	8-599-2	ლუმინესცენტური სანათის მონტაჟი, ოთხნათურიანი 4X18ვტ (ამსტრონგის ტიპის)	ცალი		6.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	1.54	9.24		0.00	6.49	59.97		0.00	59.97
		სხვა მანქანა	ლარი	0.29	1.74		0.00		0.00	5.75	10.01	10.01
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		სანათი ლუმინესცენტური ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	1	6.00	25.00	150.00		0.00		0.00	150.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.58	3.48	8.62	30.00		0.00		0.00	30.00
5		ლუმინესცენტური ნათურა, სიმძლავრე 18ვტ	ცალი		24.00	5.00	120.00		0.00		0.00	120.00
6	8-402-2	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ^2, მონტაჟი ნალესის ქვეშ	გრძ.მ		37.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.13	4.81		0.00	6.24	30.01		0.00	30.01
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0371	1.37		0.00		0.00	7.30	10.02	10.02
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	
		სპილენძის კაბელი კვეთით 3X1,5მმ^2	გრძ.მ	1.02	37.74	1.80	67.93		0.00		0.00	67.93
		სხვა მასალა	ლარი	0.0144	0.53	37.73	20.10		0.00		0.00	20.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8-402-2	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ², მონტაჟი ნალესის ქვეშ	გრძ.მ		24.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	0.13	3.12		0.00	6.41	20.00		0.00	20.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0371	0.89		0.00		0.00	10.20	9.08	9.08
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		სპილენძის კაბელი კვეთით 3X2,5მმ²	გრძ.მ	1.02	24.48	1.30	31.82		0.00		0.00	31.82
		სხვა მასალა	ლარი	0.0144	0.35	28.57	9.87		0.00		0.00	9.87
8	8-414-1	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი		1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც.-სთ	1.35	1.35		0.00	7.41	10.00		0.00	10.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.031	0.03		0.00		0.00	166.67	5.17	5.17
		მასალა:					0.00		0.00		0.00	0.00
		გამანაწილებელი კოლოფი შიდა მონტაჟის	ცალი	1	1.00	0.50	0.50		0.00		0.00	0.50
		სხვა მასალა	ლარი	0.291	0.29	17.24	5.02		0.00		0.00	5.02
		ჯამი					470.27		5346.86			653.32
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	5%				23.51					23.51
		ჯამი					493.79					676.84
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	5%						267.34			267.34
		ჯამი					493.79		5,614.21			944.18
		მოგება	10%				49.38					94.42
		ჯამი 3					543.17					1,038.60
		სულ1+2+3					543.17					26,054.52
		გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვი	3%				16.29					781.64
		ჯამი					559.46					26,836.15
		დღგ	18%									4,830.51
												31,666.66

შპს "საქმშენი"
დირექტორი /ნელი გაბოძე/

ხარჯთაღრიცხვა