

ქალაქი ქუთაისი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალაიშვილის სახით,
მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170
ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge
ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: №300 180 000
(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „თბომშენი“
წარმოდგენილი შ.პ.ს „თბომშენი“-ს დირექტორის, ლუტუმა კვანტალიანის სახით,
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლომოურის II ჩიხი, №4
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212681249
ტელეფონის ნომერი: +995 579-28-32-32
ელექტრონული ფოსტა: tboisheni@mail.ru
საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE07TB0300000030467709
(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220001764) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (32 ობიექტი). (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45442180 - სარემონტო სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 113000 (ას ცამეტი ათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 24 აპრილის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2022 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, საზედამხედველო ორგანიზაციის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.
4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმეცხრამეტი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაცადა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.
9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში, არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და ვინაიდან აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაწილეობით, თანადაფინანსების პრინციპით, „შემსყიდველს“, „მიმწოდებელსა“ და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;



ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმდეს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აღწახადაროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეწყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია არა უგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
4. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
7. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
8. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, საპროექტო დოკუმენტაცია, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2022 წლის 24 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ხახალიაშვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „თბომშენი“-ს დირექტორი

ლუტუშა კვანტალიანი



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.


ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქალაქი ქუთაისი

23 თებერვალი 2022 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების მე-5 მუხლის თანახმად, ხელისმოწერით ვადასტურებ, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სატენდერო კომისიის მიერ 2022 წლის 27 იანვარს აუქციონის გარეშე გამოცხადებული №NAT220001764 (ქალაქ ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის (32 ობიექტი) სახელმწიფო შესყიდვა) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში მონაწილე პრეტენდენტის, შ.პ.ს „თბომშენი“-ს (ს/კ 212681249) მიმართ ჩემი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი:



ოსებ ხახალეიშვილი

ქ. ქუთაისში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის კრემსითი ხარჯთაღრიცხვა

N	მისამართი	სადარბაზო	ადმინისტრაციული ერთეული	ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ღირებულება (ლარი)
1	ნიკეას 19 N62	1	ნიკეა	5460.6	4762.54
2	ნიკეას 19 N62	2	ნიკეა	5460.6	4692.96
3	ნიკეას 19 N62	3	ნიკეა	5460.6	4443.89
4	ნიკეას ქ. N58	2	ნიკეა	3363.45	3092.51
5	ნიკეას მე-2 შეს. N2	4	ნიკეა	3197.97	2830.21
6	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N26	2	გამარჯვება	1271.96	1257.85
7	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N26	3	გამარჯვება	1271.96	1257.85
8	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N26	4	გამარჯვება	1271.96	1257.85
9	სულხან-საბას გამზ. N35	2	სულხან-საბა	2990.81	2626.75
10	ბუხაიბის მე-2 მკრ. N19	4	გამარჯვება	2612.81	2245.11
11	რუსთაველის გამზ. N94	1	უქიმერიონი	3619.44	2770.40
12	ი. ჭავჭავაძის გამზ. N9ა	2	ძელქვიანი	2313.05	1491.84
13	ი. ჭავჭავაძის გამზ. N9ა	3	ძელქვიანი	3413.11	2474.66

14	ო. ჭავჭავაძის გამზ. N9ა	4	ძელქვიანი	4216.68	3283.62
15	დ. აღმაშენებლის გამზ. N142	2	გამარჯვება	7481.48	6526.61
16	დ. აღმაშენებლის გამზ. N142	3	გამარჯვება	7611.86	6650.62
17	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N15	1	გამარჯვება	6184.92	5710.32
18	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N15	2	გამარჯვება	6145.97	5693.14
19	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N15	3	გამარჯვება	6935.32	6559.60
20	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N15	4	გამარჯვება	6145.97	6003.93
21	ლევანას ქ. N4	1	ავტოქარხანა	2875.24	2325.03
22	ლევანას ქ. N4	3	ავტოქარხანა	2875.24	2325.03
23	დ. აღმაშენებლის გამზ. N125	4	გამარჯვება	4214.33	4174.58
24	დ. აღმაშენებლის გამზ. N125	5	გამარჯვება	4374.62	4282.41
25	ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N19	3	გამარჯვება	6244.89	5976.33
26	ჯავახიშვილის ქ. N83	2	გამარჯვება	2761.24	2236.01
27	ჯავახიშვილის ქ. N83	3	გამარჯვება	2116.74	1795.81
28	ზ. ჭავჭავაძის ქ. N44-46	1	ავტოქარხანა	2774.04	2741.54
29	ზ. ჭავჭავაძის ქ. N44-46	2	ავტოქარხანა	2774.04	2741.54
30	ზ. ჭავჭავაძის ქ. N44-46	3	ავტოქარხანა	2774.04	2741.54
31	ზ. ჭავჭავაძის ქ. N44-46	4	ავტოქარხანა	2774.04	2741.54
32	ზ. ჭავჭავაძის ქ. N20	6	ავტოქარხანა	3287.02	3286.39
	ჯამი			126276.00	113000.00

ქ. ქუთაისში, ნიკეას №19/62 ბინის I სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		3.60		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	0.86	5.00	4.28
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.14	10.00	1.41
2	წინაფრის ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	0.58	5.00	2.88
3	კარფანჯრის ფერდოებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.03	5.00	10.14
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.17
4	ხის კარის ბლოკის (ჩარჩოს) დემონტაჟი	მ2		3.45		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.34	10.00	3.39
5	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (5ც. - 0.9X1.5მ)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	10.53	5.00	52.65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.66	10.00	6.64
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცლელზე	ტ		0.611		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.32	30.00	9.71
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.611	50.00	30.55
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	19.51	5.00	97.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.83	10.00	8.28
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.48	150.00	71.94
2	კედლის და ფერდოების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.47	5.00	22.35
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.10	100.00	9.81
	საფასადე	კვ	0.63	6.87	8.00	54.94
	საფითხნი	კვ	0.51	5.56	5.00	27.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.63
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	1.86	5.00	9.29
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.04	20.00	0.72
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კვ	0.63	2.27	15.00	34.02
	საფითხნი	კვ	0.55	1.98	5.00	9.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.03	100.00	2.52
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (შვეიცარიით, კოდირებული, შემინული, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.345		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	21.87	5.00	109.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.59
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.45	270.0	931.50
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.73	5.00	8.63
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.04	28.50	1.18
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.96	10.00	9.59
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.37	5.00	26.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.24
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.94	18.00	34.98
	ოლიფა	კგ	0.027	0.21	10.00	2.13
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.02	10.00	0.15
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება (ცალი ფრთის გადმოღებით)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	18.36	19.00	348.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	4.39	2.00	8.78
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	6.75	125.0	843.75
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთოუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	1.49	5.00	7.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	0.74
	მთოუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	2.20	30.00	65.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.14	83.00	11.65
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთოუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ		5.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	1.54	5.00	7.72
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.02	100.00	2.21
	მთოუთიებული თუნუქი, 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.01	100.00	1.24
	ლურსმანი	კგ	0.038	0.21	10.00	2.05
	ჭანჭიკი	კგ	0.038	0.21	20.00	4.10
	ნაჭკელი	კგ	1.69	9.13	2.00	18.25
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	3.60	10.00	36.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.07	100.00	7.16
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.15	150.00	22.71
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.23	10.00	2.30
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.56	100.00	56.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	1.04
	პრაიმერი	კგ	1.16	4.64	10.00	46.40
	გაზი	კგ	0.035	0.14	20.00	2.80
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	4.00	10.00	40.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	0.88	10.00	8.80
	ლინოკრომი	მ2	1.15	4.60	10.00	46.00
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	2.00	8.00	16.00
	გაზი	კგ	0.035	0.14	10.00	1.40
	ჯამი					3,298.40
	ზედნადები ხარჯები	10%				329.84
	ჯამი					3,628.24
	გეგმიური დაგროვება	8%				290.26
	ჯამი					3,918.50
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				117.55
	ჯამი					4,036.05
	დღგ	18%				726.49
	ჯამი					4,762.54

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ნიკეას №19/62 ბინის II საღარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		3.60		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	0.86	5.00	4.28
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.14	10.00	1.41
2	წინაფრის ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	0.58	5.00	2.88
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.03	5.00	10.14
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.17
4	ხის კარის ბლოკის (ჩარჩოს) დემონტაჟი	მ2		3.45		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.34	10.00	3.39
5	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (5ც. - 0.9X1.5მ)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	10.53	5.00	52.65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.66	10.00	6.64
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	ტ		0.611		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.32	30.00	9.71
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.611	50.00	30.55
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	19.51	5.00	97.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.83	10.00	8.28
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.48	150.00	71.94
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.47	5.00	22.35
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.10	100.00	9.81
	საფასადე	კმ	0.63	6.87	8.00	54.94
	საფითხნი	კმ	0.51	5.56	5.00	27.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.63
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	1.86	5.00	9.29
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.04	20.00	0.72
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	2.27	15.00	34.02
	საფითხნი	კმ	0.55	1.98	5.00	9.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.03	100.00	2.52
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (შვეიცარიით, კოდირებული, შემინული, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.345		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	21.87	5.00	109.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.59
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.45	250.0	862.50
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.73	5.00	8.63
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.04	30.00	1.24
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.96	10.00	9.59
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.37	5.00	26.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.24
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.94	18.00	34.98
	ოლიფა	კგ	0.027	0.21	10.00	2.13
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.02	10.00	0.15
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და დირეზული (ცალი ფრთის გადმოღებით)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	18.36	20.00	367.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	4.39	2.00	8.78
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	6.75	125.0	843.75
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	1.49	5.00	7.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	0.74
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	2.20	30.00	65.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.14	100.00	14.04
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ		5.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	1.54	5.00	7.72
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.02	100.00	2.21
	მოთუთიებული თუნუქი, 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.01	100.00	1.24
	ლურსმანი	კგ	0.038	0.21	10.00	2.05
	ჭანჭიკი	კგ	0.038	0.21	20.00	4.10
	ნაჭედი	კგ	1.69	9.13	2.00	18.25
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	3.60	10.00	36.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.07	100.00	7.16
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.15	150.00	22.71
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.23	10.00	2.30
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.56	100.00	56.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	1.04
	პრაიმერი	კგ	1.16	4.64	10.00	46.40
	გაზი	კგ	0.035	0.14	20.00	2.80
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	4.00	10.00	40.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	0.88	10.00	8.80
	ლინოკრომი	მ2	1.15	4.60	10.00	46.00
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	2.00	8.00	16.00
	გაზი	კგ	0.035	0.14	10.00	1.40
	ჯამი					3,250.21
	ზედნაღები ხარჯები 10%					325.02
	ჯამი					3,575.23
	გეგმიური დაგროვება 8%					286.02
	ჯამი					3,861.25
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					115.84
	ჯამი					3,977.08
	დღგ 18%					715.87
	ჯამი					4,692.96

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნაღების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ნიკეას №19/62 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		3.60		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	0.86	5.00	4.28
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.14	10.00	1.41
2	წინაფრის ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	0.58	5.00	2.88
3	კარფანჯრის ფერდოებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.03	5.00	10.14
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.17
4	ხის კარის ბლოკის (ჩარჩოს) დემონტაჟი	მ2		3.45		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.34	10.00	3.39
5	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (5ც. - 0.9X1.5მ)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	10.53	5.00	52.65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.66	10.00	6.64
6	სამშენებლო ნაგვის დატივითვა ხელით აგტოვებითმცდელებზე	ტ		0.611		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.32	30.00	9.71
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.611	50.00	30.55
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	19.51	5.00	97.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.83	10.00	8.28
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.48	150.00	71.94
2	კედლის და ფერდოების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღვება	მ2		10.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.47	5.00	22.35
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.10	100.00	9.81
	საფასადე	კვ	0.63	6.87	8.00	54.94
	საფითხნი	კვ	0.51	5.56	5.00	27.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.63
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღვება წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	1.86	5.00	9.29
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.04	20.00	0.72
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კვ	0.63	2.27	15.00	34.02
	საფითხნი	კვ	0.55	1.98	5.00	9.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.03	100.00	2.52
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (შვეიცარიით, კოდირებული, შემინული, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.345		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	21.87	5.00	109.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.59
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.45	200.0	690.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.73	5.00	8.63
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.04	30.00	1.24
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.96	10.00	9.59
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.37	5.00	26.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.24
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.94	18.00	34.98
	ოლიფა	კგ	0.027	0.21	10.00	2.13
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.02	10.00	0.15
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება (ცალი ფრთის გადმოღებით)	მ2		6.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	18.36	20.00	367.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	4.39	2.00	8.78
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	6.75	125.0	843.75
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთოუთიებუღი თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	1.49	5.00	7.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	0.74
	მთოუთიებუღი თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	2.20	30.00	65.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.14	100.00	14.04
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთოუთიებუღი თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ		5.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	1.54	5.00	7.72
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.02	100.00	2.21
	მთოუთიებუღი თუნუქი, 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.01	100.00	1.24
	ლურსმანი	კგ	0.038	0.21	10.00	2.05
	ჭანჭიკი	კგ	0.038	0.21	20.00	4.10
	ნაჭკელი	კგ	1.69	9.13	2.00	18.25
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		3.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	3.60	10.00	36.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.07	100.00	7.16
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.15	150.00	22.71
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.23	10.00	2.30
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.56	100.00	56.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	1.04
	პრაიმერი	კგ	1.16	4.64	10.00	46.40
	გაზი	კგ	0.035	0.14	20.00	2.80
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		4.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	4.00	10.00	40.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	0.88	10.00	8.80
	ლინოკრომი	მ2	1.15	4.60	10.00	46.00
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	2.00	8.00	16.00
	გაზი	კგ	0.035	0.14	10.00	1.40
	ჯამი					3,077.71
	ზედნადები ხარჯები	10%				307.77
	ჯამი					3,385.48
	გეგმიური დაგროვება	8%				270.84
	ჯამი					3,656.32
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				109.69
	ჯამი					3,766.01
	დღგ	18%				677.88
	ჯამი					4,443.89

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ნიკეას №58 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		10.20		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.43	5.00	12.14
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.40	10.00	4.00
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.63	5.00	8.16
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.41	5.00	2.05
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.004	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცდელზე	ტ		0.584		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.31	30.00	9.29
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.584	50.00	29.20
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	3.94	5.00	19.69
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.17	10.00	1.67
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	14.52
3	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.90	5.00	4.51
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	1.98
	საფასადე	კმ	0.63	1.39	8.00	11.09
	საფითხნი	კმ	0.51	1.12	5.00	5.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.54
ჭერი						
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.26	5.00	26.32
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.10	20.00	2.04
	საღებავი პევა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	6.43	15.00	96.39
	საფითხნი	კმ	0.55	5.61	5.00	28.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.14
კარ-ფანჯრები						
1	ცაღფრთიანი ლითონის კარის (შვეიცარი, კოდირებული, ყრუ, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	200.0	500.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კგ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	წინაფურის გამაგრება ლითონის მილით დ=100მმ, სისქით 4მმ	ტ		0.053		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	5.78	0.30	5	1.52
	ამწე 16ტ-მდე	მანქს	0.95	0.05	100	5.01
	სხვა მანქანა	ლარი	1.17	0.06	100	6.17
	მასალა:			0.00	0	0.00
	ლითონის მილი დ=100მმ სისქე4მმ	გრძ.მ		5.40	28	151.20
	ლითონის ფერცელი 200X200X8	კგ.მ		0.16	50	8.00
	ლითონის დამხმარე ელემენტები	კგ	5	0.26	10	2.64
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	4	0.21	20	4.22
	ელექტროდი	კგ	2.4	0.13	24	3.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.15	10.00	1.47
3	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.40	5.00	17.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.15
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.23	18.00	22.14
	ოლიფა	კგ	0.027	0.14	10.00	1.35
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.10
5	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,5 მმ	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.24	5.00	11.21
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.11
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.29	30.00	98.82
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.21	100.00	21.06
6	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ		10.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.03	5.00	15.16
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.35
	მოთუთიებული თუნუქი, 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.44
	ღურსმანი	კგ	0.038	0.40	10.00	4.03
	ჭანჭიკი	კგ	0.038	0.40	20.00	8.06
	ნაჭედი	კგ	1.69	17.91	2.00	35.83
7	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.20		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.20	5.00	51.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.20	100.00	20.30
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.43	150.00	64.34
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.65	10.00	6.53
8	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.51	5.00	7.56
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.81
	პრაიმერი	კგ	1.16	12.53	10.00	125.28
	გაზი	კგ	0.035	0.38	20.00	7.56
9	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.38	10.00	23.76
	ლინოკრომი	მ2	1.15	12.42	10.00	124.20
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	5.40	8.00	43.20
	გაზი	კგ	0.035	0.38	10.00	3.78
	კიბე					-
3	შესასვლელი ბაჰნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	8.00	5.00	40.00

	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.15	100.00	14.96
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.33	180.00	58.75
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.51	60.00	30.53
4	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		2.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	2.00	5.00	10.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.04	100.00	3.74
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.08	180.00	14.69
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.13	100.00	12.72
	ჯამი					2,141.78
	ზედნადები ხარჯები	10%				214.18
	ჯამი					2,355.96
	გეგმიური დაგროვება	8%				188.48
	ჯამი					2,544.44
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				76.33
	ჯამი					2,620.77
	დღგ	18%				471.74
	ჯამი					3,092.51

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ნიკეას მე-2 შესახ. №2 ბინის IV სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	ბუნკერის აგურის ტიხრების მონგრევა ლითონის სარკმლის ჩათვლით	მ2		7.50		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.8125	6.09	5.00	30.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.225	1.69	10.00	16.88
2	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	1.19	5.00	5.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.20	10.00	1.96
3	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	0.80	5.00	4.00
4	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.41	5.00	2.05
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.004	10.00	0.04
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცდელზე	ტ		1.83		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.97	30.00	29.10
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		1.83	50.00	91.50
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		6.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.74	4.81	5.00	24.05
	ხსნარის ტუმბო მ3/სთ	მანქანა	0.0472	0.31	50.00	15.34
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.14	20.00	2.73
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0187	0.12	120.00	14.59
	სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.02	20.00	0.39
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		3.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	5.37	5.00	26.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.23	10.00	2.28
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.13	150.00	19.80
3	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		9.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.90	5.00	19.48
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.09	100.00	8.55
	საფასადე	კგ	0.63	5.99	8.00	47.88
	საფითხი	კგ	0.51	4.85	5.00	24.23
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	6.65
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	2.58	5.00	12.90
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.05	20.00	1.00
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	3.15	15.00	47.25
	საფითხი	კგ	0.55	2.75	5.00	13.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.04	100.00	3.50
კარ-ფანჯრები						
						-

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (შვეიცარი, ყრუ, კოდირებული, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	200.0	500.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კგ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	2.72	5.00	13.60
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	0.65	2.00	1.30
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.00	125.0	125.00
	სახურავი					
						-
1	წინაფრის გამაგრება ლითონის მილით დ=100მმ, სისქით 4მმ	ტ		0.053		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	5.78	0.30	5	1.52
	ამწე 16ტ-მდე	მანქ/ს	0.95	0.05	100	5.01
	სხვა მანქანა	ლარი	1.17	0.06	100	6.17
2	ლითონის მილი დ=100მმ სისქე4მმ	გრძ.მ		5.40	15	81.00
3	ლითონის ფერცელი 200X200X8	კგ.მ		0.16	50	8.00
	ლითონის დამხმარე ელემენტები	კგ	5	0.26	10	2.64
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	4	0.21	20	4.22
	ელექტროდი	კგ	2.4	0.13	24	3.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.15	10.00	1.47
4	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.40	5.00	17.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.15
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.23	18.00	22.14
	ოლიფა	კგ	0.027	0.14	10.00	1.35
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.10
5	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	1.33	5.00	6.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	0.66
	მთითიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	1.95	30.00	58.56
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.12	100.00	12.48
6	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	5.00	5.00	25.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.10	100.00	9.95
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.21	150.00	31.54
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.32	10.00	3.20
7	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		5.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.78	5.00	3.92
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	1.46
	პრაიმერი	კგ	1.16	6.50	10.00	64.96
	გაზი	კგ	0.035	0.20	20.00	3.92
8	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინკორომით, ამოყენით	მ2		5.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	5.60	5.00	28.00

	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	1.23	10.00	12.32
	ლინოკრომი	მ2	1.15	6.44	10.00	64.40
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	2.80	8.00	22.40
	გაზი	კგ	0.035	0.20	10.00	1.96
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	5.00	5.00	25.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.09	100.00	9.35
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.20	180.00	36.72
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.32	60.00	19.08
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		2.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	2.00	5.00	10.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.04	100.00	3.74
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.08	180.00	14.69
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.13	100.00	12.72
	ჯამი					1,960.12
	ზედნადები ხარჯები	10%				196.01
	ჯამი					2,156.14
	გეგმიური დაგროვება	8%				172.49
	ჯამი					2,328.63
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				69.86
	ჯამი					2,398.49
	დღგ	18%				431.73
	ჯამი					2,830.21

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახვ. №26 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
	1. დემონტაჟის სამუშაოები					
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		13.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.238	3.09	5.00	15.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.51	10.00	5.10
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ		0.624		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	0.331	30.00	9.92
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.624	50.00	31.20
	2. სამშენებლო სამუშაოები					
	ჭერი					-
1	ჭერის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.75	9.75	1.00	9.75
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	სთ	0.0472	0.61	50.00	30.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.27	20.00	5.46
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.25	100.00	24.84
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	2.60
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.516	6.71	1.00	6.71
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.13	20.00	2.60
	საღებავი ჰვა "ალბინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	8.19	5.00	40.95
	საფითხნი	კგ	0.55	7.15	5.00	35.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.09	100.00	9.10
	სახურავი					
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.83	2.41	5.00	12.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.19
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.54	10.00	35.38
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.23	10.00	2.26
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.00	1.00	13.00
	სხვა მანქანა $0,0074+0,0025X5=$	ლარი	0.0199	0.26	100.00	25.87
	ცემენტის ხსნარი $მ100 0,0158+0,00525X5=$	მ3	0.04205	0.55	150.00	82.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.83	10.00	8.32
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.14	1.90	5.00	9.52
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	3.54
	პრაიმერი	კგ	1.16	15.78	2.00	31.55
	გაზი	კგ	0.035	0.48	20.00	9.52
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.60	5.00	68.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.99	10.00	29.92
	ლინოკრომი	მ2	1.15	15.64	2.00	31.28
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	6.80	8.00	54.40
	გაზი	კგ	0.035	0.48	10.00	4.76
	კიბე					
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები $0,188+0,0034X4=$	მ2	1	13.00	5.00	65.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით $0,0095+0,0023X4=$	ლარი	0.0187	0.24	100.00	24.31

ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.53	150.00	79.56
სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.83	60.00	49.61
ჯამი					871.15
ზედნადები ხარჯები	10%				87.11
ჯამი					958.26
გეგმიური დაგროვება	8%				76.66
ჯამი					1,034.92
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				31.05
ჯამი					1,065.97
დღგ	18%				191.87
ჯამი					1,257.85

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახვ. №26 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
	1. დემონტაჟის სამუშაოები					
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		13.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.238	3.09	5.00	15.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.51	10.00	5.10
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ		0.624		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	0.331	30.00	9.92
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.624	50.00	31.20
	2. სამშენებლო სამუშაოები					
	ჭერი					
						-
1	ჭერის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.75	9.75	1.00	9.75
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	სთ/მ3	0.0472	0.61	50.00	30.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.27	20.00	5.46
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.25	100.00	24.84
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	2.60
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.516	6.71	1.00	6.71
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.13	20.00	2.60
	საღებავი ჰვა "ალბინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	8.19	5.00	40.95
	საფითხნი	კგ	0.55	7.15	5.00	35.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.09	100.00	9.10
	სახურავი					
						-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.83	2.41	5.00	12.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.19
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.54	10.00	35.38
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.23	10.00	2.26
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.00	1.00	13.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.26	100.00	25.87
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.55	150.00	82.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.83	10.00	8.32
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.14	1.90	5.00	9.52
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	3.54
	პრაიმერი	კგ	1.16	15.78	2.00	31.55
	გაზი	კგ	0.035	0.48	20.00	9.52
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.60	5.00	68.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.99	10.00	29.92
	ლინოკრომი	მ2	1.15	15.64	2.00	31.28
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	6.80	8.00	54.40
	გაზი	კგ	0.035	0.48	10.00	4.76
	კიბე					
						-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	13.00	5.00	65.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.24	100.00	24.31

ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.53	150.00	79.56
სხვადსხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.83	60.00	49.61
ჯამი					871.15
ზედნადები ხარჯები	10%				87.11
ჯამი					958.26
გეგმიური დაგროვება	8%				76.66
ჯამი					1,034.92
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				31.05
ჯამი					1,065.97
დღგ	18%				191.87
ჯამი					1,257.85

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახვ. №26 ბინის IV საღარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
	1. დემონტაჟის სამუშაოები					
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		13.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.238	3.09	5.00	15.47
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.51	10.00	5.10
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ		0.624		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	0.331	30.00	9.92
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.624	50.00	31.20
	2. სამშენებლო სამუშაოები					
	ჭერი					-
1	ჭერის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.75	9.75	1.00	9.75
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	სთ/მ3	0.0472	0.61	50.00	30.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.27	20.00	5.46
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.25	100.00	24.84
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	2.60
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.516	6.71	1.00	6.71
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.13	20.00	2.60
	საღებავი ჰვა "ალბინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	8.19	5.00	40.95
	საფითხნი	კგ	0.55	7.15	5.00	35.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.09	100.00	9.10
	სახურავი					
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.83	2.41	5.00	12.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.19
	მთითუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.54	10.00	35.38
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.23	10.00	2.26
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.00	1.00	13.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.26	100.00	25.87
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.55	150.00	82.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.83	10.00	8.32
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.14	1.90	5.00	9.52
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	3.54
	პრაიმერი	კგ	1.16	15.78	2.00	31.55
	გაზი	კგ	0.035	0.48	20.00	9.52
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		13.60		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.60	5.00	68.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.99	10.00	29.92
	ლინოკრომი	მ2	1.15	15.64	2.00	31.28
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	6.80	8.00	54.40
	გაზი	კგ	0.035	0.48	10.00	4.76
	კიბე					
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		13.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	13.00	5.00	65.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.24	100.00	24.31

ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.53	150.00	79.56
სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.83	60.00	49.61
ჯამი					871.15
ზედნადები ხარჯები	10%				87.11
ჯამი					958.26
გეგმიური დაგროვება	8%				76.66
ჯამი					1,034.92
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				31.05
ჯამი					1,065.97
დღგ	18%				191.87
ჯამი					1,257.85

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, სულხან საბას №35 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		10.50		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.50	5.00	12.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.41	10.00	4.12
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.68	5.00	8.40
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.42	5.00	2.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.004	10.00	0.04
4	ლითონის კარის (ჩარჩოს) დემონტაჟი	ტ		0.02		0.00
	შრომის დანახარჯები 63,4X0,6	კაც/ს	43.75	0.88	5	4.38
	სხვა მანქანა 0,2X0,7=	ლარი	0.18	0.004	1000	3.60
	ელექტროდი 0,12X0,5=	კგ	0.06	0.001	2400	2.88
	სხვა მასალა 2,78X0,5=	ლარი	1.39	0.03	100.00	2.78
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ		0.600		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.32	30.00	9.54
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.600	50.00	30.00
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	4.03	5.00	20.14
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.17	10.00	1.71
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	14.85
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.92	5.00	4.61
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	2.03
	საფასადე	კგ	0.63	1.42	8.00	11.34
	საფითხნი	კგ	0.51	1.15	5.00	5.74
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.58
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.42	5.00	27.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.10
	საღებავი პევა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	6.62	5.00	33.08
	საფითხნი	კგ	0.55	5.78	5.00	28.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.35
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფრთიანი ლითონის კარის (კოდირბული, ყრუ, შეეიცარი, სახელური) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.245		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.53	5.00	77.67
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.42
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.45	200.0	490.00

	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კბ	5	1.23	5.00	6.13
	ელექტროლი	კბ	0.12	0.03	30.00	0.88
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.68	10.00	6.81
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.54	5.00	17.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.16
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.28	18.00	23.03
	ოლიფა	კბ	0.027	0.14	10.00	1.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.10
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.32	5.00	11.62
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.15
	მთითიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.42	30.00	102.48
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.22	100.00	21.84
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთითიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	კვ.მ		10.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.03	5.00	15.16
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.35
	მთითიებული თუნუქი, 0.55 მმ	კ	0.0023	0.02	100.00	2.44
	ღურსმანი	კბ	0.038	0.40	10.00	4.03
	ჭანჭიკი	კბ	0.038	0.40	20.00	8.06
	ნაჭელი	კბ	1.69	17.91	2.00	35.83
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.50		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.50	5.00	52.50
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	100.00	20.90
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.44	150.00	66.23
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.67	10.00	6.72
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		11.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.57	5.00	7.84
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.91
	პრაიმერი	კბ	1.16	12.99	10.00	129.92
	გაზი	კბ	0.035	0.39	20.00	7.84
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.20		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.20	5.00	56.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.46	10.00	24.64
	ლინოკრომი	მ2	1.15	12.88	10.00	128.80
	ბიტუმის ემულსია	კბ	0.5	5.60	8.00	44.80
	გაზი	კბ	0.035	0.39	10.00	3.92
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		10.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	10.00	5.00	50.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.19	100.00	18.70
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.41	70.00	28.56
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.64	10.00	6.36
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,819.21
	ზედნაღები ხარჯები	10%				181.92
	ჯამი					2,001.13
	გეგმიური დაგროვება	8%				160.09
	ჯამი					2,161.22
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				64.84
	ჯამი					2,226.06
	დღგ	18%				400.69
	ჯამი					2,626.75

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნაღების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ბუხაიძის მე-2 მკრ. №19 ბინის IV სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის ავრა	მ2		12.30		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.93	5.00	14.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.48	10.00	4.82
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		12.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.97	5.00	9.84
3	კარფანჯრის ფერდოებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.41	5.00	2.05
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.004	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცდელზე	ტ		0.686		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.36	30.00	10.91
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.686	50.00	34.30
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	3.94	5.00	19.69
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.17	10.00	1.67
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	14.52
2	კედლის და ფერდოების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.90	5.00	4.51
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	1.98
	საფასადე	კმ	0.63	1.39	8.00	11.09
	საფითხნი	კმ	0.51	1.12	5.00	5.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.54
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		12.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	6.35	5.00	31.73
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.12	20.00	2.46
	საღებავი პევა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	7.75	10.00	77.49
	საფითხნი	კმ	0.55	6.77	5.00	33.83
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.09	100.00	8.61
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფრთიანი ლითონის კარის (შვეიცარი, კოდირებული, შემინული, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	200.0	480.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კგ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.24	5.00	11.21
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.11
	მთითუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.29	20.00	65.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.21	100.00	21.06
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		12.30		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	12.30	5.00	61.50
	სხვა მანქანა $0,0074+0,0025X5=$	ლარი	0.0199	0.24	100.00	24.48
	ცემენტის ხსნარი მ100 $0,0158+0,00525X5=$	მ3	0.04205	0.52	70.00	36.21
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.79	10.00	7.87
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		13.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.85	5.00	9.24
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	3.43
	პრაიმერი	კგ	1.16	15.31	5.00	76.56
	გაზი	კგ	0.035	0.46	20.00	9.24
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		13.20		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.20	5.00	66.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.90	10.00	29.04
	ლინოკრომი	მ2	1.15	15.18	5.00	75.90
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	6.60	8.00	52.80
	გაზი	კგ	0.035	0.46	10.00	4.62
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები $0,188+0,0034X4=$	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით $0,0095+0,0023X4=$	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 $0,0204+0,0051X4=$	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,554.90
	ზედნადები ხარჯები	10%				155.49
	ჯამი					1,710.39
	გეგმიური დაგროვება	8%				136.83
	ჯამი					1,847.22
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				55.42
	ჯამი					1,902.63
	დღგ	18%				342.47
	ჯამი					2,245.11

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, რუსთაველის ქ. №94 ბინის I სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		6.40		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.19	5.00	5.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.10
2	ლითონის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	მ2		2.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.57	5.00	12.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.29	10.00	2.85
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი - 2ც. 1,2X1,75მ	მ2		4.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	6.55	5.00	32.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.41	10.00	4.13
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცდელზე	ტ		0.256		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.14	30.00	4.07
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.256	50.00	12.80
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		6.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	11.46	10.00	114.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.49	10.00	4.86
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.28	150.00	42.24
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		6.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	2.62	10.00	26.24
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.06	100.00	5.76
	საფასადე	კგ	0.63	4.03	15.00	60.48
	საფითხნი	კგ	0.51	3.26	10.00	32.64
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.04	100.00	4.48
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, საკეტი, შემინული, შეეიცარი, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.29		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	18.39	10.00	183.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.49
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.90	200.0	580.00
	კარის შეეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.45	30.00	43.50
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.03	30.00	1.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.81	10.00	8.06
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		6.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	4.56	10.00	45.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.20
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.65	18.00	29.67
	ოლიფა	კგ	0.027	0.18	10.00	1.81
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.13

3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება ცალი ფრთის გაღებით და გადმოღებით 2ც - 1,2X1,75მ	მ2		4.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	11.42	5.00	57.12
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	2.73	2.00	5.46
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	4.20	125.0	525.00
	ჯამი					1,918.70
	ზედნადები ხარჯები	10%				191.87
	ჯამი					2,110.57
	გეგმიური დაგროვება	8%				168.85
	ჯამი					2,279.42
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				68.38
	ჯამი					2,347.80
	დღგ	18%				422.60
	ჯამი					2,770.40

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ი. ჭავჭავაძის №9ა ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		3.20		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.60	5.00	2.98
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.05
2	ხის კარის ბლოკის (ჩარჩოს) დემონტაჟი	მ2		3.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.93	5.00	14.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.32	10.00	3.25
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით	ტ		0.128		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.07	30.00	2.04
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.128	50.00	6.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	5.73	5.00	28.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.24	10.00	2.43
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.14	150.00	21.12
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღვება	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	1.31	5.00	6.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.03	100.00	2.88
	საფასადე	კმ	0.63	2.02	8.00	16.13
	საფითხნი	კმ	0.51	1.63	5.00	8.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	2.24
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარიით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.33		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.92	5.00	104.61
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.56
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.30	200.0	660.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.65	5.00	8.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.04	30.00	1.19
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.92	10.00	9.17
2	ლითონის კარის შეღვება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.17	5.00	25.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.23
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.87	18.00	33.65
	ოლიფა	კმ	0.027	0.205	10.00	2.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.014	10.00	0.14
	ჯამი					1,033.21
	ზედნადები ხარჯები	10%				103.32
	ჯამი					1,136.53
	გეგმიური დაგროვება	8%				90.92
	ჯამი					1,227.45
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				36.82
	ჯამი					1,264.27
	დღგ	18%				227.57
	ჯამი					1,491.84

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჭავჭავაძის №9/ა ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		5.40		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.00	5.00	5.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.09
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		4.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	3.99	5.00	19.96
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.44	10.00	4.43
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი - 1ც. 1,4X1,5მ	მ2		2.10		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	3.28	5.00	16.38
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.21	10.00	2.07
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით აგროთეითმცდელზე	ტ		0.216		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.11	30.00	3.43
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.216	50.00	10.80
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		5.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	9.67	5.00	48.33
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.41	10.00	4.10
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.24	150.00	35.64
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		5.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	2.21	5.00	11.07
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.05	100.00	4.86
	საფასადე	კგ	0.63	3.40	8.00	27.22
	საფითხნი	კგ	0.51	2.75	5.00	13.77
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.04	100.00	3.78
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შევიცარით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.32		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.29	10.00	202.88
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.54
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.20	200.0	640.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.60	5.00	8.00
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.04	30.00	1.15
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.89	10.00	8.90
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.03	10.00	50.32
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.22
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.82	8.00	14.56
	ოლიფა	კგ	0.027	0.20	10.00	2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.14
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 1ც. 1,4X1,5მ	მ2		2.10		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	5.71	10.00	57.12
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	1.37	2.00	2.73
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	2.10	125.0	262.50
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება	მ2		1.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	3.54	5.00	17.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	0.85	2.00	1.69
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.30	125.0	162.50
	ჯამი					1,713.88
	ზედნადები ხარჯები	10%				171.39
	ჯამი					1,885.27
	გეგმიური დაგროვება	8%				150.82
	ჯამი					2,036.09
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				61.08
	ჯამი					2,097.17
	დღგ	18%				377.49
	ჯამი					2,474.66

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჭავჭავაძის №9/ა ბინის IV სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		7.70		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.43	5.00	7.16
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.12
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		4.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	3.99	5.00	19.96
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.44	10.00	4.43
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი - 2ც. 1,4X1,5მ	მ2		4.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	6.55	5.00	32.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.41	10.00	4.13
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით აგტოვითმცდელზე	ტ		0.308		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.16	30.00	4.90
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.308	50.00	15.40
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		7.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	13.78	5.00	68.92
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.59	10.00	5.85
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.34	150.00	50.82
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღვსვა	მ2		7.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.16	5.00	15.79
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.07	100.00	6.93
	საფასადე	კგ	0.63	4.85	8.00	38.81
	საფითხნი	კგ	0.51	3.93	5.00	19.64
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.05	100.00	5.39
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.32		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.29	12.00	243.46
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.54
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.20	200.0	640.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.60	5.00	8.00
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.04	30.00	1.15
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.89	10.00	8.90
2	ლითონის კარის შეღვსვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.03	5.00	25.16
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.22
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.82	18.00	32.77
	ოლიფა	კგ	0.027	0.20	10.00	2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.14
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 2ც. 1,4X1,5მ	მ2		4.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	11.42	20.00	228.48

	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	2.73	2.00	5.46
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	4.20	125.0	525.00
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება	მ2		1.30		-
	შრომის დანახარჯები	კა/ც/ს	2.72	3.54	5.00	17.68
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	0.85	2.00	1.69
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.30	125.0	162.50
	ჯამი					2,274.14
	ზედნადები ხარჯები	10%				227.41
	ჯამი					2,501.55
	გეგმიური დაგროვება	8%				200.12
	ჯამი					2,701.68
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				81.05
	ჯამი					2,782.73
	დღგ	18%				500.89
	ჯამი					3,283.62

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, აღმაშენებლის №142 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ლ თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აერა	მ2		2.15		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	0.51	5.00	2.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.08	10.00	0.84
2	ჭერიდან ნალესის მოხსნა	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.40	5.00	2.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.03
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნალესის მოხსნა	მ2		15.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.93	5.00	14.65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.03	10.00	0.25
4	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 7ც. 1,5X1,3მ	მ2		13.65		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	21.29	10.00	212.94
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	1.34	10.00	13.43
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	ტ		0.798		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.42	30.00	12.69
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.798	50.00	39.90
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		15.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	28.19	20.00	563.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	1.20	10.00	11.97
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.69	150.00	103.95
2	კედლის და ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		15.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	6.46	5.00	32.29
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.14	100.00	14.18
	საფასადე	კმ	0.63	9.92	8.00	79.38
	საფითხი	კმ	0.51	8.03	5.00	40.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	11.03
ჭერი						
1	ჭერის შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	1.61	5.00	8.06
	ხსნარის ტემპი 1მ3/სთ	საათი	0.0472	0.10	50.00	5.07
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.05	20.00	0.90
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.04	100.00	4.11
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.00	100.00	0.43
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	1.11	5.00	5.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.02	20.00	0.43
	საღებავი აკვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	1.35	15.00	20.32
	საფითხი	კმ	0.55	1.18	5.00	5.91
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.51
კარ-ფანჯრები						

1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირბუმი, ყრუ, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და დირებულება	ტ		0.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	19.02	20.00	380.40
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.51
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.00	200.0	600.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.50	5.00	7.50
	ელექტროლი	კმ	0.12	0.04	30.00	1.08
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.83	10.00	8.34
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		6.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	4.69	5.00	23.46
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.21
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.70	18.00	30.55
	ოლიფა	კმ	0.027	0.19	10.00	1.86
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.13
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და დირებულება, ცალი ფრთის სრული გაღებით 7ც. 1,5X1,3მ	მ2		13.65		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	37.13	5.00	185.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	8.87	2.00	17.75
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	13.65	125.0	1,706.25
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითიეზული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.10		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	0.91	5.00	4.57
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.005	100.00	0.45
	მთითიეზული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	1.34	30.00	40.26
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.09	100.00	8.58
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	2.15	10.00	21.50
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.04	100.00	4.28
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.09	150.00	13.56
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.14	10.00	1.38
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.38	100.00	37.80
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	0.70
	პრაიმერი	კმ	1.16	3.13	10.00	31.32
	გაზი	კმ	0.035	0.09	20.00	1.89
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინკრომით, ამოფენით	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	2.70	10.00	27.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	0.59	10.00	5.94
	ლინკრომი	მ2	1.15	3.11	10.00	31.05
	ბიტუმის ემულსია	კმ	0.5	1.35	8.00	10.80
	გაზი	კმ	0.035	0.09	10.00	0.95
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		2.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	2.00	5.00	10.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.04	100.00	3.74
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.08	180.00	14.69
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.13	60.00	7.63
	ჯამი					4,520.14
	ზედნადები ხარჯები 10%					452.01
	ჯამი					4,972.16
	გემიური დაგროვება 8%					397.77
	ჯამი					5,369.93
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					161.10
	ჯამი					5,531.03
	დღგ 18%					995.58
	ჯამი					6,526.61

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გემიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, აღმაშენებლის №142 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		2.15		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	0.51	5.00	2.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.08	10.00	0.84
2	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.40	5.00	2.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.003	10.00	0.03
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.98	5.00	14.88
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.03	10.00	0.26
4	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 7ც. 1,5X1,3მ	მ2		13.65		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	21.29	10.00	212.94
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	1.34	10.00	13.43
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცვლელზე	ტ		0.820		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.43	30.00	13.04
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.820	50.00	41.00
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	28.64	20.00	572.80
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	1.22	10.00	12.16
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.70	150.00	105.60
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	6.56	5.00	32.80
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.14	100.00	14.40
	საფასადე	კმ	0.63	10.08	8.00	80.64
	საფითხნი	კმ	0.51	8.16	5.00	40.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	11.20
ჭერი						
1	ჭერის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	1.61	5.00	8.06
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	თაფის	0.0472	0.10	50.00	5.07
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.05	20.00	0.90
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.04	100.00	4.11
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.00	100.00	0.43
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	1.11	5.00	5.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.02	20.00	0.43
	საღებავი პევა "ალბინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	1.35	15.00	20.32
	საფითხნი	კმ	0.55	1.18	5.00	5.91
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.51
კარ-ფანჯრები						

1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, ყრუ, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	რ		0.32		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.29	20.00	405.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.54
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.20	200.0	640.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.60	5.00	8.00
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.04	30.00	1.15
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.89	10.00	8.90
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.03	5.00	25.16
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.22
	ზეთოვანი საღებავი	კვ	0.246	1.82	18.00	32.77
	ოლიფა	კვ	0.027	0.20	10.00	2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.14
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის სრული გაღებით 7ც. 1,5X1,3მ	მ2		13.65		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	37.13	5.00	185.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	8.87	2.00	17.75
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	13.65	125.0	1,706.25
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		1.10		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	0.91	5.00	4.57
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.005	100.00	0.45
	მთითუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	1.34	30.00	40.26
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.09	100.00	8.58
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		2.15		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	2.15	10.00	21.50
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.04	100.00	4.28
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.09	150.00	13.56
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.14	10.00	1.38
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	0.38	100.00	37.80
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.01	100.00	0.70
	პრაიმერი	კვ	1.16	3.13	10.00	31.32
	გაზი	კვ	0.035	0.09	20.00	1.89
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	2.70	10.00	27.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	0.59	10.00	5.94
	ლინოკრომი	მ2	1.15	3.11	10.00	31.05
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	1.35	8.00	10.80
	გაზი	კვ	0.035	0.09	10.00	0.95
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		2.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	2.00	5.00	10.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.04	100.00	3.74
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.08	180.00	14.69
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.13	60.00	7.63
	ჯამი					4,606.02
	ზედნადები ხარჯები	10%				460.60
	ჯამი					5,066.63
	გეგმიური დაგროვება	8%				405.33
	ჯამი					5,471.96
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				164.16
	ჯამი					5,636.12
	დღგ	18%				1,014.50
	ჯამი					6,650.62

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახე. №15 ბინის I სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ჯ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რეესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		15.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	3.57	5.00	17.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.59	10.00	5.88
2	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.79	5.00	13.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.24
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.67	5.00	8.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.14
4	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	12.17	5.00	60.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.77	10.00	7.68
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცვლელზე	ტ		1.530		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.811	30.00	24.33
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		1.530	50.00	76.50
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	16.11	5.00	80.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.68	10.00	6.84
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.40	150.00	59.40
2	კედლის და ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.69	5.00	18.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.08	100.00	8.10
	საფასადე	კმ	0.63	5.67	8.00	45.36
	საფითხნი	კმ	0.51	4.59	5.00	22.95
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.06	100.00	6.30
	ჭერი					-
1	ჭერის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	11.25	5.00	56.25
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	თაოქო	0.0472	0.71	50.00	35.40
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.32	20.00	6.30
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.29	100.00	28.67
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	3.00
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	7.74	5.00	38.70
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.15	100.00	15.00
	საღებავი პევა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	9.45	8.00	75.60
	საფითხნი	კმ	0.55	8.25	5.00	41.25
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	10.50
	კარ-ფანჯრები					-

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	რ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2	2.50	200.0	500.00	500.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კვ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კვ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	21.22	5.00	106.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	5.07	2.00	10.14
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	7.80	125.0	975.00
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		3.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.91	5.00	14.53
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.44
	მთითუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	4.27	30.00	128.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.27	100.00	27.30
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.00	10.00	150.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.30	100.00	29.85
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.63	150.00	94.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.96	10.00	9.60
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	2.21	5.00	11.06
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	4.11
	პრაიმერი	კვ	1.16	18.33	10.00	183.28
	გაზი	კვ	0.035	0.55	20.00	11.06
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.80	10.00	158.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	3.48	10.00	34.76
	ლინოკრომი	მ2	1.15	18.17	10.00	181.70
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	7.90	8.00	63.20
	გაზი	კვ	0.035	0.55	10.00	5.53
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაჟნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	15.00	5.00	75.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.28	100.00	28.05
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.61	180.00	110.16
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.95	60.00	57.24
	ჯამი					3,954.80
	ზედნადები ხარჯები	10%				395.48
	ჯამი					4,350.28
	გეგმიური დაგროვება	8%				348.02
	ჯამი					4,698.30
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				140.95
	ჯამი					4,839.25
	დღგ	18%				871.07
	ჯამი					5,710.32

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯაგახიშვილის 1-ლი შესახვ. №15 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		15.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	3.57	5.00	17.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.59	10.00	5.88
2	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.79	5.00	13.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.24
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.67	5.00	8.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.14
4	ხის ფანჯრის ბლესის დემონტაჟი 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	12.17	5.00	60.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.77	10.00	7.68
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ		1.530		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.811	30.00	24.33
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		1.530	50.00	76.50
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	16.11	5.00	80.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.68	10.00	6.84
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.40	150.00	59.40
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.69	5.00	18.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.08	100.00	8.10
	საფასადე	კმ	0.63	5.67	8.00	45.36
	საფითხნი	კგ	0.51	4.59	5.00	22.95
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.06	100.00	6.30
ჭერი						
1	ჭერის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	11.25	5.00	56.25
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	საათი	0.0472	0.71	50.00	35.40
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.32	20.00	6.30
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.29	100.00	28.67
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	3.00
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	7.74	5.00	38.70
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.15	100.00	15.00
	საღებავი პევა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	9.45	8.00	75.60
	საფითხნი	კგ	0.55	8.25	5.00	41.25
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	10.50
კარ-ფანჯრები						

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	200.00	500.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კმ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	21.22	5.00	106.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	5.07	2.00	10.14
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	7.80	125.00	975.00
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსევა მთოუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		3.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.91	5.00	14.53
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.44
	მთოუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	4.27	30.00	128.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.27	100.00	27.30
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.00	10.00	150.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.30	100.00	29.85
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.63	150.00	94.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.96	10.00	9.60
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	2.21	20.00	44.24
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	4.11
	პრაიმერი	კმ	1.16	18.33	10.00	183.28
	გაზი	კმ	0.035	0.55	20.00	11.06
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.80	10.00	158.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	3.48	10.00	34.76
	ლინოკრომი	მ2	1.15	18.17	10.00	181.70
	ბიტუმის კმულსია	კმ	0.5	7.90	8.00	63.20
	გაზი	კმ	0.035	0.55	10.00	5.53
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		12.50		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	12.50	5.00	62.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.23	100.00	23.38
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.51	180.00	91.80
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.80	60.00	47.70
	ჯამი					3,942.91
	ზედნადები ხარჯები	10%				394.29
	ჯამი					4,337.20
	გემიური დაგროვება	8%				346.98
	ჯამი					4,684.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				140.53
	ჯამი					4,824.70
	დღგ	18%				868.45
	ჯამი					5,693.14

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გემიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის I შესახგ. №15 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრის დაზიანებული მონოლითური ბეტონის გადახურვის ფილის დემონტაჟი 2,7X5,7მ	კუბ.მ.		120		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	7.8	9.36	5.00	46.80
	სხვა მანქანა	ლარი	4.1	4.92	10.00	49.20
2	კარფანჯრის ფერდოებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.67	5.00	8.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.14
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	12.17	5.00	60.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.77	10.00	7.68
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოფიტიმცელზე	ტ		4.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	2.23	30.00	66.78
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		4.20	50.00	210.00
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		9.00		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	16.11	5.00	80.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.68	10.00	6.84
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.40	150.00	59.40
2	კედლის და ფერდოების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღვსვა	მ2		9.00		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.69	5.00	18.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.08	100.00	8.10
	საფასადე	კვ	0.63	5.67	8.00	45.36
	საფითხნი	კვ	0.51	4.59	5.00	22.95
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.06	100.00	6.30
ჭერი						
1	ჭერის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		12.50		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	9.38	5.00	46.88
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	საათი	0.0472	0.59	50.00	29.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.26	20.00	5.25
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.24	100.00	23.89
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	2.50
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღვსვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		12.50		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	6.45	5.00	32.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.13	20.00	2.50
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კვ	0.63	7.88	7.00	55.13
	საფითხნი	კვ	0.55	6.88	5.00	34.38
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.09	100.00	8.75
კარ-ფანჯრები						
						0.00

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (შევიცარი, კოდირებული, შემინული, სახელურით), მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი (კომპლექტში)	მ2		2.50	200.00	500.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კგ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კგ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კგ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით 4ც. - 1.35X1.45მ	მ2		7.80		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	21.22	5.00	106.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	5.07	2.00	10.14
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	7.80	125.00	975.00
	სახურავი					0.00
1	წინაფრის მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა (სისქე 10სმ)	კუბ.მ.		1.30		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	8.4	10.92	5.00	54.60
	სხვა მანქანა	ლარი	0.81	1.05	10.00	10.53
	ბეტონი მ 300	მ3	1.015	1.32	160.00	211.12
	ჟალიბის ფარი	მ2	1.37	1.78	12.00	21.37
	ფიცარი 2ხ. 25-32მმ	მ3	0.0084	0.01	700.00	7.64
	ფიცარი 2ხ. 40მმ	მ3	0.0256	0.03	700.00	23.30
	ფიცარი 3ხ. 40მმ	მ3	0.0026	0.0034	700.00	2.37
	სხვა მასალა	ლარი	0.39	0.51	10.00	5.07
	არმატურა ა-3 დ=12მმ 135გრძ.მ (ბიჯი 20X20სმ)	კგ		122.00	3.500	427.00
2	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		2.50	0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	1.70	5.00	8.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.001	1000.00	0.75
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	0.62	10.00	6.15
	ოლიფა	კგ	0.027	0.07	100.00	6.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.00	100.00	0.48
3	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		3.00		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.49	5.00	12.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.23
	მთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.66	30.00	109.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.23	100.00	23.40
4	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		12.50		0.00
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	12.50	5.00	62.50
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.25	100.00	24.88
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.53	150.00	78.84
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.80	10.00	8.00
5	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		13.20		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.85	5.00	9.24
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	3.43
	პრაიმერი	კგ	1.16	15.31	10.00	153.12
	გაზი	კგ	0.035	0.46	20.00	9.24

6	სასურავის მოწვობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		13.20		0.00
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	13.20	5.00	66.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.90	10.00	29.04
	ლინოკრომი	მ2	1.15	15.18	10.00	151.80
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	6.60	8.00	52.80
	გაზი	კგ	0.035	0.46	10.00	4.62
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		12.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	12.00	5.00	60.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.22	100.00	22.44
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.49	180.00	88.13
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.76	60.00	45.79
	ჯამი					4542.99
	ზედნადები ხარჯები	10%				454.30
	ჯამი					4997.28
	გეგმიური დაგროვება	8%				399.78
	ჯამი					5397.07
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				161.91
	ჯამი					5558.98
	დღგ	18%				1000.62
	ჯამი					6559.60

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახე. №15 ბინის IV სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		15.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	3.57	5.00	17.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.59	10.00	5.88
2	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.79	5.00	13.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.24
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.67	5.00	8.37
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.14
4	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	12.17	5.00	60.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.77	10.00	7.68
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცდელზე	ტ		1.530		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.811	30.00	24.33
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		1.530	50.00	76.50
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	16.11	5.00	80.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.68	10.00	6.84
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.40	150.00	59.40
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.69	5.00	18.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.08	100.00	8.10
	საფასადე	კმ	0.63	5.67	8.00	45.36
	საფითხნი	კმ	0.51	4.59	5.00	22.95
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.06	100.00	6.30
ჭერი						
1	ჭერის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	11.25	5.00	56.25
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	საათი	0.0472	0.71	50.00	35.40
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.32	20.00	6.30
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.29	100.00	28.67
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	3.00
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	7.74	5.00	38.70
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.15	100.00	15.00
	საღებავი ჰვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	9.45	8.00	75.60
	საფითხნი	კმ	0.55	8.25	5.00	41.25
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	10.50
კარ-ფანჯრები						
						-

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	300.0	750.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კმ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	21.22	5.00	106.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	5.07	2.00	10.14
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	7.80	125.0	975.00
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსევა მთოუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		3.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.91	5.00	14.53
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.44
	მთოუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	4.27	30.00	128.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.27	100.00	27.30
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		15.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.00	10.00	150.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.30	100.00	29.85
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.63	150.00	94.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.96	10.00	9.60
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	2.21	40.00	88.48
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	4.11
	პრაიმერი	კმ	1.16	18.33	10.00	183.28
	გაზი	კმ	0.035	0.55	20.00	11.06
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		15.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	15.80	5.00	79.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	3.48	10.00	34.76
	ლინოკრომი	მ2	1.15	18.17	10.00	181.70
	ბიტუმის ემულსია	კმ	0.5	7.90	8.00	63.20
	გაზი	კმ	0.035	0.55	10.00	5.53
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		12.50		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	12.50	5.00	62.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.23	100.00	23.38
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.51	180.00	91.80
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.80	60.00	47.70
	ჯამი					4,158.15
	ზედნადები ხარჯები	10%				415.81
	ჯამი					4,573.96
	გემეიური დაგროვება	8%				365.92
	ჯამი					4,939.88
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				148.20
	ჯამი					5,088.07
	დღგ	18%				915.85
	ჯამი					6,003.93

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გემეიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ლევაგას №4 ბინის I სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		3.20		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.60	5.00	2.98
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.05
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	4.44	5.00	22.18
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.49	10.00	4.92
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცვლელზე	ტ		0.128		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.07	30.00	2.04
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.128	50.00	6.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	5.73	5.00	28.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.24	10.00	2.43
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.14	150.00	21.12
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	1.31	5.00	6.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.03	100.00	2.88
	საფასადე	კმ	0.63	2.02	8.00	16.13
	საფითხნი	კმ	0.51	1.63	5.00	8.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	2.24
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, ვრუ. შვეიცარი, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.33		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.92	5.00	104.61
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.56
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.30	300.0	990.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.65	5.00	8.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.04	30.00	1.19
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.92	10.00	9.17
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.17	5.00	25.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.23
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.87	18.00	33.65
	ლიფა	კმ	0.027	0.21	10.00	2.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.14
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება - 1ც. 1,05X1.6მ	მ2		1.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	4.62	5.00	23.12
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	1.11	2.00	2.21
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.70	125.0	212.50
	ჯამი					1,610.25
	ზედნადები ხარჯები	10%				161.02
	ჯამი					1,771.27
	გეგმიური დატრთვება	8%				141.70
	ჯამი					1,912.97
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				57.39
	ჯამი					1,970.36
	დღგ	18%				354.67
	ჯამი					2,325.03

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დატრთვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ლეგაგას №4 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		3.20		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.60	5.00	2.98
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.05
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	4.44	5.00	22.18
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.49	10.00	4.92
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცვლელზე	ტ		0.128		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.07	30.00	2.04
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.128	50.00	6.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	5.73	5.00	28.64
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.24	10.00	2.43
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.14	150.00	21.12
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		3.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	1.31	5.00	6.56
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.03	100.00	2.88
	საფასადე	კმ	0.63	2.02	8.00	16.13
	საფითხნი	კმ	0.51	1.63	5.00	8.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	2.24
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, ვრუ. შეეიცავით, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.33		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	20.92	5.00	104.61
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.06	10.00	0.56
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.30	300.0	990.00
	კარის შეეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.65	5.00	8.25
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.04	30.00	1.19
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.92	10.00	9.17
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		7.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	5.17	5.00	25.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.23
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.87	18.00	33.65
	ლიფა	კმ	0.027	0.21	10.00	2.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.14
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება - 1ც. 1,05X1.6მ	მ2		1.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	4.62	5.00	23.12
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	1.11	2.00	2.21
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.70	125.0	212.50
	ჯამი					1,610.25
	ზედნადები ხარჯები	10%				161.02
	ჯამი					1,771.27
	გეგმიური დატრთვება	8%				141.70
	ჯამი					1,912.97
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				57.39
	ჯამი					1,970.36
	დღგ	18%				354.67
	ჯამი					2,325.03

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დატრთვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, აღმაშენებლის №125 ბინის IV საღარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	ბუნკერის აგურის ტიხრების მონგრევა ბუნკერის ლითონის სარკმლის ჩათვლით	მ2		8.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.8125	6.50	5.00	32.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.225	1.80	10.00	18.00
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.73	5.00	8.64
3	კარფანჯრის ფერდოებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.42	5.00	2.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
4	ხის კარის ბლოკის (ლითონის ჩარჩოში) დემონტაჟი	მ2		2.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.22	5.00	11.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.25	10.00	2.46
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცდელზე	ტ		2.245		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	1.19	30.00	35.70
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		2.245	50.00	112.25
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.74	5.92	5.00	29.60
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0.0472	0.38	100.00	37.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.17	8.00	1.34
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0187	0.15	5.00	0.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.02	100.00	2.40
2	კარ-ფანჯრების ფერდოების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	18.35	5.00	91.74
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.78	10.00	7.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.45	150.00	67.65
3	კედლის და ფერდოების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		10.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.20	5.00	21.01
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.09	100.00	9.23
	საფასადე	კგ	0.63	6.46	8.00	51.66
	საფითხნი	კგ	0.51	5.23	5.00	26.14
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.18
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კგ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კგ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
კარ-ფანჯრები						
						-

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, ყრუ, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	300.0	750.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კბ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კბ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კბ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება	მ2		1.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	3.26	5.00	16.32
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	0.78	2.00	1.56
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.20	125.0	150.00
	სახურავი					-
1	წინაფრის გამაგრება ლითონის მილით დ=100მმ, სისქით 4მმ	ტ		0.053		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	5.78	0.30	5	1.52
	ამწე 16ტ-მდე	მანქ/ს	0.95	0.05	100	5.01
	სხვა მანქანა	ლარი	1.17	0.06	100	6.17
	ლითონის მილი დ=100მმ სისქ4მმ	გრძ.მ		5.40	28	151.20
	ლითონის ფერცელი 200X200X8	კვ.მ		0.16	50	8.00
	ლითონის დამხმარე ელემენტები	კბ	5	0.26	10	2.64
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კბ	4	0.21	20	4.22
	ელექტროდი	კბ	2.4	0.13	24	3.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.15	10.00	1.47
2	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.40	5.00	17.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.15
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.23	18.00	22.14
	ოლიფა	კბ	0.027	0.14	10.00	1.35
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.10
3	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.24	5.00	11.21
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.11
	მთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.29	30.00	98.82
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.21	100.00	21.06
4	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ		10.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.00	5.00	15.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.31
	მთუთიებული თუნუქი, 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.42
	ღურსმანი	კბ	0.038	0.40	10.00	3.99
	ჭანჭიკი	კბ	0.038	0.40	20.00	7.98
	ნაჭელი	კბ	1.69	17.75	2.00	35.49
5	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	100.00	21.49
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,0052X5=	მ3	0.04205	0.45	150.00	68.12
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91

6	იზოლაცია პრაიმერთ	მ2		11.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.61	5.00	8.05
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.99
	პრაიმერი	კგ	1.16	13.34	5.00	66.70
	გაზი	კგ	0.035	0.40	20.00	8.05
7	სასურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.50		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.50	5.00	57.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.53	10.00	25.30
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.23	6.00	79.35
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	5.75	8.00	46.00
	გაზი	კგ	0.035	0.40	10.00	4.03
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	8.00	5.00	40.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.15	100.00	14.96
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.33	80.00	26.11
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.51	60.00	30.53
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.50		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.50	5.00	7.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.03	100.00	2.81
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.06	180.00	11.02
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.10	100.00	9.54
	ჯამი					2,891.19
	ზედნადები ხარჯები	10%				289.12
	ჯამი					3,180.31
	გეგმიური დაგროვება	8%				254.42
	ჯამი					3,434.74
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				103.04
	ჯამი					3,537.78
	დღგ	18%				636.80
	ჯამი					4,174.58

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, აღმაშენებლის №125 ბინის V სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	ბუნკერის აგურის ტიხრების მონგრევა ბუნკერის ლითონის სარკმლის ჩათვლით	მ2		8.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.8125	6.50	5.00	32.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.225	1.80	10.00	18.00
2	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.57	5.00	12.85
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.42	10.00	4.23
3	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.01	5.00	10.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.17
4	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.42	5.00	2.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
5	ხის კარის ბლოკის (ლითონის ჩარჩოში) დემონტაჟი	მ2		2.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.22	5.00	11.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.25	10.00	2.46
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცელზე	ტ		2.532		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	1.34	30.00	40.26
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		2.532	50.00	126.60
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.74	5.92	5.00	29.60
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	მანკ/სთ	0.0472	0.38	100.00	37.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.17	8.00	1.34
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0187	0.15	5.00	0.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.02	100.00	2.40
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	18.35	5.00	91.74
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.78	10.00	7.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.45	150.00	67.65
3	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		10.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.20	5.00	21.01
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.09	100.00	9.23
	საფასადე	კმ	0.63	6.46	8.00	51.66
	საფითხი	კმ	0.51	5.23	5.00	26.14
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.18
ჭერი						
1	ჭერის შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	8.10	5.00	40.50
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	მანკ/სთ	0.0472	0.51	50.00	25.49
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.23	20.00	4.54
	მასალა:				100.00	-
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.21	100.00	20.64

	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.02		-
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი პეა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კბ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კბ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
	კარ-ფანჯრები					-
1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, ყრუ, სახელურით, შვეიცარიით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	300.0	750.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კბ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კბ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.00	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კბ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ვიტრაჟის მონტაჟი და ღირებულება	მ2		1.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	3.26	5.00	16.32
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	0.78	2.00	1.56
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.20	125.0	150.00
	სახურავი					-
1	წინაფრის გამაგრება ლითონის მილით დ=100მმ, სისქით 4მმ	ტ		0.053		0.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	5.78	0.30	5	1.52
	ამწე 16ტ-მდე	მანქ/ს	0.95	0.05	100	5.01
	სხვა მანქანა	ლარი	1.17	0.06	100	6.17
	მასალა:			0.00	0	0.00
	ლითონის მილი დ=100მმ სისქე4მმ	გრძ.მ		5.40	28	151.20
	ლითონის ფერცელი 200X200X8	კვ.მ		0.16	50	8.00
	ლითონის დამხმარე ელემენტები	კბ	5	0.26	10	2.64
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კბ	4	0.21	20	4.22
	ელექტროდი	კბ	2.4	0.13	24	3.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.15	10.00	1.47
2	ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.40	5.00	17.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.00	100.00	0.15
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.23	18.00	22.14
	ოლიფა	კბ	0.027	0.14	10.00	1.35
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.10
3	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.24	5.00	11.21
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.11
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.29	15.00	49.41
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.21	100.00	21.06
4	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ		10.50		-

	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.00	5.00	15.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.31
	მოთუთიებული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.42
	ღურსმანი	კგ	0.038	0.40	10.00	3.99
	ჭანჭიკი	კგ	0.038	0.40	20.00	7.98
	ნაჭედი	კგ	1.69	17.75	2.00	35.49
5	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა $0,0074+0,0025X5=$	ლარი	0.0199	0.21	100.00	21.49
	ცემენტის ხსნარი მ100 $0,0158+0,00525X5=$	მ3	0.04205	0.45	70.00	31.79
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91
6	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		11.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.61	5.00	8.05
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.99
	პრაიმერი	კგ	1.16	13.34	10.00	133.40
	გაზი	კგ	0.035	0.40	20.00	8.05
7	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.50		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.50	5.00	57.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.53	10.00	25.30
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.23	5.00	66.13
	ბიტუმის ემულსია	კგ	0.5	5.75	8.00	46.00
	გაზი	კგ	0.035	0.40	10.00	4.03
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები $0,188+0,0034X4=$	მ2	1	8.00	5.00	40.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით $0,0095+0,0023X4=$	ლარი	0.0187	0.15	100.00	14.96
	ცემენტის ხსნარი მ150 $0,0204+0,0051X4=$	მ3	0.0408	0.33	60.00	19.58
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.51	30.00	15.26
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.50		-
	შრომის დანახარჯები $0,188+0,0034X4=$	მ2	1	1.50	5.00	7.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით $0,0095+0,0023X4=$	ლარი	0.0187	0.03	100.00	2.81
	ცემენტის ხსნარი მ150 $0,0204+0,0051X4=$	მ3	0.0408	0.06	180.00	11.02
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.10	100.00	9.54
	ჯამი					2,965.87
	ზედნადები ხარჯები	10%				296.59
	ჯამი					3,262.46
	გეგმიური დაგროვება					-
	მოგება	8%				261.00
	ჯამი					3,523.46
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				105.70
	ჯამი					3,629.16
	დღგ	18%				653.25
	ჯამი					4,282.41

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის 1-ლი შესახგ. №19 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ჯ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	წინაფრიდან ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		16.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	3.81	5.00	19.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.63	10.00	6.27
2	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	2.98	5.00	14.88
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.03	10.00	0.26
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		9.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	1.80	5.00	9.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.02	10.00	0.16
4	ხის ფანჯრის ბლესის დემონტაჟი 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	12.17	5.00	60.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.77	10.00	7.68
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	ტ		1.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.848	30.00	25.44
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		1.60	50.00	80.00
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		9.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	17.36	5.00	86.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.74	10.00	7.37
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.43	150.00	64.02
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		9.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	3.98	5.00	19.89
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.09	100.00	8.73
	საფასადე	კმ	0.63	6.11	8.00	48.89
	საფითხნი	კმ	0.51	4.95	5.00	24.74
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	6.79
ჭერი						
1	ჭერის შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.75	12.00	5.00	60.00
	ხსნარის ტუმბო 183/სთ	საათი	0.0472	0.76	50.00	37.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.34	20.00	6.72
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.01911	0.31	100.00	30.58
	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.03	100.00	3.20
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	8.26	5.00	41.28
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.16	20.00	3.20
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	10.08	15.00	151.20
	საფითხნი	კმ	0.55	8.80	5.00	44.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.11	100.00	11.20
კარ-ფანჯრები						

1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	რ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	300.0	720.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კმ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ცალი ფრთის გადმოღებით, 4ც. - 1,35X1,45მ	მ2		7.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	21.22	5.00	106.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	5.07	2.00	10.14
	მეტალპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	7.80	125.0	975.00
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		3.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.91	5.00	14.53
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.44
	მთითიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	4.27	15.00	64.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.27	100.00	27.30
2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	16.00	5.00	80.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.32	100.00	31.84
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.67	150.00	100.92
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	1.02	10.00	10.24
3	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		16.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	2.35	5.00	11.76
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.04	100.00	4.37
	პრაიმერი	კმ	1.16	19.49	10.00	194.88
	გაზი	კმ	0.035	0.59	20.00	11.76
4	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		16.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	16.80	10.00	168.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	3.70	10.00	36.96
	ლინოკრომი	მ2	1.15	19.32	10.00	193.20
	ბიტუმის ემულსია	კმ	0.5	8.40	8.00	67.20
	გაზი	კმ	0.035	0.59	10.00	5.88
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაჟნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		16.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	16.00	5.00	80.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.30	100.00	29.92
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.65	70.00	45.70
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	1.02	60.00	61.06
	ჯამი					4,139.03
	ზედნადები ხარჯები	10%				413.90
	ჯამი					4,552.93
	მოგება	8%				364.23
	ჯამი					4,917.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				147.52
	ჯამი					5,064.68
	დღგ	18%				911.64
	ჯამი					5,976.33

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქ. №83 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		5.20		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.97	5.00	4.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01	10.00	0.08
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	მ2		2.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.57	5.00	12.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.29	10.00	2.85
3	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1ც. - 1,2X1,5მ	მ2		1.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.56	2.81	5.00	14.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.18	10.00	1.77
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ		0.208		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.110	30.00	3.31
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.208	50.00	10.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		5.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	9.31	5.00	46.54
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.40	10.00	3.95
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.23	150.00	34.32
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		5.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	2.13	5.00	10.66
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.05	100.00	4.68
	საფასადე	კვ	0.63	3.28	8.00	26.21
	საფითხი	კვ	0.51	2.65	5.00	13.26
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.04	100.00	3.64
კარ-ფანჯრები						
1	ორფრთიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული ფრამუით, სახელურით, შვეიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.29		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	18.39	5.00	91.93
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.49
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.90	300.0	870.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.45	5.00	7.25
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.03	30.00	1.04
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.81	10.00	8.06
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		6.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	4.56	5.00	22.78
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.20
	ზეთოვანი საღებავი	კვ	0.246	1.65	18.00	29.67
	ოლიფა	კვ	0.027	0.18	10.00	1.81
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.13

3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება, ორი ფრთის სრული გაღებით, 1ც. - 1,2X1,5მ	მ2		1.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2.72	4.90	5.00	24.48
	სხვა მანქანა	ლარი	0.65	1.17	2.00	2.34
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	1.80	125.0	225.00
	ჯამი					1,548.60
	ზედნადები ხარჯები	10%				154.86
	ჯამი					1,703.46
	გეგმიური დაგროვროვება	8%				136.28
	ჯამი					1,839.73
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				55.19
	ჯამი					1,894.92
	დღგ	18%				341.09
	ჯამი					2,236.01

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქ. №83 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.85		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.53	5.00	2.65
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.05
2	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		3.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.66	5.00	13.31
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.30	10.00	2.95
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცდელზე	ტ		0.114		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.06	30.00	1.81
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.114	50.00	5.70
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.85		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	5.10	5.00	25.51
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.22	10.00	2.17
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.13	150.00	18.81
2	კედლის და ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.85		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	1.17	5.00	5.84
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.03	100.00	2.57
	საფასადე	კმ	0.63	1.80	8.00	14.36
	საფითხი	კმ	0.51	1.45	5.00	7.27
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	2.00
კარ-ფანჯრები						
1	ლითონის კარის (კოდირებული, შემიწვლი ფრამუგით, სახელურით, შევიცარი) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	19.02	5.00	95.10
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.05	10.00	0.51
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		3.00	300.0	900.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	5	1.50	5.00	7.50
	ელექტროდი	კმ	0.12	0.04	30.00	1.08
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.83	10.00	8.34
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		6.90		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	4.69	5.00	23.46
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.21
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	1.70	18.00	30.55
	ოლიფა	კმ	0.027	0.19	10.00	1.86
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.13
ჯამი						1,243.73
ზედნადები ხარჯები		10%				124.37
ჯამი						1,368.10
გეგმიური დაგროვება		8%				109.45
ჯამი						1,477.55
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%				44.33
ჯამი						1,521.87
დღგ		18%				273.94
ჯამი						1,795.81

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის №44-46 ბინის I სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		11.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.62	5.00	13.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.43	10.00	4.31
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.73	5.00	8.64
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.44	5.00	2.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცდელზე	ტ		0.628		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.33	30.00	9.99
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.628	50.00	31.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	4.21	5.00	21.03
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.18	10.00	1.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	15.51
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.96	5.00	4.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	2.12
	საფასადე	კვ	0.63	1.48	8.00	11.84
	საფითხნი	კვ	0.51	1.20	5.00	5.99
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.65
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მანქანათმშენებლის მქონე	კვ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კვ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფრთიანი ლითონის კარის (კოლირებული, შემინული, შვეიცარი, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	300.0	720.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55

	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი სადგებავი	კვ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კვ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითებიტული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.16	5.00	10.79
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.07
	მთითებიტული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.17	20.00	63.44
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.20	100.00	20.28
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთითებიტული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ.მ		10.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.39
	მთითებიტული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.46
	ლურსმანი	კვ	0.038	0.41	10.00	4.07
	ჭანჭიკი	კვ	0.038	0.41	20.00	8.13
	ნაჭედი	კვ	1.69	18.08	2.00	36.17
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	50.00	10.75
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.45	70.00	31.79
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91
4	იზოლაცია პრაიმერთ	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.58	5.00	7.91
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.94
	პრაიმერი	კვ	1.16	13.11	5.00	65.54
	გაზი	კვ	0.035	0.40	20.00	7.91
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.30	5.00	56.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.49	10.00	24.86
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.00	5.00	64.98
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	5.65	4.00	22.60
	გაზი	კვ	0.035	0.40	10.00	3.96
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	9.00	5.00	45.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.17	50.00	8.42
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.37	90.00	33.05
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.57	60.00	34.34
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,898.71
	ზედნადები ხარჯები	10%				189.87
	ჯამი					2,088.58
	გეგმიური დაგროვება	8%				167.09
	ჯამი					2,255.67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				67.67
	ჯამი					2,323.34
	დღგ	18%				418.20
	ჯამი					2,741.54

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის №44-46 ბინის II სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		11.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.62	5.00	13.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.43	10.00	4.31
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.73	5.00	8.64
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.44	5.00	2.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცდელზე	ტ		0.628		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.33	30.00	9.99
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.628	50.00	31.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	4.21	5.00	21.03
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.18	10.00	1.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	15.51
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.96	5.00	4.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	2.12
	საფასადე	კვ	0.63	1.48	8.00	11.84
	საფითხნი	კვ	0.51	1.20	5.00	5.99
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.65
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მანქანათმშენებლის მქონე	კვ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კვ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფრთიანი ლითონის კარის (კოლირებული, შემინული, შვეიცარი, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	300.0	720.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55

	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი სადგებავი	კვ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კვ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.16	5.00	10.79
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.07
	მთითუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.17	20.00	63.44
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.20	100.00	20.28
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთითუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ.მ		10.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.39
	მთითუთიებული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.46
	ლურსმანი	კვ	0.038	0.41	10.00	4.07
	ჭანჭიკი	კვ	0.038	0.41	20.00	8.13
	ნაჭედი	კვ	1.69	18.08	2.00	36.17
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	50.00	10.75
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.45	70.00	31.79
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.58	5.00	7.91
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.94
	პრაიმერი	კვ	1.16	13.11	5.00	65.54
	გაზი	კვ	0.035	0.40	20.00	7.91
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.30	5.00	56.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.49	10.00	24.86
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.00	5.00	64.98
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	5.65	4.00	22.60
	გაზი	კვ	0.035	0.40	10.00	3.96
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	9.00	5.00	45.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.17	50.00	8.42
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.37	90.00	33.05
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.57	60.00	34.34
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,898.71
	ზედნადები ხარჯები	10%				189.87
	ჯამი					2,088.58
	გეგმიური დაგროვება	8%				167.09
	ჯამი					2,255.67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				67.67
	ჯამი					2,323.34
	დღგ	18%				418.20
	ჯამი					2,741.54

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის №44-46 ბინის III სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		11.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.62	5.00	13.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.43	10.00	4.31
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.73	5.00	8.64
3	კარფანჯრის ფერდობებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.44	5.00	2.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ		0.628		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.33	30.00	9.99
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.628	50.00	31.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	4.21	5.00	21.03
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.18	10.00	1.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	15.51
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.96	5.00	4.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	2.12
	საფასადე	კვ	0.63	1.48	8.00	11.84
	საფითხნი	კვ	0.51	1.20	5.00	5.99
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.65
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი კვა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კვ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კვ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, შევიცარი, სახელური) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	300.0	720.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კვ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კვ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55

	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი სადგებავი	კვ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კვ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითობული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.16	5.00	10.79
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.07
	მთითობული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.17	20.00	63.44
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.20	100.00	20.28
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთითობული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ.მ		10.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.39
	მთითობული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.46
	ლურსმანი	კვ	0.038	0.41	10.00	4.07
	ჭანჭიკი	კვ	0.038	0.41	20.00	8.13
	ნაჭედი	კვ	1.69	18.08	2.00	36.17
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	50.00	10.75
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.45	70.00	31.79
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.58	5.00	7.91
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.94
	პრაიმერი	კვ	1.16	13.11	5.00	65.54
	გაზი	კვ	0.035	0.40	20.00	7.91
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.30	5.00	56.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.49	10.00	24.86
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.00	5.00	64.98
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	5.65	4.00	22.60
	გაზი	კვ	0.035	0.40	10.00	3.96
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	9.00	5.00	45.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.17	50.00	8.42
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.37	90.00	33.05
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.57	60.00	34.34
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,898.71
	ზედნადები ხარჯები	10%				189.87
	ჯამი					2,088.58
	გეგმიური დაგროვება	8%				167.09
	ჯამი					2,255.67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				67.67
	ჯამი					2,323.34
	დღგ	18%				418.20
	ჯამი					2,741.54

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის №44-46 ბინის IV სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		11.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.62	5.00	13.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.43	10.00	4.31
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.73	5.00	8.64
3	კარფანჯრის ფერდობიდან ნაღესის მოხსნა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.44	5.00	2.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცდელზე	ტ		0.628		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	0.33	30.00	9.99
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		0.628	50.00	31.40
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	4.21	5.00	21.03
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.18	10.00	1.79
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	15.51
2	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		2.35		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	0.96	5.00	4.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.02	100.00	2.12
	საფასადე	კბ	0.63	1.48	8.00	11.84
	საფითხნი	კბ	0.51	1.20	5.00	5.99
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.02	100.00	1.65
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.57	5.00	27.86
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.11	20.00	2.16
	საღებავი პვა "ალპინა" ან მსგავსი მანქანათმშენებლის მქონე	კბ	0.63	6.80	15.00	102.06
	საფითხნი	კბ	0.55	5.94	5.00	29.70
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.08	100.00	7.56
კარ-ფანჯრები						
1	ერთფრთიანი ლითონის კარის (კოლირებული, შემინული, შვეიცარი, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.24		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.22	5.00	76.08
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.41
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.40	300.0	720.00
	კარის შვეიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კბ	5	1.20	5.00	6.00
	ელექტროდი	კბ	0.12	0.03	30.00	0.86
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.67	10.00	6.67
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55

	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი სადგებავი	კვ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კვ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთითებიტული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.60		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.16	5.00	10.79
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.07
	მთითებიტული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.17	20.00	63.44
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.20	100.00	20.28
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთითებიტული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრ.მ.მ		10.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.06	5.00	15.30
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.39
	მთითებიტული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.46
	ლურსმანი	კვ	0.038	0.41	10.00	4.07
	ჭანჭიკი	კვ	0.038	0.41	20.00	8.13
	ნაჭედი	კვ	1.69	18.08	2.00	36.17
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.80		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.80	5.00	54.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	50.00	10.75
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.45	70.00	31.79
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.69	10.00	6.91
4	იზოლაცია პრაიმერთ	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.58	5.00	7.91
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.94
	პრაიმერი	კვ	1.16	13.11	5.00	65.54
	გაზი	კვ	0.035	0.40	20.00	7.91
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.30		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.30	5.00	56.50
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.49	10.00	24.86
	ლინოკრომი	მ2	1.15	13.00	5.00	64.98
	ბიტუმის ემულსია	კვ	0.5	5.65	4.00	22.60
	გაზი	კვ	0.035	0.40	10.00	3.96
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	9.00	5.00	45.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.17	50.00	8.42
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.37	90.00	33.05
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.57	60.00	34.34
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
	ჯამი					1,898.71
	ზედნადები ხარჯები	10%				189.87
	ჯამი					2,088.58
	გეგმიური დაგროვება	8%				167.09
	ჯამი					2,255.67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				67.67
	ჯამი					2,323.34
	დღგ	18%				418.20
	ჯამი					2,741.54

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

ქ. ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის №20 ბინის VI სადარბაზოს რეაბილიტაცია

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
			ერთ.-ზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1. დემონტაჟის სამუშაოები						
1	ბუნკერის აგურის ტინრების მონგრევა	მ2		8.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.8125	6.50	5.00	32.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.225	1.80	10.00	18.00
2	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		10.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.238	2.48	5.00	12.38
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0392	0.41	10.00	4.08
3	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	მ2		10.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.16	1.66	5.00	8.32
4	კარფანჯრის ფერდობიდან ნალესის მოხსნა	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.186	0.41	5.00	2.05
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.00	10.00	0.04
5	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	მ2		2.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.887	2.22	5.00	11.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0984	0.25	10.00	2.46
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	ტ		2.193		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.53	1.16	30.00	34.87
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ		2.193	50.00	109.65
2. სამშენებლო სამუშაოები						
კედლები						
1	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		8.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.74	5.92	5.00	29.60
	ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	მანქანა	0.0472	0.38	100.00	37.76
	სხვა მანქანა	ლარი	0.021	0.17	8.00	1.34
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0187	0.15	5.00	0.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.02	100.00	2.40
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		2.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	1.79	3.94	5.00	19.69
	სხვა მანქანა	ლარი	0.076	0.17	10.00	1.67
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.044	0.10	150.00	14.52
3	კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2		10.20		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.41	4.18	5.00	20.91
	სხვა მანქანა	ლარი	0.009	0.09	100.00	9.18
	საფასადე	კმ	0.63	6.43	8.00	51.41
	საფითხნი	კმ	0.51	5.20	5.00	26.01
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.14
ჭერი						
1	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		10.40		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.516	5.37	5.00	26.83
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.10	20.00	2.08
	მასალა:					-
	საღებავი პეა "ალპინა" ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე	კმ	0.63	6.55	15.00	98.28
	საფითხნი	კმ	0.55	5.72	5.00	28.60

	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.07	100.00	7.28
	კარ-ფანჯრები					-
1	ერთფართიანი ლითონის კარის (კოდირებული, შემინული, შევიცარით, სახელურით) მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0.25		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	63.4	15.85	5.00	79.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.04	10.00	0.43
	ლითონის კარი კომპლექტში	მ2		2.50	300.0	750.00
	კარის შევიცარი	ცალი		1.00	70.00	70.00
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კბ	5	1.25	5.00	6.25
	ელექტროდი	კბ	0.12	0.03	30.00	0.90
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.70	10.00	6.95
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5.75		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.68	3.91	5.00	19.55
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.002	100.00	0.17
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.246	1.41	18.00	25.46
	ოლიფა	კბ	0.027	0.16	10.00	1.55
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.01	10.00	0.11
	სახურავი					-
1	გადახურვის ფილის გვერდების შემოსვა მთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	მ2		2.70		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.83	2.24	5.00	11.21
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.01	100.00	1.11
	მთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ	მ2	1.22	3.29	15.00	49.41
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.21	100.00	21.06
2	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ		10.50		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.286	3.00	5.00	15.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.04	100.00	4.31
	მთუთიებული თუნუქი, 0.55 მმ	ტ	0.0023	0.02	100.00	2.42
	ლურსმანი	კბ	0.038	0.40	10.00	3.99
	ჭანჭიკი	კბ	0.038	0.40	20.00	7.98
	ნაჭელი	კბ	1.69	17.75	2.00	35.49
3	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2		10.40		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	10.40	5.00	52.00
	სხვა მანქანა 0,0074+0,0025X5=	ლარი	0.0199	0.21	100.00	20.70
	ცემენტის ხსნარი მ100 0,0158+0,00525X5=	მ3	0.04205	0.44	150.00	65.60
	სხვა მასალა	ლარი	0.064	0.67	10.00	6.66
4	იზოლაცია პრაიმერით	მ2		11.00		-
	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0.14	1.54	5.00	7.70
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.0026	0.03	100.00	2.86
	პრაიმერი	კბ	1.16	12.76	5.00	63.80
	გაზი	კბ	0.035	0.39	20.00	7.70
5	სახურავის მოწყობა 1 ფენა ლინოკრომით, ამოფენით	მ2		11.00		-
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	11.00	5.00	55.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.22	2.42	10.00	24.20
	ლინოკრომი	მ2	1.15	12.65	5.00	63.25
	ბიტუმის ემულსია	კბ	0.5	5.50	8.00	44.00
	გაზი	კბ	0.035	0.39	10.00	3.85
	კიბე					-
1	შესასვლელი ბაქნის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2		9.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	9.00	5.00	45.00
	სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095+0,0023X4=	ლარი	0.0187	0.17	100.00	16.83
	ცემენტის ხსნარი მ150 0,0204+0,0051X4=	მ3	0.0408	0.37	70.00	25.70
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.57	30.00	17.17
2	შესასვლელი ბაქნის საფეხურების აღდგენა	მ2		1.00		-
	შრომის დანახარჯები 0,188+0,0034X4=	მ2	1	1.00	5.00	5.00

სხვადასხვა მანქანები ნორმით $0,0095+0,0023X4=$	ლარი	0.0187	0.02	100.00	1.87
ცემენტის ხსნარი მ150 $0,0204+0,0051X4=$	მ3	0.0408	0.04	180.00	7.34
სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	0.06	100.00	6.36
ჯამი					2,276.06
ზედნადები ხარჯები	10%				227.61
ჯამი					2,503.67
გეგმიური დაგროვება	8%				200.29
ჯამი					2,703.96
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				81.12
ჯამი					2,785.08
დღგ	18%				501.31
ჯამი					3,286.39

შენიშვნა:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯის და დღგ-ს პროცენტულობა უცვლელია, ზედნადების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს და გეგმიური დაგროვება 8%-ს.

2. სათაურების პოზიციები არ ფასდება.

