

ქ. ოზურგეთში 9 აპრილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოთა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	2	3	4
	9 აპრილის ქუჩის მარჯვენა მხარე		
1	დახერხილი მასალით ყალიბის მოწყობა ტროტუარის ცხაურის საყრდენი კედლის მოსაწყობად	კმმ	0.09
2	რკ.ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ცხაურისათვის (9აპრილისა და გაბრიელ ეპისკოპოსის კვეთა)	კმმ	0.4
3	ცხაურის მოწყობა 20*40 მმ კვადრატული მილებით 2*1,3 მ	კვმ	2.6
4	ტროტუარზე არსებული ამორტიზებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი,ავტომობილზე დატვირთვა და გატანა	კვმ	260
5	არსებული დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი, ავტომობილზე დატვირთვა და გატანა (დასაწყობება)	გრმმ	55
6	საყრდენი კედლის სიმაღლის მომტკრევა პლევმატური ჩაქურით გზის (ავტომობილების) სავალი ნაწილის დონეზე	კმმ	3.8
7	ხის ფესვების ჩაჭრა და ტერიტორიის მოსწორება ფილების მოსაწყობად	კვმ	260
8	მიწის მოთხრა და ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა კოვშიანი ექსკავატორით 50*50 სმ რკინა ბეტონის მზა არხების მოსაწყობად	კმმ	21
9	ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება 14 კმ	კმმ	21
10	არსებული არხის საფუძველის შევსება ბალასტით	კმმ	11.76
11	ღორღის 10-20 მმ საფუძველის მოწყობა	კმმ	5.88
12	რკინა ბეტონის 50*50 სმ მზა კიუვეტების ტრანსპორტირება	გრმმ	84
13	რკინა ბეტონის კიუვეტების ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	კვმ	166.32
14	რკინა ბეტონის 50*50 სმ კიუვეტების სექციების მონტაჟი (ამწის დახმარებით)	გრმმ	84
15	რკინა ბეტონის ფილის მოწყობა კიუვეტებზე 1*5მ სისქით 12 სმ	კმმ	0.6
16	ბეტონის კედლის მოწყობა 28*0,3 მ საშუალო სიმაღლით 25 სმ	კმმ	2.1
17	საყრდენ კედლებს შორის ტერიტორიის ამაღლება ბალასტით და დატკეპნა.	კმმ	25.2
18	არხის გვერდით კედლებთან ქვაბულების შევსება ბალასტით	კმმ	20
19	ბეტონის საფუძველის მოწყობა ბორდიურების მოსაწყობად 84*0,1*0,2 მ	კმმ	1.68
20	ახალი ბორდიურის მონტაჟი (გზის ბორდიური 300*150 მმ)	გრმმ	92
21	ახალი ბორდიურის მონტაჟი (ტროტუარის ბორდიური 200*150 მმ)	გრმმ	88
22	ტროტუარის საფუძველის გასწორება ღორღით სისქით 5 სმ	კვმ	13
23	ქვიშის საფუძველის მოწყობა ფილების ქვეშ სისქით 5 სმ	კმმ	13
24	ტროტუარზე ბეტონის ფილების მოწყობა (სისქით 4სმ)	კვმ	235.5

25	ეზოს შესასვლელებში ბეტონის ფილების მოწყობა სისქით 6 სმ	კვმ	33
26	ტროტუარზე ბეტონის ღარიანი ფილების მოწყობა 3 ადგილზე ტროტუარის სიგანეზე	გრმმ	9
27	ორ საფეხურიანი კიბის მოწყობა ბეტონით	კვმ	0.4
28	ორ საფეხურიანი კიბის შეფუთვა ბაზალტით	კვმ	2.7
29	მოაჯირის 13*1 და 8*1 მოწყობა კვადრატული მილებით ხიდზე და არხის გასწვრივ	კვმ	21
30	მოაჯირების დაბეტონება	კვმ	0.3
31	ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	კვმ	10
32	ბორდიურებით ხეების შემოსაზღვრა	გრმმ	27
33	9 აპრილის ქუჩის მარცხენა მხარე		
34	გატეხილი ქვებისგან მოწყობილი ღობის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი და შეკეთება (დატეხილი ქვების დუღაბით)	კვმ	7.5
35	მიწის მოთხრა ხელით დ=315მმ მილის მოსაწყობად	კვმ	1
36	დ=315 მმ პლასტმასის კანალიზაციის მილის მოწყობა	გრმმ	16
37	მდ. არხის ზემირკველის და ღობის გამომტვრევა დ=300მმ მილის მოსაწყობად	ადგ	2
38	დ=300 მმ მილის დასაწყიში კანალიზაციის ჭის მოწყობა	ცალი	2
39	ცხაურის დამზადება და მოწყობა ქვებზე	კვმ	3
40	არსებული დაზიანებული ღობის დემონტაჟი (ხემერების ეზო)	კვმ	10.64
41	ღობის მოწყობა ქვებით დუღაბზე 38*1,20*0,40 მ (ქვების გაბარიტები შეთანხმდეს არქიტექტურა-ზედამხედველობის სამსახურთან)	კვმ	18.24
42	არსებული ამორტიზებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი	კვმ	300
43	არსებული დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი, ავტომობილზე დატვირთვა და გატანა (დასაწყობება)	გრმმ	70
44	ხის ფესვების ჩაჭრა და ტერიტორიის მოსწორება ფილების მოსაწყობად	კვმ	227
45	საყრდენ კედლსა და ღობეს შორის ტერიტორიის ამაღლება ბალასტით და დატკეპნა.	კვმ	10.5
46	ტროტუარის საფუძველის გასწორება ღორღით სისქით 5 სმ	კვმ	18
47	ქვიშის (ცემენტის დამატებით) საფუძველის მოწყობა ფილების ქვეშ სისქით 5 სმ	კვმ	18
48	ახალი ბორდიურის მონტაჟი	გრმმ	129
49	ტროტუარზე ბეტონის ფილების მოწყობა სისქით 4სმ	კვმ	318
50	მანქანის შესასვლელებში ბეტონის ფილების მოწყობა სისქით 6 სმ	კვმ	72
51	ტროტუარზე ბეტონის ღარიანი ფილების მოწყობა 3 ადგილზე ტროტუარის სიგანეზე	გრმმ	9
52	ორ საფეხურიანი კიბის შეფუთვა ბაზალტით სისქით 30მმ	კვმ	2.7
53	არსებული კედლის შეფუთვა ბაზალტით სისქით 20 მმ	კვმ	6.3
54	ბორდიურებით ხეების შემოსაზღვრა	გრმმ	15
55	ღობის ზედაპირის მოპირკეთება ბაზალტით სისქით 20 მმ სიგანით 55 სმ (ხემერების ეზოსთან 45სმ)	კვმ	66.76

56	არსებული კავშირგაბმულობის ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი (ღობესთან)	ც	1
57	არსებული განათების მიწების დემონტაჟი	ც	3
58	განათების 4 ცალი 10 მ სიგრძის ბოძები (ძირის დ=127მმ სისქით 4,5მმ)	გრძმ	40
59	სპეც მანქანა განათების მიწების მოსაწყობად	ც	4
60	ლამპიონის მოწყობა (დროსელი 150ვტ,იგნატორი 70-400,სოდიუმის ნათურა 150ვტ ყვითელი,)	კომ	1
61	ელ სადენი სიპი 2*16	გრძმ	50
62	ელ სადენი (ალუმინის ძარღვით) 2*2,5	გრძმ	2
63	კრონშტეინის მონტაჟი	ცალი	4
64	სპეც მანქანა (0608)	მ/სთ	2
65	ორფრთიანი ჭიშკრის დამზადება და მოწყობა (4 ერთეული)	ც	4
66	ჭიშკრების დაბეტონება	კბმ	0.1
67	ერთფრთიანი ჭიშკრის დამზადება და მოწყობა (4 ერთეული)	ცალი	5
68	ჭიშკრების დაბეტონება	კბმ	0.1
69	ღობის სექციების დამზადება და მოწყობა (26 ერთეული)	კკმ	40.25
70	არსებული კავშირგაბმულობის ჭის ამაღლება	ცალი	2
71	ჭის თავის მოწყობა	ცალი	2
72	საამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა 12კმ	კბმ	32
73	მოაჯირის, ღობის სექციების, ჭიშკრების, და განათების ბოძების შეღებვა შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ	კვმ	185
74	სამი ძირი წიწვოვანი ხის მოჭრა და დახერხვა მორეზად	კბმ	10
75	სპეცმანქანა „კალათი,,	მ/სთ	8
76	ნიგვზის, ჭადრის და ხის მოჭრა	ცალი	2
77	მოჭრილი ხეების დატვირთვა ტრანსპორტირება სახერხზე (2 კმ)	კბმ	11
78	მორეზის დახერხვა ფიცრებად (დასაწყობება)	კბმ	10
79	ხის ძირების ამოძირკვა (ექსკავატორით), დატვირთვა ავტომობილზე და ტრანსპორტირება 12 კმ ზე	კბმ	5