

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა
მეცნიერების ქ. №24-ში არსებული ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთებაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპ. მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული აზბოცემენტის და თუნუქის სახურავის მოხსნა 0,52X4,6=2,39 0,1X3,12=0,32	კვმ	496							
2	ნაწილობრივ არსებული მოლარტყვის მოხსნა 0,52X4,6=2,39 0,04X3,2=0,13	კვმ	98							
3	ნივნივების გაძლიერება ცალკეულ უბნებზე ახალი მასალების დამატებით 23,8X4,6=109,48 2,1X3,2=6,72	კბმ	1.8							
	ნივნივები	კბმ	1.8							
	ლურსმანი 11,8X1,8=21	კბ	21							
	სხვა მასალები 3,44X3,20=11	კბმ	1.8							
4	მოლარტყვის მოწყობა ახალი მასალების დამატებით 1,27X4,6=5,84 0,11X3,2=0,35	კვმ	98							
	დახერხილი მასალა	კვმ	98							

	ლურსმანი 1,1X98=108	კბ	108							
	სხვა მასალები 0,08X3,2=0,26	კვმ	98							
5	სახურავის დახურვა პროფილირებული თუნუქის ფურცლებით (0,34+1,15)X4,6=6,85	კვმ	496							
	ტალღოვანი მოთუთიებული თუნუქის ფურცლები სისქით 0,8მმ (2X0,875)m	კვმ	506							
	სამაგრი დეტალები, ლურსმნები 0,2X496=99	კბ	99							
	წყლის ღარების პლასტმასის სამაგრი დეტალები დ=150 მმ	ც	184							
	საწვიმარი ძაბრი თუნუქის დ=150მმ	ც	10							
	საწვიმარი ღარი პლასტმასის დ=150მმ	გმ	92							
	დ=150 მმ 2,4 მმ წყლის ჩამომყვანი პლასტმასის მილი	გმ	140							
	სხვა მასალები 0,06X3,2=0,19	კვმ	496							
6	სახურავის კეხის მოწყობა და ბუხრების შეფუთვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,6 მმ 0,33X4,6=1,52 0,12X3,2=0,38	კვმ	47							

