

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა
ოზურგეთში თენიეშვილის ქ. №12-ში არსებული ცხრასართულიანი
საცხოვრებელი სახლის ლიფტის უჯრედის სახურავის შეკეთებაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპ. მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული რულონური სახურავის მოხსნა (0,13+0,32)X4,6=2,07 (0,02+0,02)X3,2=0,13	კვმ	36.3							
2	მოლარტყვის მოწყობა კედელზე 1,27X4,6=5,84 0,11X3,2=0,35	კვმ	43							
	დახერხილი ფიცრები 0,52X4,6=2,39 0,1X3,2=0,32	კვმ	43							
	ლურსმანი 1,1X43=47	კვ	47							
	სხვა მასალები 0,08X3,2=0,26	კვმ	43							
3	კედელზე თუნუქის ფურცლების აკვრა სისქით 0,6 მმ 1,15X4,6=5,29	კვმ	86							
	სამაგრი დეტალები 0,58X86=50	კვ	50							
	სხვა მანქანები 0,12X3,2=0,38	კვმ	86							

4	ლინკრომის სახურავის ქვეშ მინაცემენტის საიზოლაციო შრის მოწყობა (0,38+0,48)X4,6=3,96 (0,02+0,03)X3,2=0,16	კვმ	36						
	დულაბი ცემენტის 1:2 0,03X36=1,1	კბმ	1.1						
	თხევადი მინა „ბეტეკი“ 0,5X36=18	კვ	18						
5	სამშენებლო მასალების გაზიდვა შენობიდან	ტ	2.3						
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10კმ-ზე 1,79X6,4=11,46	ტ	2.3						
7	სამშენებლო მასალების შემოზიდვა 65 კმ მანძილიდან	ტ	2.8						
	ჯამი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%								
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები								
	ჯამი								
	გეგმიური დაგროვება								
	ჯამი								
	დ.დ.გ. 18%								
	ჯამი								
	ექსპერტიზის თანხა								
	ჯამი								