

ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ. №53-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის (27620.0 მ² მიწის ნაკვეთი), II უბნის, 3

და 4 კორპუსების კეთილმოწყობითი, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
გარე (ეზოს) საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები

№	ნორმატივი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატივი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		მიწის სამუშაოები										
1	1-12-9	მე-3 კატ. მიწის მოჭრა ექსკავატორით 0.65 კმ (მილების და ჭეხის მოწყობისათვის) ადგილზე დაყრით	1000მ ³		0.11							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	9.96	1.0956							
		ექსკავატორი 0.65 კმ	მ/სთ	22.3	2.453							
2	1-22-9	მე-3 კატ. მიწის მოჭრა ექსკავატორით 0.65 კმ (მილების და ჭეხის მოწყობისათვის) ა/მ დატვირთვით და გატანით 5 კმ-ზე	1000მ ³		0.007							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	13.2	0.0924							
		ექსკავატორი 0.65 კმ	მ/სთ	29.5	0.2065							
		გატანა 5 კმ-ზე	ტნ	1750	12.25							
3	1-31-18	მიწის უკუჩაყრა ბულდოზერით 180 ცხ.ძ.	1000მ ³		0.103							
		ბულდოზერი	მ/სთ	1.05	0.1082							
		მაგისტრალი										
1	გამ 22-8-6	კანალიზაციის მილების მონტაჟი PE80 დ-300 მმ	კმ		0.012							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	403	4.836							
		მანქანები	ლ	164	1.968							
		სხვა მასალა	ლ	20.4	0.2448							

