

ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ. №53-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის (27620.0 მ² მიწის ნაკვეთი), II უბნის, 3

და 4 კორპუსების კეთილმოწყობითი, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
გარე (ეზოს) ელექტრო სამუშაოები

№	ნორმატი ვი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატივი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი	
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი		
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		საკაბელო ქსელის მოწყობა											
1		ქალაქური ტიპის კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური გამავალი ტიპის. სიმძლავრით 2X630კვა. 6/0.4კვ. საკაბელო შემყვანით.	კომპლ.		1								
2	8-409-8	ვინილასტის დამცავი მილების მოწყობა	100მ		0.32								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	39.4	12.608								
		ამწე	მ/სთ	4.19	1.3408								
		ა/მ	მ/სთ	4.19	1.3408								
		ვინილასტის დამცავი მილი გარე დიამეტრით 110მმ	მ		30								
		ვინილასტის დამცავი მილი გარე დიამეტრით 50მმ	მ		1.5								
3	8-148-6	კაბელის გატარება მილში	100 მ		1.85								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	39.4	72.89								
		ამწე	მ/სთ	4.19	7.7515								
		ა/მ	მ/სთ	4.19	7.7515								
		კაბელი 1(4X240)მმ ²	მ		180								
		კაბელი 1(5X10)მმ ²	მ		5								
		ბუნიკი ალუმინის მარღვიანი 240მმ ² კვეთის კაბელისათვის	ცალი		18								
		ბუნიკი ალუმინის მარღვიანი 10მმ ² კვეთის კაბელისათვის	ცალი		5								
		სასიგნალო ლენტი "ელექტრო" სიგანით 250მმ	მ		30								

