

ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ. №53-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის (27620.0 მ² მიწის ნაკვეთი), II უბნის, 3 და 4 კორპუსების კეთილმოწყობითი, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა გარე (ეზოს) კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	ნორმატი ვი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატივი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-9	მე-3 კატ. მიწის მოჭრა ექსკავატორით 0.65 კმ (მიწების და ქვების მოწყობისათვის) ადგილზე	1000მ ³		0.15							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	9.96	1.494							
		ექსკავატორი 0.65 კმ	მ/სთ	22.3	3.345							
2	1-32-3	ტერიტორიის მოსწორება ბულდოზერით 180 ცხ.ძ	1000მ ²		1.7							
		ბულდოზერი	მ/სთ	0.21	0.357							
		მიწის შემოტანა თვითმცლელით 10 კმ მანძილიდან	კმ		67.35							
		ა/თვითმცლელი	ტნ	1.75	117.86							
3	27-10-2-3	საფუძვლების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	1000კვმ		0.55							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	61.9	34.05							
		გრეიდერი	მ/სთ	4.09	2.25							
		სატკეპნი 18 ტნ	მ/სთ	0.41	0.23							
		სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	10.18	5.60							
		სატკეპნი 10 ტნ	მ/სთ	8.94	4.92							
		ბალასტი სისქით 250მმ	მ ³		137.50							
		ღორღი, სისქით 70მმ	მ ³		148.50							
		წყლის მანქანა	მ/სთ	2.6	1.43							
4	27-24-1	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 180 მმ	1000კვმ		0.55							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	191	105.05							
		ბეტონის განმწილებელი	მ/სთ	9.65	5.31							
		სხვა მანქანები	ლ	26.3	14.47							

		ბეტონი M-350	მ ³	182	99.00								
5	6-26-3	სანიაღვრე არხის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 700X200მმ 172.5 მ	100კმ		0.13								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1460	189.80								
		მანქანები	ლ	93	12.09								
		ყალიბის ფარი	კვმ	288	37.44								
		ხე-ტყე	კმ	7.85	1.02								
		სხვა მასალა	ლ	296	38.48								
		ბეტონი M300	მ ³		13.42								
		არმატურა AIII	ტონა		0.75								
		ბეტონის ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები											
1	27-19-1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	100მ		2.4								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	74	177.60								
		მანქანები	ლ	0.71	1.70								
		ბეტონი M200	კმ	3.9	9.36								
		სხვა მასალა	ლ	9.6	23.04								
		ბეტონის ბორდიური 300X170მმ	გრძ.მ.		240.1								
		ჯამი											
		გამწვანების მოწყობის სამუშაოები											
1	48-3	ტერიტორიის მომზადება გამწვანებისათვის	100კვმ		1.6								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	10.2	16.32								
2	48-18-2-7	გამწვანების მოწყობა	100კვმ		1.6								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	18.95	30.32								
3		თესლი	კბ	20	32								
4	48-5	ხეების და ბუჩქებისათვის დასარგავი ადგილების მომზადება	10 ორმო		1.5								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	11.8	17.70								
		ხეების და ბუჩქების დარგვა	10 ხე		1.50								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	11.8	17.70								
		წყლის მანქანა	მ/სთ	2.6	3.90								

5	48-7-4	სხვა მასალა	ლ	3.04	4.56						
		ირმის რქა, ანუ ინდური იასამანი	ცალი		9						
		ალბიცია, ანუ აბრეშუმის აკაცია	ცალი		1						
		ჩვეულებრივი ღვიას ვერცხლისფერი წიწ. ფორ.	ცალი		1						
		აღმოსავლეთის ბიოტა	ცალი		6						
		ჯამი			17						
		საერთო ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები	%								
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება	%								
		ჯამი									
		დ.ღ.გ.	%		18						
		სულ ჯამი									