

ქ. ქუთაისში შერვაშიძის ქ. №53-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის (27620 მ<sup>2</sup> მიწის ნაკვეთი, დევნილთა გრძელვადიანი

განსახლების ობიექტი) II უბნის, 3 და 4 კორპუსების, შეწყველებული ზინების მშენებლობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

საამშენებლო სამუშაოები

№	ნორმატივი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატივი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>მიწის სამუშაოები</b>												
1	1-22-9	მე-3 კატეგორიის ყამირის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 კბმ	1000 მ <sup>3</sup>		3		0		0			0.00
		ციცხვით ა/მ დატვირთვით და გატანით 10 კმ-ზე ნაყარში										
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	13.2	39.6							
		ექსკავატორი	მ/სთ	29.5	88.5							
		სხვა მანქანები	ლარი	2.1	6.3							
		მიწის გატანა თვითმცლელით ნაყარში(10კმ. მანძილზე)	ტნ	1750	5250							
2	1-11-9	მე-3 კატეგორიის ყამირის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 კბმ	1000 მ <sup>3</sup>		7.5							
		ციცხვით ადგილზე დაყრით										
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	9.96	74.7							
		ექსკავატორი	მ/სთ	22.3	167.25							
3		მიწის უკუჩაყრა ბულდოზერით ქვაბულში 180 ცხ.მ 60 მეტრზე გადაადგილებით (საბაზრო)	მ <sup>3</sup>		7500							
4		საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან 250 მმ (საბაზრო)	1კვმ		1529.00							
5	6-1-1	ბეტონის მომზადება M-100, სისქით 10სმ	100მ <sup>3</sup>		0.9							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	137	123.30							
		ბეტონი მ-100	კბმ	102	91.80							
		სხვა მასალები	ლარი	62	55.80							
6	6-1-22	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	100 მ <sup>3</sup>		11.1							
		შრომითი რესურსები (საბაზრო)										
		მანქანები (საბაზრო)										
		ბეტონი მ-350	კბმ	101.5	1126.65							
		სხვა მასალები	ლარი	62	688.20							
		არმატურა A-III	ტონა		84.74							
		არმატურა A-I	ტონა		0.26							
		ყალიბის ფარი	მ <sup>2</sup>	70.3	780.33							
ზე მასალა	მ <sup>3</sup>	1.14	12.654									
7	6-11-4	მონოლითური რ/მ ზემირკვლის კედლების მოწყობა	100მ <sup>3</sup>		1.5							
		შრომითი რესურსები (საბაზრო)										
		მანქანები (საბაზრო)										
		ბეტონი მ-350	კბმ	101.5	152.25							
		სხვა მასალები	ლარი	34	51.00							
		არმატურა A-III	ტონა		15.78							
		არმატურა A-I	ტონა		1.78							
		ყალიბის ფარი	მ <sup>2</sup>	118	177							
ზე მასალა	მ <sup>3</sup>	2.74	4.11									







		სხვა მასალები	ლარი	10.7	618.57							
		პლინტუსი	მ	107	6185.67							
		ლურსმანი	კბ	5.33	308.13							
		<b>იატაკზე კერამიკული ფილის მოწყობა</b>										
9	11-7-1	თბოიზოლაციის მოწყობა	კბმ		130.32							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	3.58	466.55							
		მანქანები	ლარი	1.08	140.75							
		პემზა	კბმ	1.1	143.35							
10	11-8-1-2	ქვიშაცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30 მმ	100 კვმ		22.81							
		შრომითი რესურსები (საბაზრო)										
		მანქანები	ლარი	1.41	32.16							
		ხსნარი	კბმ	3.05	69.57							
		სხვა მასალები	ლარი	6.36	145.07							
11	11-21-2	იატაკზე კერამიკული ფილის მოწყობა	100კვმ		22.81							
		შრომითი რესურსები (საბაზრო)										
		მანქანები	ლარი	3.69	84.17							
		ფილა	კვმ	101	2303.81							
		ხსნარი	კბმ	0.21	4.79							
		ბიტუმი	კბ	50	1140.5							
		მასტიკა ბიტუმის	ტნ	0.35	7.98							
12	15-14-1	<b>კედელზე კერამიკული ფილის მოწყობა</b>	100 კვმ		41.8							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	170	7106.00							
		მანქანები	ლარი	2	83.60							
		ფილა	კვმ	100	4180.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.7	29.26							
		ხსნარი	კბმ	1.5	62.7							
		<b>კორიდორებისა და კიბის უჯრედის მოწყობა</b>										
13	11-7-1	თბოიზოლაციის მოწყობა	კბმ		22.50							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	3.58	80.55							
		მანქანები	ლარი	1.08	24.30							



		ლითონის ოთხკუთხა მილი 30X40მმ	გრძ.მ		1160.43							
		ლითონის ოთხკუთხა მილი 40X40მმ	გრძ.მ		1050.42							
19	15-166-10	აივნის მოაჯირების შეღებვა	100 კვმ		6.91							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	54	373.14							
		სხვა მასალა	ლარი	0.4	2.76							
		საღებავი	კგ	8.4	81.90							
20	გამ 10-46-1	აივნის შეფუთვა ალუკობონდის ფილებით	100კვმ		6.71							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	63	422.73							
		ალუკობონდის ფილა, სისქით 5მმ	მ <sup>2</sup>		670.34							
		ალუმინის კარნიზი (გადასამბელად)	გრძ.მ		260.86							
21	გამ 9-5-1	<b>ლითონის კარების მოწყობა</b>	100მ <sup>2</sup>		3.78							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	111	419.58							
		სხვა მასალა	ლარი	5.4	20.41							
		ლითონის კარები	კვმ		363							
22	გამ 10-20-1	<b>მ.დ.ფ-ს კარების მოწყობა</b>	100მ <sup>2</sup>		8.45							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	91.4	772.33							
		მანქანები	ლარი	35.3	298.29							
		კარის ბლოკი	კვმ	100	845.00							
		სხვა მასალები	ლარი	10.7	90.42							
		ხე	კმმ	0.08	0.676							
23	გამ 10-20-1	<b>მეტალოპლასტმასის კარები</b>	100მ <sup>2</sup>		7.68							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	91.4	701.95							
		მანქანები	ლარი	35.3	271.10							
		კარის ბლოკი	კვმ	100	768.00							
		სხვა მასალები	ლარი	10.7	82.18							
		ხე	კმმ	0.08	0.6144							
		<b>ჰერსატარების მოწყობა ნესტგამმლე თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან</b>	100 კვმ		22.2							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	318.00	7059.60							
		სხვა მასალა	ლარი	29.40	652.68							





