

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	2	3	4
	გურამიშვილის ქ №8 - №9 - №10 კორპუსები (ცეკავშირის ახალი კორპუსები)		
	(წყალმომარაგება)		
1	ასფალტობეტონის საფარის აყრა პნევმოჩაქუჩით (71*0,8*0,06)	მ³	3,4
2	გრუნტის მოჭრა ხელით ძველი მილების დემონტაჟისთვის (71*0,7*1,1)	მ³	54,7
3	ცენტრალური მაგისტრალის დ=100მმ ფოლადის მილის დემონტაჟი	გრ/მ	71
4	ქვიშის საფენის მოწყობა ახალი მილების ქვეშ (71*0,6*0,1) k=1,12	მ³	4,8
5	ცენტრალური მაგისტრალის დ=50მმ პოლიეთილენის მილების მონტაჟი ფასონურ ნაწილებთან ერთად	გრ/მ	71
6	პოლიეთილენის მილი დ=50მმ =71 *1,02 (ფასონური ნაწილები)	გრ/მ	72
7	მილების დაერთება (შეჭრა) არსებულ ქსელთან	წერტ	4
8	ქვიშის საფენის მოწყობა მილების ზემოდან (71*0,65*0,2) k=1,12	მ³	10,3
9	თხრილის შევსება ქვიშა/ღორღით (71*0,73*0,8) k=1,22	მ³	50,6
10	საკანალიზაციო ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით (1,0*1,0*0,15)	მ³	0,15
11	ჭის მოწყობა (ღუკით) 1,0მ*1,0მ*0,8მ	ც	1
12	აგური (წითელი)	ც	192

13	ცემენტი მ-400	კგ	85
14	ქვიშა	მ ³	0,3
15	ლუკი (თუნუქის) 8მმ	მ ²	0,9
16	წყლის მიღების შემოწმება გერმეტიულობაზე დაწნევის მეთოდით, დეზინფექცია და გამორეცხვა	გრ/მ	71
17	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა ტერიტორიიდან ავტოთვითმცლელით 25კმ-ზე (54,7*1,2)	მ ³	65,6
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი		
	ჯამი		
	სატრანსპორტო ხარჯი		
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები		
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი		
	დღგ	18%	
	ჯამი		