

ობიექტის დასახელება:

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. სარგის საჯ.სკოლის გათბობის რეაბილიტაცია

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № რესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		ფოლადის ვენტილების დ=15მმ დემონტაჟი	ცალი	14.00								
2		არსებული საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი	კომპლ	1.00								
3		არსებული სანთურის დემონტაჟი	კომპლ	1.00								
4		არსებული ვენტილების დემონტაჟი	ცალი	14.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სანტექნიკური სამუშაოები										
		გათბობა										
1		არსებული პანელური რადიატ-დემონტაჟ-მონტაჟი-გამაგრება	ცალი	8.00								
2		სამონტაჟო ხერვლების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	2.00								
3		მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	8.00								
4		მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=25მმ	გრძ.მ.	4.00								
5		საშემდგომად საქმე მცირედიამეტრიან მილებზე, დგარებზე, წოლილაზე	წერტ	10.00								
6		ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დ=20მმ დამცველებად	ცალი	4.00								
7		ფოლადის ვენტილების დ=15მმ მონტაჟი რადიატორებზე	ცალი	14.00								
8		პლასტმასისა და ფოლადის ფასონური ნაწილები და სამაგრები	ცალი	80.00								
9		რკინა/რეზინ. სამაგრები წოლილაზე და დგარებზე, დ=32,25მმ	ცალი	10.00								
10		ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	16.00								
11		სისტემის პიდრო გამოცდა	ერთჯერადი	1.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 2										
		3. საქვების მოწყობილობა										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		გაზის საწვავის სანთურა (180 კვ.ან მეტი)	კომპლ	1.00								
2		არსებული თხევად საწვავზე მომუშაების პროფილაქტიკა-გაწმენდა	კომპლ	2.00								
3		არსებული საფართოებული მემბრანული ავზის პროფილაქტიკა-მონტაჟი	კომპლ	2.00								
4		ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=8ტ, ჰ=8მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=40მმ-იანი	კომპლ	1.00								
5		საფართოებული მემბრანული ავზი 200 ლიტრიანი	კომპლ	1.00								
6		თერმომანომეტრი დ=20მმ ვენტილით	ცალი	1.00								
7		ავტომატური პაერგამშვები (ვანტუსი) დ=20მმ ვენტილით	ცალი	2.00								
8		დ=20მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	4.00								
9		დ=25მმ მინაბოჭკოვანი მილის მიერთება საფართოებელთან	გრძ.მ.	8.00								
10		შემავსებლის, დამცვლისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 პლასტ. მილით	გრძ.მ.	16.00								
11		რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მც. დიამეტრ ვენტილები	ცალი	32.00								
12		საშემდუღებლო საქმე	წერტ	6.00								
13		თბოიზოლაცია	კუბ.მ.	2.00								
14		დ=100მმ კოროზირებული ფოლადის მაგისტრ. მილების გახეხვა	გრძ.მ.	10.00								
15		მაგისტრ. მილების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	გრძ.მ	10.00								
		ჯამი										
		მათ შორის: მოწყობილობა										
		სამშენებლო სამუშაოები										
		სამონტაჟო სამუშაოები										
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	%									
		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		3 ჯამი										
		4. საქვების ელექტრომომარაგება										
1		ძაბვის ვარდნისაგან დამცავი ელ. აგრეგატის მოწყობა	ცალი	1.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		4 ჯამი										
		1 - 4 თავების ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	5.00								
		ჯამი										
		დღგ	%	18.00								
		ჯამი										
		სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
		სულ										