

ობიექტის დასახელება: №127 საჯარო სკოლა, ექიმის კაბინეტი

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № რესურს. სკოლი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		კედლებიდან საღებავის მოხსნა, ფერდოების გათვალისწინებით	კვ.მ.	17,35								
2		კედლების დაკეჭნა-დამუშავება ზუმფარით	კვ.მ.	15,27								
3		მოსაწყობი კერამიკული ფილების ადგილზე ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	4,32								
4		ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.	6,90								
5		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	1,44								
6		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	17,47								
7		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	17,47								
8		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	0,81								
9		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიითმცელზე	ტონა	0,81								
10		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0,81								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	4,32								
2		თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი), 5 სმ სისქის პენოპლასტის იზოლაციით	კვ.მ.	14,50								იხ. დანარი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა, თაბაშირმუყაოს ტიხრის ორივე მხარის გათვალისწინებით	კვ.მ.	31,20								
4		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა, კარ-ფანჯრის ფერდობებისა და თაბაშირმუყაოს ტიხრის ორივე მხარის გათვალისწინებით	კვ.მ.	31,60								
5		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	4,32								იხ. დანარი
		იატაკი										იხ. დანარი
1		პემზის ფენა საშუალოდ 50 მმ	კუბ.მ.	0,07								
2		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	1,44								
3		ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	15,40								
4		ხის პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ.	4,50								
5		ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1,44								
6		იატაკის ალუმინის გადაბმის პროფილი	გრძ.მ.	3,50								
		ჭერი										
1		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	16,80								
		კარ-ფანჯრები										
1		„მდფ“-ის შემინული კარის მოწყობა (მოწყობილობით) თამასების და სტიკერის გათვალისწინებით	კვ.მ.	2,31								იხ. დანარი
2		ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	0,67								
3		"ექიმის კაბინეტი"-ს დაფა, ბრაილის შრიფტის გათვალისწინებით	ცალი	1,00								
		ასფალტის საფარის აღდგენა										
1		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	0,50								
2		წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, სისქით 3სმ	კვ.მ.	6,90								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ჯამი 2										
		3. სანტექნიკური სამუშაოები										
1		წყლის გამაცხელებელი არისტონის ტიპის 30 ლიტრიანი	ცალი	1,00								
2		პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20 მმ, არსებულ ქსელზე დაერთებით	გრძ.მ.	8,60								
3		ვენტილების მოწყობა დ=20 მმ	ცალი	2,00								
4		ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	5,00								
5		ხელსაბანი ნიუარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის (კომპლექტში), სიფონით	კომპლ	1,00								იხ. დანარი
6		შემრევის (შეზღუდული უნარების მქონეთათვის) მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00								
7		თხევადი საპნის დანადგარი	ცალი	1,00								
8		ქაღალდის პირსახოცის დანადგარი	ცალი	1,00								
9		სარკე	ცალი	1,00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 3										
		4. გარე კანალიზაცია										
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	3,45								
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	კუბ.მ.	2,25								
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	კუბ.მ.	1,20								
4		გრუნტის გატანა	კუბ.მ.	1,20								
5		ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	0,65								
6		კანალიზაციის სქელკედლიანი პოლიეთილენის მილების გაყვანა ტრანშეაში დ=50მმ	გრძ.მ.	23,00								
7		ფასონური ნაწილები	ცალი	5,00								
8		მილების შეფუთვა ფოლგის მინაბამით	კუბ.მ.	0,05								
9		შეჭრა არსებულ ქსელში	წერტ	1,00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები -	%									
		ჯამი										
		მოგება -	%									
		4 ჯამი										
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00								
2		ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X36ვტ	ცალი	3,00								
3		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4,00								
4		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	1,00								
5		ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 36ვტ	ცალი	12,00								
6		სპილენძის კაბელის მონტაჟი ღესილის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2, სანათებზე	გრძ.მ.	30,00								
7		სპილენძის კაბელის მონტაჟი ღესილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2, როზეტებზე	გრძ.მ.	45,00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		5 ჯამი										
		1+2+3+4+5 თავების ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00%								
		ჯამი										
		დღგ	%	18,00%								
		ჯამი										