

ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. №2 ჩიხი. ბრტყელი სახურავის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

სარემონტო სამუშაოები

შედგენილია 2014 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	ტანკით	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	სახურავზე და პარაპეტებზე არს. მორტიზირებული რბილი საფარის და ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის აყრა h=6მმ	მ2		774.50							
2	ჩამონგრეული პარაპეტის ნაწილის დაშლა	მ2		4.50							
3	პარაპეტის მოწყობა აგურით სისქით 25სმ (10 მ2)	მ3		1.13							
	– ქვიშა-ცემენტის სსნარი მ-50	მ ³	0.240	0.27							
	– ქვიშა	მ3	1.21	0.33							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.30	0.08							
	– კერამიკული აგური	ცალი	400.00	452.00							

4	არსებული დამატბუნებელი ფენის ამადლება წიდით ქანობის შესაქმნელად	მ3		18.00							
	–წიდა	მ3	1.12	20.16							
5	ასფალტობეტონის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ	მ2		650.000							
6	პარაპეტის და ამადლებულ საამქროს კედლის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	მ ²		148.00							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ ³	0.0306	4.53							
	– ქვიშა	მ3	1.21	5.48							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.35	1.59							
7	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით ხის კარკასზე	გრძ.მ		76.000							
	–ხის ძელაკები 40X50მმ	გრძ.მ	2.14	162.64							
	–გამაფართოებელი ანკერი d=8მმ, l=150მმ	ც	4.00	304.000							
	–მოთუთიებული თუნუქი δ=0.55mm	მ2	0.750	57.00							
	–სჭვავილი თვითმჭრელი	ც	6.000	456.00							
	–სილიკონი	ც		7.00							
8	სახურავის დაფარვა 3 ფენა ლინეკრომით	მ2		798.00							
	მასტიკა პრაიმერი	კგ	0.30	239.40							
	ლინეკრომი ბრონირებული მინაქსოვილზე	მ ²	1.23	981.54							
	ლინეკრომი გლუვი მინაქსოვილზე	მ ²	1.15	917.70							

[illegible]

[illegible]