

ქუთაისი, ლესელიძის ქ.№3; კორპ. №1, თუნუქის სახურავის აღდგენის სამუშაოები

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.000 ლარი

შედგენილია 2014წ. მიმდინარე დონეზე

მათ შორის ხელფასი 0.000 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. სახურავის ნარჩენების დემონტაჟის სამუშაოები										
1	46-30-1	სახურავიდან ამორტიზირებული თუნუქის მოხსნა, ჩამოტანა და დასაწყობება შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 ს.ფ ლარი	0.082 0.005	656.00 53.55 3.27							
3	46-27-4	სახურავიდან ხის ლარტყების და დაზიანებული კონსტრუქციის დემონტაჟი, ჩამოტანა და დასაწყობება შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 ს.ფ ლარი	0.516 0.104	656.00 338.50 68.22							
4		სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/მ შრომის დანახარჯები	ტ კ/სთ	1.85	24.36 45.07							
5		სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		24.36							
		2. სახურავის სამშენებლო სამუშაოები										
6	10-11-1.	სახურავის ხის კონსტრუქციების ჩამატება-მოწყობა შრომის ხარჯი მანქანები ხის მასალა ლურსმანი გლინულა ტოლი სხვა ხარჯები	მ ³ კ/სთ ლარი მ ³ კბ კბ მ ² ლარი	23.8 2.1 1.05 7.2 4.38 3.38 3.44	0.5 11.90 1.05 3.60 2.19 1.69 1.72							
7	10-36-4	მოლარტყვის მოწყობა შრომის ხარჯი მანქანები ხის მასალა სისქე 3სმ	მ ² კ/სთ ლარი მ ³	0.227 0.0276 0.021	393.936 89.42 10.87 8.27							

