

ქ.ქუთაისი, აგანგარდი, მშენებლის ქ.№5, რბილი სახურავის მოწყობის სამუშაოთა

დღიურულ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

საფუძველი: აზომებითი ნახაზები  
შედგენილია 2014წ. II კვ.მიზნიარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება 0.000  
მათ შორის ხელფასი 0.000 ლარი  
ლარი

ბაზას.	სამუშაოს დასახელება	ბაზ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი	
			ნორმატივით ერთეულზე	ს/ლ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	9	10	7	8	11	12	13
1	9-7-1. $\delta=0,6$	არსებული ამორტიზირებული გადახურვის ნარჩენების დემონტაჟი, ჩამოტანა შრომის ხარჯი სამუშაოების მექანიზმი სხვა მანქანა ნორმით	გ <sup>2</sup> გ/სთ მ/სთ ლარი	582 0.1356 0.03 0.048	78.92 17.46 27.936							
2	11.-7-1	სახურავზე წილის ფენილის მოწყობა სისქ. საშ.12სმ 582 მ/კვ (ქანობის შეცვლა) შრომის ხარჯი სამუშაოების მექანიზმები წილა ვულკანური	გ <sup>3</sup> გ/სთ მ/სთ გ <sup>3</sup>		69.8544 3.58 0.03 0.7							
3	12.-10-1,2	ბრტყელ სახურავზე მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის სსნარით სისქ. 40 გგ შრომის ხარჯი სამუშაოების მექანიზმები ცემენტის სსნარი წყალი	გ <sup>2</sup> გ/სთ მ/სთ გ <sup>3</sup> გ <sup>3</sup>		582 0.186 0.03 0.044 0.064							
4	12-01-015-01-02	რელონჟირი გადახურვა ლინეკრომით პრაიმერზე - I ფენა შრომის ხარჯი მანქანები ლინეკრომი ქვიშის საფუძვლის გარეშე პრაიმერი გაზი	გ <sup>2</sup> გ/სთ მ/სთ გ2 გ ბალ.		582 0.1751 0.0033 1.1 0.286 0.034							
5	12-01-015-01-02	რელონჟირი გადახურვა ლინეკრომით პრაიმერზე - II ფენა შრომის ხარჯი მანქანები ლინეკრომი ქვიშის საფუძვლით პრაიმერი გაზი	გ <sup>2</sup> გ/სთ მ/სთ გ2 გ ბალ.		582 0.1751 0.0033 1.1 0.286 0.017							
6	საბაზო	პრაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით შრომითი რესურსები მანქანები	გ <sup>2</sup> გ/სთ ლარი		59.00 0.185 0.066							



