

**ქ. ქუთაისში, ნიკეას ქ №8-ში კორპუსი II-ის
გადახურვის (ნაწილობრივი) აღდგენითი სამუშაოების
მოცულობათა უწყისი**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: **0** ლარი

№	აფუძველ	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	46-31-2 საბაზრო	სახურავის ამორტიზირებული საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.		315,0							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1,00	315,0							
		მანქანები	ლარი	0,0215	6,77							
2	12-10-1,2 საბაზრო	სახურავზე პემზის ფენის ქანობის მოწყობა საშ 10სმ	100კვ.მ.		3,15							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100,0	315,0							
		სამშენებლო მექანიზმები	ლარი	0,580	182,70							
		პემზა	კუბ.მ.	0,10	31,50							
3	12-10-1,2 საბაზრო	სახურავზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.		3,15							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100,0	315,0							
		მანქანები	ლარი	0,65	204,75							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,044	13,86							
4	12-2-1.გამ. საბაზრო	სახურავზე ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	100კვ.მ.		3,15							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100,00	315,0							
		მანქანები	ლარი	0,640	201,60							
	საბაზრო	ლონოკრომი VX (ქვედა ფენა) =15მ	კვ.მ.	1,20	378,00							
		ლონოკრომი VX (ზედა ფენა) =10მ	კვ.მ.	1,25	393,75							
		ბითუმის მასტიკა	ტონა	0,00084	0,26							
		თხევადი გაზი	კგ	0,16	60,48							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,100	31,50							

5	საბაზრო	პარაპეტზე მოთუთიებული თუნუქის მოწყობა	100კვ.მ.		0,45						
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1,000	45,12						
		მანქანები	ლარი	6,620	2,99						
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	კვ.მ.	1,05	47,38						
		სტეკალი	ცალი	9,90	446,69						
6	12-8-4გამ. საბაზრო	პლასტმ. წყალსწრეტი მიღების მოწყობა	100მ		0,32						
		შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	100,0	32,0						
		მანქანები	ლარი	0,81	25,92						
		პლასტმ. მილი დ=100მმ	გრძ.მ.	100,0	32,00						
		პლასტმ. მუხლი დ=100მმ	ცალი	ფაქტ	8,00						
		ძაბრი	ცალი	ფაქტ	4,00						
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,13	4,16						
7	რ1-2 საბაზრო	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	კუბ.მ.		9,45						
		შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1,000	9,45						
8	სრფ2011-1	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა		1,51						
ხელფასი და მასალები, სულ:											
I. სატრანსპორტო ხარჯები:											
ჯამი:											
II. ზედნადები ხარჯები											
ჯამი:											
III. რენტაბელობა											
ჯამი:											
IV. გაუთვალისწინებული ხარჯები								0,04	0		

ჯამი:					
V. გ გ ბ:			0,18	0	
სულ					