

დაბა ჩაქვი, წერეთლის ქ.№5, სამი კორპუსის გარე კანალიზაციის აღდგენის სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/
მოცულობათა უწყისი

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: ნახაზები სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,0 ლარი
შედგენილია 2014წ IV კვ. ფასებით მათ შორის ხელფასი 0,00 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-78-3	თბილისის დასახლება ხელთ III კმ-ზე. შრომითი რესურსები	კუბ.მ კაც/სთ		21,00 58,38							
2	ენ და გ 1-22-1	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე შრომითი რესურსები	ტონა კაც/სთ		35,70 18,92							
3	სრფ2014-IV თ13 პ.15	გრუნტის ტრანსპორტირება15 კმ-ზე	ტონა		35,70							
4	ს.ფ	არსებული ამორტიზირებული კანალიზაციის მიღების დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	გრძ.მ. ს.ფ ლარი		35,00 35,00 3,64							
5	46-16-2	ჭების ბეტონის კედლების გაბურღვა გამონგრევა შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ კაც/სთ ლარი		0,15 3,17 2,21							
6	46-22-5	გამონგრეული ღიობების შევსება ქვიშა- ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ.		0,15 11,130 0,165 0,156							
7	23-1-1.	მიღების მოთავსება ქვიშის გარემოცვაში (მილის ძირზე 10სმ, მილის თავზე 20სმ) შრომითი რესურსები	კუბ.მ კაც/სთ		5,25 9,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ქვიშა	კუბ.მ	1,10	5,78							
8	1-118-10	ქვიშის ფენობრივი დატკეპ. პნევმო სატკეპნით	კუბ.მ		5,25							
	კოდი3416	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,112	0,588							
		პნევმატური დამტკეპნი	მ/სთ	0,109	0,572							
9	22-8-2.	კანალიზაციის პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა	გრძ.მ.		35,0							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1050	3,675							
		მანქანები	ლარი	0,0538	1,883							
		მილი Ø100მმ	გრძ.მ.	პროექტით	3,00							
		მილი Ø150მმ	გრძ.მ.	პროექტით	20,00							
		მილი Ø200მმ	გრძ.მ.	პროექტით	15,00							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,00120	0,042							
10	22-23-1გამ	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა (მუხლი, გადამყვანი, ქურო)	კომპლ		7,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,389	2,72							
		მანქანები	ლარი	0,151	1,06							
		ფასონური ნაწილები	კომპლ	პროექტით	7,00							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,024	0,17							
11	6-15-13.	თხრილის ამოვსება მდინარის ბალასტით	კუბ.მ.		18,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,64	29,52							
		მანქანები	ლარი	0,529	9,522							
		ბალასტი (წვრილ ფრაქციული)	კუბ.მ.	1,150	20,70							
12	1-78-3	საწუნწრუხე ორმოს სახურავის განთავისუფლება ზედმეტი გრუნტისგან ხელით III კატ. გრუნტში	კუბ.მ		24,20							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,780	67,28							
13	ენ და გ 1-22-1	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე	ტონა		41,14							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,530	21,80							
14	სრფ2014-IV თ13 პ.15	გრუნტის ტრანსპორტირება15 კმ-ზე	ტონა		41,14							
15	46-16-2	ორმოს ბეტონის სახურავის გაბურღვა გამონგრევა საჰაერო მილის მოსაწყობად	კუბ.მ		0,01							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21,100	0,17							
		მანქანები	ლარი	14,700	0,12							
16	ს.ფ	საწუნწრუხე ორმოსთვის საჰაერო მილის მოწყობა	გრძ.მ.		1,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი მილი ლითონის დ=100მმ დანარჩენი ხარჯები	ს.ფ ლარი კუბ.მ. გრძ.მ. ლარი	1,00 1,10 0,04 1,00 0,140	1,000 1,100 0,040 3,000 0,14							
17	რ16-140 საბაზრო	არსებული კანალიზაციის ქსელის (ჭების ჩათვლით)და საწუნწრუხე ორმოს სპეც-მანქანებით გაწმენდა-ასინიზაცია შრომითი რესურსები სპეც მანქანა-მექანიზმები	100გრძ. კაც/სთ ლარი	 108,00 100,0	2,00 216,0 200,0							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	4%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		ჯამი დღგ-ს ჩათვლით										