

ობიექტის დასახელება:

თბილისის №163 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	აგურის კედელში ღიობის გაფართოვება	კუბ.მ.	0,50							
2	კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკეჭვით	კვ.მ.	66,70							
3	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	2,41							
4	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	10,00							
5	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	16,10							
6	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	14,70							
7	კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყობებით	კვ.მ.	3,22							
8	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,00							
9	არსებული რადიატორების დემონტაჟი	ცალი	1,00							
10	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	14,70							
11	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	3,19							
12	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	3,19							
13	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	3,19							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 1									
	2. სამშენებლო სამუშაოები									
	კედლები									
1	ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	12,50							
2	კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	31,20							
3	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	35,50							
4	კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	2,88							

5	კარების ღიობის მოწარმოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0,31							
6	ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0,31							
	იატაკი									
7	იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	0,80							
8	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	16,10							
9	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	14,70							
10	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1,44							
11	აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3,50							
	ჭერი									
12	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	14,70							
	კარ-ფანჯრები									
13	„მდფ“-ის ერთ კარის მოწყობა	კვ.მ.	3,69							
14	"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	გრძ.მ.	7,80							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 2									
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									
	წყალსადენ-კანალიზაცია									
1	პოლიპროპილენის მილების მოწყ. დ=50მმ-მდე	გრძ.მ.	2,00							
2	ვერტილების მოწყობა დ=50 მმ-მდე	ცალი	2,00							
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	2,00							
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	8,00							
5	წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1,00							
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00							
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00							
	გათბობა									
1	არსებული პანელური რადიატორის მონტაჟი ჰიდროგამოცდით	ცალი	1,00							
4	სამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	1,00							

	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 3									
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00							
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X36ვტ	ცალი	4,00							
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4,00							
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	1,00							
5	ლუმინისცენტური ნათურა. სიმძლავრე 36ვტ	ცალი	16,00							
6	სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	25,00							
7	სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	55,00							
8	კაბელ- არხის მოწყობა	გრძ.მ.	25,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 4									
	1+2+3+4 თავების ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00							
	ჯამი									
	დღგ	%	18,00							
	სულ									

შემსრულებლები:

/ ბ. მესხი /

