

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები
საფუძველი: დეკლარირებული აქტი

ობიექტის დასახელება: თბილისის №139 საჯარო სკოლა

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის
მათ შორის ხელფასი

№	შინაური ორგანიზაციის ფუნქციონირების ოფისი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანკი	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1		კედლებიდან საფუძვლის მოხსნა დაკვეთით	კ.ა.	44.40							
2		ლაბირინთული იატაკის დემონტაჟი	კ.ა.	17.20							
3		კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწობებით	კ.ა.	5.70							
4		ელექტროსადენების სრული დემონტაჟი	კ.ა.	17.20							
5		ფერხების გასუფთავება სამშენებლო ნაგებობა	ტონა	0.48							
6		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცველზე	ტონა	0.48							
7		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0.48							
		ჯამი									
		ზედნაღები ხარჯები	%								
		მოგება	%								
		ჯამი 1									
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		კედლები									
1		კედლების ამოშენება აგურით	კუბ.მ.	0.90							
2		ბაჭის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	10.40							
3		კედლების დამუშავება ფიხით და ზეთოვანი	კვ.მ.	29.94							
4		საღებავით ორჯერ შეღებვა									
		ფიხით დამუშავება და წყალმუდისოვრი საღებავით	კვ.მ.	19.76							
		ორჯერ შეღებვა ფერდობის გათვალისწინებით									
5		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	3.60							
		იატაკი									
6		ლაბირინთული პარკების იატაკის მოწობა	კვ.მ.	15.80							
		პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი									
		ანალოგი)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1.40							
8		ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადსვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3.70							
9		ჭერი									
9		"ამსტრონგ"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	17.20							
10		ფითხით დამუშავება და წყალმუხლსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	17.20							
		კარ-ფანჯრები									
11		„მდე“ კარების მოწყობა ფრამუგით	კვ.მ.	3.47							
12		„მდე“ თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	გრძ.მ.	6.20							
13		ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	0.40							
		ჯამი	%								
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი	%								
		მოგება									
		ჯამი 2									
		3. სანტექნიკური სამუშაოები									
		წყალსადენ-კანალიზაცია									
1		პოლიპროპილენის მილების მოწყ. დ=50 მმ-მდე	გრძ.მ.	25.00							
2		კეტილები მოწყობა დ=50 მმ-მდე	ცალი	1.00							
3		პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	25.00							
4		ფასიონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	13.00							
5		წყლის გამაცხელებელი აგზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1.00							
6		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1.00							
7		შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1.00							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები	%								
		ჯამი	%								
		მოგება									
		ჯამი 3									
		4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1		ავტომატური გამომრიცხველი 16-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1.00							
2		ლეუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	3.00							
3		სამუშევროსათი როზეტი მესამე დამამაწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4.00							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		ერთპოლუსიანი გამოძიებული 220კ ძაბვაზე ორკლავიშოანი	ცალი	1.00							
5		ლომინისკენური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	12.00							
6		სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	25.00							
7		სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	47.00							
8		კაბელ-არხის მოწყობა	გრძ.მ.	17.00							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
		ჯამი									
		მოგება	%								
		ჯამი 4									
		1+2+3+4 თავების ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00							
		ჯამი									
		დღგ	%	18.00							
		სულ									

შემსრულებლები:

/ ბ. მესხი /; /

/