

დანართი №1

სატენდერო წინადადების ფასი და ხარჯთაღრიცხვა

„—“ ————— 2015წ.
(შევსების თარიღი)

————— სატენდერო წინადადების ფასი ————— (—————) ლარად.
(პრეტენდენტის დასახელება) (თანხა ციფრებით) (თანხა სიტყვიერად)

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1'	2'	ძირითადი შენობა	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	სნ. და წ. 27-9-4	ასფალტობეტონის საფარის აყრა 15,4მ² შრომის დანახარჯი ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ პნევმატური ჩაქუჩი	100 მ3 მ3 მ/ს მ/ს	 100 1.91 77.5	0.400 40.00 0.76 31.00							
2	27-9-7.	ბორდიურების დაშლა შრომითი რესურსები	100მ. კაც/სთ	 78.500	0.500 39.250							
3	სნ. და წ. 1-81-3 მიყენებით	სამშენებლო ნაგვის ა/თ-ზე დატვირთვა ხელით შრომის დანახარჯი	მ3 მ³	 1	70 70.00							
4	სრფ	ნაგვის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ		130.20							
5	რ25-9-16	ლითონის ბადე ღობის მოხსნა შრომითი რესურსები	გრძ.მ. კაც/სთ	 0.102	50.000 5.100							
6	46-23-1	ლითონის ბადე ღობის საძირკვლის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	მ³ კაც/სთ ლარი	 5.900 1.800	4.000 23.600 7.200							
7	საბაზრო	ბალახის საფარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	კვ.მ კვმ	 1.000	200.000 200.000							
8	27-42-1	ასფალტის საფარის აღდგენა სისქ. 5სმ	100კვ.მ.		5.100							

	კოდი1521 სრფ4.1-267 „ 4,1-115 „ 4,1-110	შრომითი რესურსები საგზაო მტკეპნავი თვითმავალი გლუვინტ. ასფალტობეტონის ნარევი ბითუმი თხევადი ქვიშა	კაც/სთ მ/სთ ტონა ტონა კუბ.მ.	14.400 8.230 9.200 0.080 0.500	73.440 41.973 46.920 0.408 2.550								
9	27-19-4.	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ნაწილობრივ არსებული ბორდიურით შრომითი რესურსები მანქანები ბაზალტის ბორდიურის ქვა ბეტონი “მ200“ ცემენტის ხსნარი სხვა ხარჯები	100გრძ.მ კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	 111.00 0.71 20.00 5.90 0.06 9.60	0.60 66.60 0.43 20.00 3.54 0.04 5.76								
10	6-1-20.	ბეტონის ზედრიკველი ლითონის ბადე ლობისთვის შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “მ 200“ ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. ლარი	 2.860 0.760 1.020 0.803 0.0039 0.130	4.500 12.870 3.420 4.590 3.614 0.018 0.585								
11	7-58-1	ლითონის ბადე ლობის მოწყობა H=2 მ ნაწილობრივ არსებული ლობით შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის ბადე ლობე სხვა ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ლარი	 183.000 3.600 20.000 4.300	0.600 109.800 2.160 20.000 2.580								
12	15-164-8	ლითონის ბადე ლობის შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ. კგ. კგ. ლარი	 68.000 0.030 24.400 0.200 2.700 0.1900	0.800 54.400 0.024 19.520 0.160 2.160 0.152								
13	27-56-4	საპალტის საფარის დახაზვა შუქამრეკლი სარეზავით	გრძ.მ.		240.000								

		შრომითი რესურსები მარკირების მანქანა სხვა მანქანები შუქამრეკლი საღებავი	კაც/სთ მ/სთ ლარი კგ	0.00325 0.0016 0.00352 0.108	0.780 0.374 0.845 25.920							
14	საბაზრო	ბოწკინტების მოწყობა შრომითი რესურსები ბოწკინტი	ცალი ცალი ცალი	30.00 1.000 1.000	30.000 30.000 30.000							
15	46-16-2	ლიობების გაჭრა ფანჯრისთვის შრომითი რესურსები მანქანები	მ³ კაც/სთ ლარი	21.100 14.700	1.000 21.100 14.700							
16	15-55-1-11	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები 65X1,16= მანქანები ცემენტის ხსნარი (1.43+0,04)X1,05= სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	0.754 0.015 0.0154 0.001	3 2.262 0.045 0.046 0.003							
17	15-168-7.	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღ. შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ კგ ლარი	0.658 0.010 0.63 0.790 0.016	25.00 16.45 0.25 15.75 19.75 0.40							
18	10-19-2გამ	ფუნდერმაქსით ფანჯრის რაფების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ფუნდერმაქსის რაფა სხვა ხარჯები	კვ.მ კაც/სთ ლარი კვ.მ ლარი	0.594 0.0266 1.000 0.0480	1.000 0.594 0.027 1.000 0.048							
19	9-14-6. კოდი0488	შავი ალუმინის ვიტრაჟის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ამწე მუხლოუხა სვლაზე 16ტ შავი ალუმინის ვიტრაჟის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი მ/სთ კვ.მ. ლარი	7.650 0.348 0.192 1.000 0.6560	2.000 15.300 0.696 0.385 2.000 1.312							
20	9-14-6.	შავი ალუმინის პროფილის ფანჯარა სასრილო შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი კაც/სთ ლარი	7.650 0.348	2.000 15.300 0.696							

[illegible]

		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჭამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჭამი										
		დღგ 18%	18%									
		ჭამი										

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა

/

ხელმომწერის სახელი, გვარი

/