

ქალაქი ქუთაისი. ბარნოვის ქუჩა №2

პროექტის დასახელება: რვა ბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოთა

xarjTaRricxva

№	სამუშაოს ჩამონათვალი Works	განზომილება Dimansions	რაოდენობა Amount	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთფასი Unit Prise	ჯამი Total	ერთფასი Unit Prise	ჯამი Total	ერთფასი Unit Prise	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	სადარბაზოს კედლებიდან გაუქმებული წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	25							
2	სადარბაზოს კედლების დაზიანებული ზედაპირების აღდგენა და ნაწილობრივი ღესვა /5-10 %/	კვ.მ	190							
3	სადარბაზოს კედლების დამუშავება შპაკლით	კვ.მ	190							
4	სადარბაზოს კედლების შეღებვა	კვ.მ	193							
5	სადარბაზოს ჭერის დაზიანებული ზედაპირის გამაგრება და პლასტიკატიტ შემოსვა	კვ.მ	24							
6	სახურავის სამერცხლულის ღიობში მინის ჩასმა	კვ.მ	1							
7	სადარბაზოს მთავარი შესასვლელიკარების რემონტი: გასუფთავდეს და დამუშავდეს წინა მხარე, უკანა მხარეს გაეკრას თუნუქი 3.0 კვ.მ და შეიღებოს	კომპლ.	1							
8	სადარბაზოს უკანა გასასვლელი რკინის ერფრთიანი მინის სარკმელიანი კარების დამზადება-მონტაჟი	კომპლ.	1							
9	სადარბაზოს კიბის უჯრედში დღის განათების სანათების პლაფონების მონტაჟი	ცალი	3							
10	სადარბაზოს კიბის უჯრედში ბაქნებისა და მიმდებარე ზედაპირების სილა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	კვ.მ	62							
11	კიბის უჯრედში ბაქნებისა და მიმდებარე ტერასებზე მეტლახის	კვ.მ	62							

[illegible]