

ხაშურის მუნიციპალიტეტი



ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ხაშური
2011 წელი

ს ა რ ზ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად -----	3
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები -----	3
3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი -----	35
4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა -----	41

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
- ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
- დ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ.

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
- ბ) ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი დაწესებულებიდან მისი ქმედუნარიანობის შესახებ.
- გ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ.

2.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ინფორმაცია სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის შესახებ.

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ეხება აგრეთვე სუბკონტრაქტორებს, თუ ისინი ჩართულნი იქნებიან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში. შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს სუბკონტრაქტორთა საკვალიფიკაციო მონაცემები.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ტენდერისათვის სტატუსის – „წინადადების მიღება დაწყებულია“ მინიჭების შემდეგ. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენილობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების შემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და მას არ დაუბრუნდება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხა.

3. ანგარიშსწორების პირობები

3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

4.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

5. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

5.1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: ქალაქ ხაშურში წიქარიშვილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჯორჯაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ახალშენის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში 9 აპრილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩაზე (განივი ჩიხი I ჩიხიდან დასავლეთით) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის H=3.0მ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის II ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის III ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IV ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის V ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VI ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VIII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IX ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის X ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩიდან ოქტომბრის ქუჩის პერპენდიკულარული ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ამირეჯიბის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ოქტომბრის ქუჩისა და ოქტომბრის ქუჩიდან N210 ბინასთან შესასვლელი ჩიხის (83 გ/მ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ვაჩნაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; დაბა სურამში გრიგოლ სურამელის, პუშკინისა და რუსიას ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

5.2.1. სამუშაოების მიღება დასაშვებია მოხდეს ეტაპებად, გარკვეულ პერიოდებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების განადღებისათვის უნდა გაფორმდეს შესაბამისი აქტები, სადაც წარმოდგენილი მოცულობების რეალობა უნდა დაადასტუროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის შესაბამისი განყოფილების შესაბამისმა სპეციალისტმა.

5.2.2. შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა N2) შეიტანება მხოლოდ იმ სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარისხიც აკმაყოფილებს ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.

5.2.3. არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღის შემსრულებელი (მიმწოდებელი) დამკვეთს (შემსყიდველი) წერილობით ატყობინებს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოების დასრულების შესახებ.

5.2.4. შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი ხელის მოწერით ადასტურებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობას სატენდერო მოცულობებთან და ღირებულებებთან.

5.2.5. ობიექტზე სამუშაოების დამთავრება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც ფორმდება შემსყიდველი ორგანიზაციის და მიმწოდებლის უფლებამოსილ წარმომადგენლების მეშვეობით.

5.2.6 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით, ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას მის მიერ შესრულებული სამუშაოს დეფექტები.

5.3 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება განისაზღვრება ცხრილი N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19,N20,N21,N22-ის მიხედვით.

5.4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ორგანიზაციის რეკვიზიტები დანართი N2-ის მიხედვით, მონაცემები ხელმოწერილი უნდა იყოს პრეტენდენტი იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიერ ან/და ფიზიკური პირის მიერ და უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

5.5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული მინიმუმ 150 000 ლარის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი).

6. მიწოდების პირობები და ვადები

6.1 სამუშაოს შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით.

7. დამატებითი ინფორმაცია

7.1. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრს მანანა გელაშვილს, ტელ: 8 368 24 23 30; 5 77 954 947.

შესასრულებელი სამუშაო: ქალაქ ხაშურში წიქარიშვილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჯორჯაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ახალშენის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში 9 აპრილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩაზე (განივი ჩიხი I ჩიხიდან დასავლეთით) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის H=3.0მ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის II ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის III ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IV ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის V ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VI ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VIII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IX ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის X ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩიდან ოქტომბრის ქუჩის პერპენდიკულარული ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ამირეჯიბის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ოქტომბრის ქუჩისა და ოქტომბრის ქუჩიდან N210 ბინასთან შესასვლელი ჩიხის (83 გ/მ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ვაჩნაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; დაბა სურამში გრიგოლ სურამელის, პუშკინისა და რუსიას ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

შემსრულებელმა უნდა განახორციელოს სამუშაოების შესრულების ექსპერტიზა საკუთარი სახსრებით, ექსპერტიზაზე უფლებამოსილი იურიდიული პირის დასკვნა წარუდგინოს შემსყიდველს ანგარიშსწორების განხორციელებამდე.

სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით.

შესრულების ადგილი: ქალაქი ხაშური, დაბა სურამი.

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

საბანკო რეკვიზიტები:

მიწოდების ვადა:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

ქალაქ ხაშურში წიქარიშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	483		
		მ3	556		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	370		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	518		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	97		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	22		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	22		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	26		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	14		
9	დუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	1.2		
10	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	101		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწყობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	179		
12	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწყობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	283		
13	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	1.8		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.6		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	23		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	97		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუდღოხერით	მ3	459		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	209		
19	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი	მ3	146		
20	არსებულ კოლექტორზე დაერთება	ადგ.	1		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში ჯორჯაძის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამქიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	135		
		მ3	107		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამქიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	71		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	99		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	17		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხვის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	4		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	4		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	4		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.200		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	30		
10	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	38		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	97		
12	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.4		
13	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.09		
14	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	4		
15	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	17		
16	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	90		
17	თხრილის შევსება სრეშით	მ3	40		
18	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით	მ3	41		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში ახალშენის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	236		
		მ3	249		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	166		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	232		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	42		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	12		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	11		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	16		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	6		
9	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.6		
10	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	51		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	226		
12	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	1.2		
13	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.3		
14	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	12		
15	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	42		
16	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	209		
17	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	74		
18	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	60		
19	არსებულ კოლექტორზე დაერთება	ადგ.	1		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში 9 აპრილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენ ობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქეხებით	მ2	440		
		გ/მ	336		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	მ3	338		
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	225		
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	280		
5	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	56		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	14		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	14		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	14		
9	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.35		
10	ქვიშის ბაღისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	73		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	150		
12	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	175		
13	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	1.2		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.24		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	14		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	56		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოზერით	მ3	282		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	147		
19	გზის საფარის აღდგენა ღორღით	მ3	126		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ საშურში გაგარინის ქუჩის განივი ჩიხი (გაგარინის ჩიხიდან დასავლეთით)
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	105		
		მ3	190		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	127		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	178		
4	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/ 4,7X0,5	მ3	2.35		
5	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	31		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით (H2,50m x3)	ჭა	3		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	3		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	6		
9	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	3		
10	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.3		
11	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	23		
12	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	103		
13	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.3		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.12		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	3		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	31		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	159		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	40		
19	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	25		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში ჭავჭავაძის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	209		
		მ3	331		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცვლელზე დატვირთვით	მ3	221		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	309		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	55		
5	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/ 4,7X0,5	მ3	2.35		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=3,0მ	ჭა	2		
7	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=2,5მ	ჭა	3		
8	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,5მ	ჭა	3		
9	იგივე H=1,0მ	ჭა	2		
10	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	11		
11	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	20		
12	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	6		
13	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.6		
14	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	46		
15	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	192		
16	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.9		
17	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.38		
18	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	2		
19	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	55		
20	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოზერით	მ3	276		
21	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	60		
22	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	35		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის H=3,0 მ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამწიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	128		
		მ3	319		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამწიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	213		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	301		
4	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/ 16,8X0,5	მ3	8.4		
5	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	52		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=3,0მ 4ც.	ჭა	4		
7	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=2,5მ 3ც.	ჭა	2		
8	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	6		
9	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	16		
10	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	2		
11	დუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.35		
12	ქვიშის ბაღიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	28		
13	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	124		
14	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.35		
15	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.15		
16	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	4		
17	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	52		
18	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	267		
19	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	43		
20	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	25		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილები ს ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	157		
		მ3	248		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ3	165		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	231		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	44		
5	არსებული D300მმ ფოლადის მილის გაწმენდა ფეკალური მასისაგან, დაჭრა აირსადული აპარატის გამოყენებით და დასაწყობება (მილი მოსახლეობის კუთვნილია)*	გ/მ	120		
6	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/6,0X0,5	მ3	3		
7	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	6		
8	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	6		
9	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	10		
10	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	3		
11	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.3		
12	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	33		
13	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	122		
14	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	29		
15	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.5		
16	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.15		
17	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	6		
18	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	44		
19	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოზერით	მ3	204		
20	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	92		
21	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	34		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის II ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	216		
		მ3	168		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	112		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	157		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	29		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	11		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	46		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	210		
11	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.7		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.20		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	29		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუღლოზერით	მ3	139		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	76		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	47		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის III ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	183		
		მ3	143		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ3	95		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	133		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	24		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	10		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	10		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	12		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	40		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	174		
11	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.8		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	10		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	24		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუღლოხერით	მ3	119		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	63		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	43		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IV ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ მ3	154 120		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	80		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	112		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	20		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
7	რკ. ბეტონის ღ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	9		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	33		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწეობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	148		
11	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.7		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	20		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	100		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	44		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	33		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის V ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	178		
		მ3	138		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	92		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	128		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	23		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	10		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	38		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	172		
11	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.7		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	23		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	138		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	51		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	38		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VI ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	178		
		მ3	138		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	92		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	138		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	23		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	10		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	10		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	11		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	39		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	171		
11	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.8		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	10		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	23		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	115		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	67		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი	მ3	40		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	228		
		მ3	195		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	130		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	182		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	32		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	9		
8	დულაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.45		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	45		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	170		
11	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	22		
12	დ-200 მმ-იანი პოლივინილპლასტის გოფირებული მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	36		
13	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.7		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.20		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	32		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოზერით	მ3	163		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	45		
19	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	62		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VIII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	257		
		მ3	200		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	144		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	202		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	34		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	10		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	10		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	12		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.5		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	56		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	200		
11	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	48		
12	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.8		
13	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.3		
14	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 12X12X0,22	ცალი	10		
15	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	34		
16	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	166		
17	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	93		
18	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	56		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ საშურში გაგარინის ქუჩის IX ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამწიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	72		
		მ3	77		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამწიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ3	51		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	71		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	13		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	3		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	3		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	4		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.15		
9	ქვიშის ბაღიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	17		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	41		
11	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	31		
12	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.25		
13	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.07		
14	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	3		
15	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	13		
16	გრუნტის უკუმიყრა ბუღლოზერით	მ3	64		
17	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	25		
18	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	22		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ საშურში გაგარინის ქუჩის X ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	217		
		მ3	156		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	104		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	145		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	25		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	9		
8	დუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.45		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	46		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყოა გადაბმის ქურობით	გ/მ	210		
11	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.7		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.16		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	25		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	131		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	83		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	49		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

**ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩიდან ოქტომბრის ქუჩის პერპენდიკულარული ქუჩის
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა**

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	კ/მ	93		
		მ3	89		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	59		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	82		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	15		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	3		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	3		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	5		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.15		
9	ქვიშის ბაღისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	20		
10	დ-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	კ/მ	93		
11	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.25		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.1		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	3		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	15		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	74		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	34		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ3	28		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ მ3	175 147		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	98		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	137		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	23		
5	არსებული (ყოფილი სარწყავი არხზე გადასასვლელი) რკ/ბეტონის ფილების დემონტაჟი და შემდგომში მონტაჟი	ც.	3		
6	ნარჩენი ნატანისა და ფეკალური მასისაგან ყოფილი არხის კალაპოტის ამოწმენდა ექსკავატორით ა/მანქანებზე დატვირთვით	მ3	27		
7	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	38		
8	არხის რკ/ბეტონის კედლების მონგრევა პნევმოჩაქუნებით	მ3	2.8		
9	ბეტონის ნგრევების დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით	ტ.	5		
10	არხის შევსება ხრეშით	მ3	35		
11	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	9		
12	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
13	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	9		
14	დულაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.50		
15	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	34		
16	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	175		
17	D-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	0		
18	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.6		
19	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
20	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 12X12X0,22	ცალი	9		
21	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	23		
22	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	147		
23	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	59		
24	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	35		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ საშურში ოქტომბრის ქუჩისა და ოქტომბრის ქუჩიდან №210 ბინასთან შესასვლელი
ჩიხის (83გ/მ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით (ოქტომბრის ქუჩა)	გ/მ	210		
		მ3	207		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ავთომტვლელებზე დატვირთვით	მ3	138		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	193		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	35		
5	შესასვლელ ჩიხში (83გ/მ) III კატ. გრუნტის გათხრა ხელით	მ3	70		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	4		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	4		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	4		
9	ქვიშის ბაღიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	6.6		
10	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	38		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	43		
12	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	4		
13	თხრილის შევსება სრეშით	მ3	21		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	42		
15	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმტვლელებზე ხელით და ზიდვა ნაყარში	ტ.	39		
16	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,5მ	ჭა	2		
17	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	4		
18	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	6		
19	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	6		

20	რკ. ბეტონის ღ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	2		
21	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.1		
22	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	46		
23	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწეობა გადაბმის ქურობით	კ/მ	210		
24	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.5		
25	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.10		
26	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	6		
27	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	35		
28	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	173		
29	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	79		
30	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	99		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქ საშურში გაჩნადის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	არსებული მოქმედი ჭიდან ფეკალის ამოტუმბვა, ბექაურის ქუჩისკენ გამავალი მილის ყელის დაბეტონება	ჭა	1		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	378		
		მ3	349		
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	212		
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	296		
5	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	58		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	12		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	12		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	12		
9	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=500მმ	ცალი	2		
10	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.6		
11	ქვიშის ბაღიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	81.000		
12	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწეობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	367		
13	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	1.2		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 12X1,2X0,22	ცალი	12		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	58		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოზერით	მ3	292		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	138		
19	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	86		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

დაბა სურამში გრიგოლ სურამელის, პუშკინისა და რუსიას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	№1 უბნის მონაკვეთი 1 დან 24-ის ჩათვლით 652გ/მ				
1	ასფალტის საფარის მოჭრა პნევმოჩაქუნებით	მ2	204		
2	მდ. სურამულაზე არსებული ხიდის საყრდენების გამონგრევა პნევმოჩაქუნებით	მ3	0.4		
3	ფოლადის D 273მმ s5 მმ სისქის გარცმის მილის მოწყობა ხიდის ღიბის კონსტრუქციებზე სამაგრი დეტალებით	გ/მ	17.0		
4	გარცმის მილის თავების დაბეტონება M200მარკის მონოლითური ბეტონით	მ3	0.8		
5	ასფალტის საფარისა და გრუნტის დამუშავება ხელით სათვალთვალე კუთხის ჭეხისათვის (ორი ჭა)	მ3	3.6		
7	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის დ700მმ რგოლებით	ჭა	2		
8	რკ. ბეტონის დ700მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	2		
9	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	2		
10	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	2		
11	D-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გარცმის მილში	გ/მ	24		
12	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	652		
		მ3	645.00		
13	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	430		
14	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	602		
15	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	110		
16	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/ 10,0X0,5	მ3	5		
17	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	23		
18	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	23		
19	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	29		
20	იგივე h=500მმ	ცალი	3		
21	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	1.2		

22	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	143		
23	D-200 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	620		
24	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით (№10 მონაკვეთი)	გ/მ	26		
25	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	2.2		
26	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.6		
27	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	23		
28	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	110		
29	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	535		
30	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	262		
31	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	213		
32	გზის საფარის აღდგენა ღორღით	მ3	43		
	№2 უბნის მონაკვეთი 24 დან 32-ის ჩათვლით 239გ/მ				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	239		
		მ3	316		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	210		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	355		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	59		
5	III კატ. გრუნტის გათხრა ხელით 33X0,8X0,7	მ3	19		
6	თხრილის გვერდების გამაგრება ხის მასალით IV ხარისხის ჩამოუგანავი ფიცრით 4სმ სისქის) /მეორადი გამოყენებით/ 19X0,5	მ3	9.5		
7	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=3,2მ	ჭა	2		
8	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	2		
9	რკ. ბეტონის დ1500მმ რგოლები h=2000მმ	ცალი	2		
10	იგივე დ1500მმ H=1000 მმ	ცალი	2		
11	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=2,0მ	ჭა	2		
12	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	2		
13	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	4		
14	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	4		
15	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	4		
16	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	4		
17	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.3		
18	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	63.00		
19	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	196		

20	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	69		
21	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.5		
22	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.15		
23	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,8X1,8X0,26	ცალი	2		
24	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	6		
25	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	59		
26	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	257		
27	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	108		
28	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	78		
	№3 უბნის მონაკვეთი 24 დან 37ის ჩათვლით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	151		
		მ3	176		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	117		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	164		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	29		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭების მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=1,0მ	ჭა	5		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	5		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	5		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.25		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	32		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	147		
11	ჭების თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.5		
12	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.2		
13	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	5		
14	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	29		
15	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	147		
16	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	57		
17	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	50		
	№4 -№5 უბნის მონაკვეთი 33 დან 41ის; 34-59 ჩათვლით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	141		
		მ3	164		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	108		

3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	151		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	29		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	5		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	5		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	5		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.3		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	30		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	28		
11	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	111		
12	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	5		
13	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	29		
14	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოზერით	მ3	135		
15	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	51		
16	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	42		
	№6 უბნის მონაკვეთი 23 დან 55 ის; ჩათვლით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებენი ნივთიერებების მოცულობის ჩამოღობის ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	150		
		მ3	138		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებენი ნივთიერებების მოცულობის ჩამოღობის ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	92		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	129		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	23		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით h=1,0	ჭა	5		
6	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	5		
7	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	5		
8	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.3		
9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიწებზე	მ3	33		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	113		
11	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მიწების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	34		
12	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.37		
13	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.22		
14	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	5		
15	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	135		
16	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოზერით	მ3	142		
17	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	61		
18	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	37		

	№7 უბნის მონაკვეთი 14 დან 58 ის; ჩათვლით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	73		
		მ3	95		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	64		
3	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	109		
4	იგივე გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	16		
5	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით H=3,0მ	ჭა	1		
6	იგივე h=1,25მ	ჭა	2		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	3		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	5		
9	ღუღაბი ბეტონის მ-200	მ3	0.25		
10	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	16		
11	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	46		
12	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	27		
13	ჭეხის თავების შემოშენება აგურით	მ3	0.24		
14	ხსნარი წყობის მ200	მ3	0.05		
15	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	3		
16	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	16		
17	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოხერით	მ3	95		
18	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	30		
19	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	34		
	№8-№9 უბნის მონაკვეთი 10 დან 47 ის;14-50 ჩათვლით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,5 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	გ/მ	210		
		მ3	180		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება შებრუნებულ 0,25 მ3 მოცულობის ჩამჩიანი ექსკავატორით, ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	120		
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით 80გ/მ	მ3	64		
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით (ურიკებით გამოზიდვით)	მ3	26		
5	გრუნტის ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტ.	152		
6	საკანალიზაციო სათვალთვალე ჭეხის მოწყობა რკ. ბეტონის რგოლებით	ჭა	9		
7	რკ/ბეტონის ჭის ძირი	ცალი	9		
8	რკ. ბეტონის დ1000მმ რგოლები h=1000მმ	ცალი	9		

9	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა მიღებზე	მ3	38		
10	D-150 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	130		
11	D-100 მმ-იანი გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწობა გადაბმის ქურობით	გ/მ	80		
12	რკ/ბეტონის ჭის თავსახურების მოწყობა თუჯის ხუფით 1,2X1,2X0,22	ცალი	9		
13	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ3	56		
14	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოხერით	მ3	94		
15	თხრილის შევსება ხრეშით	მ3	37		
16	გზის საფარის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევეთ	მ3	36		
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება N

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ. ხაშური

_____ 2011 წელი

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის დავით ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ, _____ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის _____ სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NSPA----- ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „შესყიდვის ობიექტი“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – N SPA----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი

2.1. ხელშეკრულების ობიექტია ქალაქ ხაშურში წიქარიშვილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჯორჯაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ახალშენის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში 9 აპრილის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩაზე (განივი ჩიხი I ჩიხიდან დასავლეთით) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის H=3.0მ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის II ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის III ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IV ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის V ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VI ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის VIII ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის IX ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩის X ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

მოწყობა; ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩიდან ოქტომბრის ქუჩის პერპენდიკულარული ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ამირეჯიბის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ოქტომბრის ქუჩისა და ოქტომბრის ქუჩიდან N210 ბინასთან შესასვლელი ჩიხის (83 გ/მ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ქალაქ ხაშურში ვაჩნაძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; დაბა სურამში გრიგოლ სურამელის, პუშკინისა და რუსიას ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (CPV კოდი:).

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით.

4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქალაქი ხაშური, დაბა სურამი.

5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

5.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2011 წლის ----- ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

6.2.თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს იგი უფლებამოსილია ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის დასკვნის საფუძველზე მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

6.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან, ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენს -----

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2) და შესაბამისი ანგარიშფაქტურა (სასაქონლო ზედნადები).

6.6. შემსყიდველის მხრიდან საგადასახადო ანგარიშფაქტურაზე /სასაქონლო ზედნადებზე) ხელმოწერა უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს -----

7. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

7.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

7.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.

7.3. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

7.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

7.5. საგარანტიო პერიოდში, რომელიც განსაზღვრულია 5 წლით, ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

8. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

8.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში.

8.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

8.3. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველს ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 10%-ისა. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურების დროს შემსყიდველის მიერ არ გადაიხდება (დაკავდება) თანხა სამუშაოების საერთო მოცულობაში საავანსო თანხის პროცენტული თანაფარდობის იდენტური სიდიდით (10%).

8.5. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება შესყიდვის ობიექტის (ეტაპობრივი მიწოდების შემთხვევაში შესყიდვის ობიექტის ნაწილის) მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 6.5. მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

8.6. იმ შემთხვევაში თუ, მიმწოდებელი დაარღვევს შემსყიდველის მიერ შეკვეთაში განსაზღვრულ ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

8.7. ანგარიშსწორების ადგილია: ქ. ხაშური.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

- აანაზღაუროს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

9.2. შესყიდველს უფლება აქვს:

- ხელშეკრულების მე-16 მუხლის 16.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირების მეშვეობით განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

- წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს შესყიდვის ობიექტების ჩამონათვალი, დააზუსტოს შესასრულებელ სამუშაოთა ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

- საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- განახორციელოს სამუშაოების შესრულების ექსპერტიზა საკუთარი სახსრებით, ექსპერტიზაზე უფლებამოსილი იურიდიული პირის დასკვნა წარუდგინოს შემსყიდველს ანგარიშსწორების განხორციელებამდე.

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
- დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- საავანსო წესით მიღებული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოიყენოს მხოლოდ მიზნობრივად;

9.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს შემსყიდველს შესასრულებელი სამუშაოს შუალედური და საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

10. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

11.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება სატენდერო წინადადებაში ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევებში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით;

11.4. თუ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, მიმწოდებელი ვალდებულია უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 6.2. და 6.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება, მიმწოდებელს ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ფასის 0,5 პროცენტის ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების ფასის 2 პროცენტის ოდენობით და შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4 ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და სამხარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

16.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

16.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ -----

16.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

16.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17. სხვა პირობები

17.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

17.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად (სამი „შემსყიდველს, ერთი „მიმწოდებელს“), რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

17.5 ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

17.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

17.7 იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17.8 ხელშეკრულების დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2,

სს „ლიბერთი ბანკის“ (ხაშურის ფილიალი 435), LBRTGE22;

ა/ა GE96LB0120117335425000; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე _____ დავით ლომიძე

ბ.ა.

აფიდავითი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავითში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვწერე ამ აფიდავითს და წარვადგინე ეს სატენდერო წინადადება;

* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავითის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეგავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავეცანი ამ აფიდავითის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავითი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერა, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავითით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.