

ობიექტის დასახელება: **ქალაქ ქუთაისის №25 საჯარო სკოლა**

შენიშვნის მოწოდების საფუძვარი

საფუძველი: დამატებითი აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შენიშვნა, ნომერი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	ბანკი	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მიმდინარეობა		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დამონტაჟის სამუშაოები									
1		თუნუქის სახურავის მოხსნა ფეხის გადამყვანი სისტემის გათვალისწინებით, დასაწყობებით	კვ.მ.	1,950.00							
2		მოლარტყვის და დაზიანებული ნივთიერების დამონტაჟი დასაწყობებით	კვ.მ.	39.00							
3		არსებული საძირკვლების (დამონტაჟებული შენიშვნისგან დასაწყობებით) მოწოდება	კვ.მ.	35.00							
4		შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	87.50							
5		ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანით/მცდელებზე	ტონა	87.50							
6		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	87.50							
		ჯამი									
		ზედნაღები ხარჯები	%								
		ჯამი									
		მოგება	%								
		ჯამი 1									
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		სახურავი									
1		ბეტონის სარტყელის მოწყობა 25 ბეტონით	კვ.მ.	6.00							
2		დაზიანებული ხის ნივთიერების და წორაკების შეცვლა	კვ.მ.	3.00							
3		ხის ნივთიერების ცეცხლდაცვა და ანთისეპტირება	კვ.მ.	3.00							
4		ხის ჩამოტანული ფიცრებით მოლარტყვა, ხისქით 40მმ, ენდოების აღბილები სრული შევიცვრით	კვ.მ.	1,630.00							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	1,630.00							
6		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	1,630.00							
7		მრთუთიეგული თუნუქის სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55 მმ, ელვარების ბათვალისწინებით	კვ.მ.	1,830.00							
8		პარაპეტის ღაფარვა მრთუთიეგული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	120.00							
9		მრთუთიეგული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის შუბლის შეფუთვა (სახურავის ღონეთა სხვარების აღბილვებში)	კვ.მ.	80.00							
10		შუბლის შეფიცვრა (სახურავის ღონეთა სხვარების აღბილვებში)	კვ.მ.	80.00							
11		შუბლის შეფიცვრის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	80.00							
12		შუბლის შეფიცვრის ანტისეპტირება	კვ.მ.	80.00							
13		წოლილა წყალშემკრები ღარის მოწყობა მრთუთიეგული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ბრძ.მ.	110.00							
14		წყალსაწრები მიღების მოწყობა მრთუთიეგული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ღ=150 მმ	ბრძ.მ.	190.00							
15		წყალმიმღები კაბრების მოწყობა მრთუთიეგული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ღ=150 მმ	ცალი	16.00							
16		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მრთუთიეგული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ღ=150 მმ	ცალი	16.00							
17		ნაბეღის მოწყობა არსებული ხის მასალის ბასამაბრებლად (ღა ღამატებით 300 ბრძ.მ მავთულის ბათვალისწინებით)	ცალი	650.00							
		სარიმელი									
1		ბრუნტის ღამშუპავება ხელით	კუბ.მ.	12.00							
2		ბრუნტის ღატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	12.00							
3		ბრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	12.00							
4		ღორღის საფშკვლის მოწყობა	კუბ.მ.	12.00							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		გეტონის საფარის მოწყობა მ200 გეტონით, სისქით 15 სმ	მ3	12.00							
		ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
1		ბრუნტის მოჭრა საპირკველების დემონტაჟის აღბილზე ექსკავატორით	კუბ.მ.	30.00							
2		ბრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	30.00							
3		დემონტირებული საპირკველების აღბილზე ქვაბულის შევსება ბალასტით გულოლოხერით, 200 მმ სისქის ფენებზე დატკეპნით	კუბ.მ.	65.00							
		ჯამი									
		ზედნაღები ხარჯები	%								
		ჯამი									
		მომება	%								
		ჯამი 2									
		1+2 თავების ჯამი									
		მასალების ტრანსპორტი	%								
		ჯამი									
		ბაშთვალისწინებული ხარჯები	%	5.00%							
		ჯამი									
		ღ ღ	%	18.00%							
		ჯამი									
		საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღირებულების სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი									
		შენიშვნა :									
		სსიპ ღირსე სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /კუნძი 137/	%								
		სულ									