შეკრების ფურცელი 1.

ხ ა ჭ ვ შ ა ე ო ბ ა ჭ ო ც უ ლ ო ბ ე ბ ი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	განმარტება
1	2	3	4	5
1	ღია გამადენი ფოლადის გაზსადენის მონტაჟი	გრძმ.	164.6	d=89*3.5
	და მისი გამოცდა		50.5	d=76*3.5
			74.8	d=40*3.0
			3.4	d=20*2.8(გაზშემყვანები)
	ხუთი		293.30	
2	მიწისქვეშა პოლიეთილენის გაზსადენის მონტაჟი	გრძმ.	571.8	d=90
	და მისი გამოცდა		424.0	d=63
			923.0	d=40
			90.0	d=32
			303.3	d=20
	ხუთი		143.5	d=20(გაზშემყვანები)
	ხუთი		2555.6	
	ხუთი		2848.9	
3	ორმოების ამოთხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ³	10.5	9.5*1.1
	ხელით საფრეზებისათვის			
4	ბეტონის ფუძისმუქების მოწყობა მარკით m-200	მ³	9.5	(2*0.4)*(44+43)*0.1=9.5
5	ღია გამადენი გაზსადენის და საფრეზების	მ³	122.3	(164.6+9.4+3.2)*0.28=49.6
	შეკვება ხუთიანი სატვრით 2-ჯერ			(50.5+86.3)*0.24=32.3
				(35.1+73.9+1.1)*0.18=19.8
				74.8*0.15=11.3
				3.4*0.08=0.3
				(41*0.2)+(2*0.15)=8.5
6	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ცვ/ურძმ	3/3.0	d=150
7	გარცმის მილის ნორმატული ობიექტი და	ცვ/ურძმ.	6/3.0	d=150
	პოლიეთილის ამოქრილი პიპეზით და ანკერით			
8	ფოლადის დაშხმების მონტაჟი	ც	1	60*60*4
9	ფოლადის მუხლების მონტაჟი	ც	14	d=80
			3	d=70
			8	d=40
			6	d=20
10	ფოლადის გადამყვანების მონტაჟი	ც	2	80*70
11	ბურთულოვანი გამომრთველი ურთულების მონტაჟი	ც	2	DN80- PN16(FAF1000)
12	ფოლადის მილტვრების მონტაჟი	ც	3	DN80PN16)
13	ბურთულ. გამომრთვ. ონკანების მონტაჟი DN20	ც	43	TS EN 331 DN20; PN16(FAF4000)
14	რეგულატორის დამცავი ყუთის მონტაჟი	ც	43	ASR-s-2200
15	გაზის წნევის რეგულატორების მონტაჟი	ც	43	ASR-ს(63³/სთ)
16	H=2.2 მ. სამალლის ფოლადის მილგანსახ	ც	29	d=70
	საფრეზების მოწყობა		13	d-50
17	H=3.5 მ. სამალლის ფოლადის მილგანსახ	ც	2	d-70
	საფრეზების მოწყობა			
18	H=4.0მ. სიმალლის ფოლადის მილგანსახ	ც	2	d=80
	საფრეზების მოწყობა			
19	H=1.2 მ. სამალლის ფოლადის მილგანსახ რეგულა-	ც	41	d=50
	ტორის ყუთისთვის საფრეზების მოწყობა(170093)			
20	H=1.6 მ. სამალლის ფოლადის მილგანსახ რეგულა-	ც	2	d=50
	ტორის ყუთისთვის საფრეზების მოწყობა(230093)			
21	პოლეთილენის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ც	125	
22	პოპარების გაჭრებები Y სხვეთი	ც	4	70*5%=4
23	ტრანშეის ამოთხრა III კატეგორიის გრუნტში ხელით	მ³	28.3	61.5*0.5*0.92=28.3
	განშრეებებია და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის			
	და რეგულატორების ადგილებზე. (ტაზსადენებისთვის)			
24	ტრანშეის ამოთხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ³	1152.0	671.8*0.5*0.99=332.5
	მექანიზებით (ტაზსადენებისთვის)			424.0*0.5*0.963=204.2
				923.0*0.5*0.94=433.8
				90.0*0.5*0.932=42.0
				303.3*0.5*0.92=139.5
25	გრუნტის უკუსაცრა ხელით ტრანშეაში	მ³	12.3	61.5*0.5*0.4=12.3
	მისი მორჩენთა და თანდათანობით დატკეპნით.			
26	ტრანშეის შეხება ადგილობრივი ამოთხრილი ჩაბალი	მ³	482.4	(671.8+424.0+923.0+90.0+303.3)*
	გრუნტით, მექანიზებით, მისი მორჩენთა და			*0.5*0.4=482.4
	თანდათანობით დატკეპნით			
27	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა	მ³	696.1	(1152.0-482.4)+(28.3-12.3)+10.5=696.1
	ავტოთვითმცლელზე მექანიზებით.			
28	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადგ-	მ³	431.2	671.8*0.1886=126.7
	ნისათვის 0.18 სისქით და ტრანშეის შეხება ხელით			424.0*0.1784=75.6
	მილის ზედაპირიდან 0,28-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი			923.0*0.1687=155.7
	თანდათანობით დატკეპნით, ქვიშ. ზიდვის მანძილია-10,მ			90.0*0.1652=14.9
				(303.3+61.5)*0.1597=58.3
29	ტრანშეის ძირის მოშანდაკება III კატეგორიის გრუნტში	მ²	1236.8	(671.8+424.0+923.0+90.0+303.3+61.5)*0.5
30	პიეზეომეტრების მილის მომანშებული ღუნების ჩაფება	გრძმ.	2473.6	671.8+424.0+923.0+90.0+303.3+61.5=2473.6
	ტრანშეაში 0.28 სიმაღლეზე, მილის ზედა მსახვეთიდან			
31	ხრეშის საფარის აღდგენა სისქით 20 სმ	მ²	1236.8	(671.8+424.0+923.0+90.0+303.3+61.5)*0.5
32	ხრეშის შემოხვევა 10მ მანძილიდან და ჩაფა ტრან-	მ³	247.4	1236.8*0.2=247.4
	შეაში მექანიზებით, მისი თანდათანობით დატკეპნით			
33	ავტოთვითმცლელზე დატვირთული ზედმეტი გრუნტის	მ³	696.1	
	გატანა 5 კმ მანძილზე