

ქ. თბილისის მერია



ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდისკენ გადასასვლელი ესტაკადის აღდგენა-
რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.....	4
4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
5. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	13
6. დანართი N2 გარანტიის ფორმა.....	17
7. დანართი N3 გამოცდილება	18
8. დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	19

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის საფარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.10 ვინაიდან პრეტენდენტებისათვის სატენდერო წინადადების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში-ლარში, ხელშეკრულება გაფორმდება ლარში. შესაბამისად ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია და ავანსის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. უცხოური ბანკებიდან საბანკო გარანტიების წარმოდგენის შემთხვევაში მათთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიების საფუძველზე საქართველოში აკრედიტირებული საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული „კონტრ გარანტიები“ (ლარში) ან უცხოური ბანკებიდან წარმოდგენილი საბანკო გარანტიების (ლარში) ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

1.11 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ქეთევან ბედიაშვილი, ტელ: +99532 237 85 72. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი ზ-ნი მალხაზ ბაღანაშვილი, ტელეფონის ნომერი 577 78 89 68.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში;

საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად;

გამარჯვების შემთხვევაში მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი:

2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 210 (ორასათი) კალენდარული დღე.

2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდისკენ გადასასვლელი ესტაკადა.

2.3 გამოცდილება:

პრეტენდენტს 2010 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 500 000 ლარის ღირებულების ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, მათ შორის 1 500 000 ლარის ღირებულების ხაზობრივი ნაგებობების (საავტომობილო ხიდეების, გზაგამტარების, ესტაკადების, აკვედუკების მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის) სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი - ფორმა 2 ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (დანართი №3).

2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.4.1 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში; სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.2 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N5-ით განსაზღვრული მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელსაც საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სამუშაოების წარმოების პროცესში.

2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ ეროვნულ ვალუტაში), ხელშეკრულების საერთო

ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (სრულყოფილი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას);

2.7.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად;

2.7.3 ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N4 და დანართი N5-ის შესაბამისად;

შენიშვნა: მიმწოდებელთან დანართი N4-N5-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

**3.ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**

პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

**2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,
ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა**

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდისკენ გადასასვლელი ესტაკადის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45233142** გზის შეკეთების სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 210 (ორასათი) კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღის ვადაში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდისკენ გადასასვლელი ესტაკადა.

3.5 მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.6 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.7 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში;

5.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 და 9.6 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებულ ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ ეროვნულ ვალუტაში), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%-ის ოდენობით).

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა *(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)*

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენილობის ან/და შეუთხმელობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხოლო წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

9.9 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
ბ) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთხმელობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა). აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577 78 89 68, ბ-ნი მალხაზ ბაღანაშვილი; ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	ნაწილი I. საერთო-სამშენებლო სამუშაოები				
–	<i>თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები</i>	–	–	–	
1.1	სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა: დროებით ინგენტარული საგზაო ნიშნების ტრანსპორტირება მონტაჟი და დემონტაჟი სამუშაოების დამთავრების შემდგომ				
–	ხის ღობე	მ ³	31,00		
–	შლაგბაუმი	ც	3,00		
–	ჰელიო ციმციმა	ც	11,00		
–	საგზაო ნიშნის ფარები	ც	22,00		
–	ლითონის დგარები სიგრძით 2,75	ც	22,00		
1.2	არსებული ქსელების ხაზის გადატანა				
–	არსებული ლითონის დგარიანი ხის ბოძების გადატანა (დემონტაჟი, მონტაჟი) მშენებლობის პერიოდში	ც	2,00		
–	არსებული ბოძის დემონტაჟი და ლითონის ჩაბარება შემსყიდველის მიერ მითითებულ სასაწყობო ბაზაზე	ც	2,00		
–	ახალი ლითონის ბოძის მონტაჟი დამიწებით	ც	2,00		
1.3	ბუჩქნარის ცალკეული ნარგავების გაჩეხვა	ჰა	0,50		
1.4	საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა სათანადო ნიშნულზე				
–	რ/ბ კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	0,20		
–	ჭის თავის ამადლება აგურის წყობით	ც	108,00		
–	საკომუნიკაციო ჭაზე, ჩარჩო-ხუფების მოწყობა	ც	6,00		

–	პანდუსზე ბეტონის პარაპეტების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ტრანსპ. ნაყარში	გპ	98,00		
–	პანდუსზე მონოლითური ბეტონის კედლის დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დემონტირებული სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპ. ნაყარში	გპ	2789,00		
–	იგივე, პანდუსზე ბეტონის კედლის საძირკვლის დაშლა	გპ	1750,00		
–	მონოლითური ბეტონის კედლის საძირკვლის დაშლა ხელით	გპ	195,00		
	ჯამი თავი I.				
–	თავი II. მიწის ვაკისი	–	–	–	
2.1	პანდუსებზე კედლებს შორის არსებული (6ა ჯგუფის) გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა დროებით რეზერვში	გპ	6800,00		
2.2	იგივე, ტრანსპორტირება ნაყარში	გპ	4611,00		
	ჯამი თავი II.				
–	თავი III. საგზაო სამოსი	–	–	–	
–	პანდუსებზე საგზაო სამოსის მოწყობა (№1 ძირითადი გზა)	–	–	–	
3.1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ	გპ	774,00		
3.2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 15 სმ	გპ	3840,00		
3.3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,65		
3.4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II სისქით 7 სმ	გპ	3780,00		
3.5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,13		
3.6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი "ბ" მარკა II, სისქით 5 სმ	გპ	3780,00		
3.7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	გპ	60,00		
	ასასვლელი პანდუსების მიმდებარედ მთავარ გზაზე არსებული საფარის შეკეთება				
3.8	არსებული საფარის ფრეზირება H-12სმ, გადატანა დროებით რეზერვში	გპ	722,00		
3.9	საფუძვლის ფენის ამოჭრა ექსკავატორით, თვითმცლელელებზე დატვირთვით და ტრანსპორტირებით ნაყარში	გპ	95,00		
3.10	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20სმ	გპ	54,00		
3.11	საფუძვლის მოწყობა 15 სმ სისქის ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40მმ) ნარევით	გპ	270,00		
3.12	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,51		

3.13	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 7სმ	მ²	722,00		
3.14	სპეცპროფილის რ/ბ ასაწყობი თვალამრიდის მოწყობა	მ³	14,45		
3.15	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,51		
3.16	საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევი სისქით 7სმ	მ²	722,00		
3.17	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,22		
3.18	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ" მარკა II, სისქით 5სმ	მ²	722,00		
3.19	არსებული არმირებული ბეტონის პარაპეტების დაგრძელება B22.5,F200,W6	მ³	28,60		
3.20	არმატურის დაწყობა A-III კლასის	ტ	0,41		
	პკ 2+88.7 დან პკ 4+30 მდე მუხათგვერდის სასაფლაოსაკენ მიმავალი გზის შეკეთება (გზა №3)				
3.21	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელეებზე, გატანა ნაყარში	მ³	119,00		
3.22	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20სმ	მ³	60,00		
3.23	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 15 სმ	მ²	298,00		
3.24	სპეცპროფილის რ/ბ ასაწყობი თვალამრიდების მოწყობა	მ³	12,07		
3.25	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,21		
3.26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 7 სმ	მ²	298,00		
3.27	განივი პროფილის შესწორება				
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,26		
–	შემასწორებელი ფენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევი ტიპი "ბ" მარკა II	ტ	63,90		
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,26		
3.28	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევი ტიპი "ბ", მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	880,00		
	კ 2+85.8 -დან პკ 4+30-მდე მუხათგვერდის სასაფლაოდან მომავალი გზის შეკეთება (გზა №4)				
3.29	არსებული ა/ბ საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელეებზე ნაყარში გატანით	მ³	13,00		

3.30	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე, ნაყარში გაგანით	მ³	88,00		
3.31	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ	მ³	44,00		
3.32	საფუძვლის ფენის მოწყობა 15სმ სისქის ქვ.-ღორღის ნარევით ფრ (0-40მმ)	მ²	221,00		
3.33	სპეცპროფილის რ/ბ ასაწყობი თვალამრიდის მოწყობა	მ³	12,33		
3.34	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,15		
3.35	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 7 სმ	მ²	221,00		
3.36	განივი პროფილის შესწორება				
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,26		
–	შემასწორებელი ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ ცხელი ნარევით ტიპი "ბ", მარკა II	ტ	62,40		
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,26		
3.37	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ", მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	860,00		
	<i>კ 4+30 დან კკ 5+00 მდე არსებული საავტომობილო გზის შეკეთება (გზა №5)</i>				
3.38	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	36,00		
3.39	ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით ტრანსპორტ ნაყარში	მ³	4,00		
3.40	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20სმ	მ³	18,20		
3.41	15 სმ სისქის საფუძვლის მოწყობა (ფრ. 0-40 მმ) ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	91,00		
3.42	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,06		
3.43	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 7 სმ	მ²	91,00		
3.44	განივი პროფილის შესწორება				
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,29		
–	შემასწორებელი ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ ცხელი ნარევით ტიპი "ბ", მარკა II	ტ	69,70		
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,29		
3.45	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ", მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	960,00		

	<i>ჯამი თავი III.</i>				
	<i>თავი IV. ხელოვნური ნაგებობები</i>				
	<i>პანდუსებზე საგზაო სამოსის მოწყობა (გზა №1 ძირითადი გზა)</i>				
4.1	მილის ტანისა და კალაპოტის გაწმენდა ხელით, ტრანსპორტირებით ნაყარში	მ³	4,50		
4.2	სადრენაჟე ქსელის მიმღები ჭეხის გაწმენდა ხელით, თვითმცლელეებით გატანა ნაყარში	მ³	3,60		
4.3	შესასვლელი სათავისის შეკეთება მონოლითური ბეტონით B22.5,F200,W6	მ³	1,40		
4.4	სათავისების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	24,00		
–	<i>არსებული ხიდის რეაბილიტაცია აღმაშენებლის ხეივნიდან გადასასვლელი ესტაკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები</i>	–	–	–	
	<i>მოსამზადებელი სამუშაოები</i>	–	–	–	–
4.5	გზაგამტარის ფასადზე არსებული სარეკლამო დაფის (დემონტაჟი) და მონტაჟი ამწის გამოყენებით	მ²	40,00		
	<i>განაპირა ბურჯი №1</i>	–	–	–	
4.6	წამწისქვედას გაწმენდა დაგროვილი ნაგვისაგან ხელით, დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ³	0,20		
4.7	ბურჯის ტანის, წამწისქვედის და ფრთების გაწმენდა ჩამოშლილი ქვიშა-ცემენტის ხსნარისაგან ხელით	მ²	20,00		
4.8	გაწმენდილი ზედაპირის დაფარვა ნაშხეფი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	20,00		
4.9	არსებული რ/ბ პარაპეტების დაშლა პნევმოჩაქუნებით, ნაყარში თვითმცლელეებით გატანით	მ³	5,50		
4.10	ტროტუარებისა და საკარადე კედელზე დაზიანებული ბეტონის ფენილის დაშლა პნევმოჩაქუნებით ნაყარში გატანით	მ³	8,40		
4.11	უკუფრთის გაძლიერება ფრთებში ბურღილების მოწყობა, ბურღილების დამუშავება ეპოქსიდის მასტიკით არმატურის ანაკრების ჩატყეფით	ც	128,00		
4.12	ეპოქსიდის მასტიკის ღირებულება	კპ	33,00		
4.13	ბურჯის ტანის ბეტონის ბლოკებში ბურღილების მოწყობა ბურღილების დამუშავება ეპოქსიდის მასტიკით არმატურის ღეროების ჩატყეფით	ც	84,00		
4.14	ეპოქსიდის მასტიკის ღირებულება	კპ	17,00		
4.15	ცალკეული ღეროებისა და საკიდების მონტაჟი ადრე ჩატყეფილ ღერებზე	კპ	300,00		

4.16	ბურჯის უკანა მხრის გაწმენდა დაგროვილი გრუნტისაგან, გვერდზე გადაყრით (გრუნტი ნბ)	მ³	1,20		
4.17	ბურჯის უკანა ზედაპირის დაფარვა წასაცხები ჰიდროიზოლაციით, 2-ჯერ	მ²	21,00		
4.18	ბურჯების უკანა ზედაპირის დაფარვა წასაცხები ჰიდროიზოლაციით, 2-ჯერ	მ²	142,00		
4.19	გადასასვლელი ფილებისათვის ანაკრების მოწყობა ბურღილების მოწყობა, დამუშავება ეპოქსიდის მასტიკით, ბურღილებში ანაკრების ჩაჭედვა	ც	12,00		
4.20	ეპოქსიდის მასტიკის ღირებულება ღირებულება	კპ	3,00		
4.21	ფრაქციული ღორღის ბალიში (20-40 მმ) ჩასოლვით და დატკეპვით	მ³	37,00		
4.22	AIII კლასის არმატურის დაწყობა	ტ	3,93		
4.23	მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6 გადასასვლელი ფილებისათვის	მ³	20,40		
4.24	საკარადე კედელზე და უკუფრთებზე ადრე დაშლილი ფენილის აღდგენა B22.5, F200, W6	მ³	2,40		
4.25	რ/ბ პარაპეტების მოწყობისათვის უკუფრთის ბეტონში ბურღილების მოწყობა, მისი დამუშავება ეპოქსიდის მასტიკით ბურღილებში ანაკრების ჩაჭედვით	ც	65,00		
4.26	ეპოქსიდის მასტიკის ღირებულება	კპ	9,00		
4.27	ანაკრებზე პარაპეტების კარკასი მონტაჟით	კპ	140,00		
4.28	მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6 პარაპეტებისათვის	მ³	2,60		
4.29	პარაპეტების შეღებვა 2-ჯერ	მ²	34,50		
4.30	უკუფრთებზე ბურღილების მოწყ, ეპოქსიდით დამუშ. ანაკრების ჩაჭედვა	ც	50,00		
4.31	ეპოქსიდით ბურღილების დამუშავებისას, ეპოქსიდის ღირებულება	კპ	7,20		
4.32	ანაკრებზე პარაპეტის კარკასი მონტაჟით შედუღებით	კპ	108,00		
4.33	პარაპეტის მონოლითური ბეტონი B30, F200, W6	მ³	2,10		
4.34	პარაპეტის შეღებვა 2-ჯერ	მ²	26,50		
	განაპირა ბურჯი №3				
4.35	წამწისქველის გაწმენდა დაგროვილი ნაგვისაგან, თვითმცლელეებით ნაყარში გაგანით	მ³	0,20		
4.36	ბურჯის ტანის , წამწისქველა და ფრთების გაწმენდა ქვიშა-ცემენტის ხსნარისაგან ხელით	მ²	19,00		
4.37	გაწმენდილი ზედაპირის დაფარვა ნაშხეფი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	19,00		
4.38	რ/ბ პარაპეტების დაშლა პნევმატური ჩაქუჩებით, ნაყარში გაგანით	მ³	2,20		

4.39	ტროტუარებზე და საკარაღე კედელზე დამიანებული ბეტონის ფენილის დამლა პნევმოჩაქუებით	მ³	1,50		
4.40	ბურჯის უკანა ზედაპირის გაწმენდა გამოფიტული ბეტონისაგან	მ²	12,00		
4.41	ბურჯის უკანა ზედაპირის დაფარვა წასაცხები ჰიდროიზოლაციით, 2-ჯერ	მ²	80,00		
4.42	გადასასვლელი ფილის ბეტონის თაროში ბურღილების მოწყობა დამუშავება ეპოქსიდები მასგით, არმატურის ანაკრების ჩაჭედვით	ც	12,00		
4.43	ეპოქსიდური მასგის ღირებულება	კმ	3,00		
	<i>გადასასვლელი ფილების მოწყობა</i>				
4.44	ღორღის ბალიშის ფრ (20-40მმ) ჩასოლვით და დატკეპვით	მ³	37,00		
4.45	არმატურის ღეროების დაწყობა AIII კლასის	ტ	3,58		
4.46	გადასასვლელი ფილიდ მონოლითური ბეტონი B30,F200,W6	მ³	18,80		
4.47	საკარაღე კედელზე და უკუფრთებზე აღრე დამლილი ბეტონის ფენილის აღდგენა B22.5,F200,W6	მ³	1,50		
	<i>რ/ბ პარაპეტების მოწყობა</i>				
4.48	ფრთის ბეტონში ბურღულების მოწყობა, დამუშავება ეპოქსიდური მასგით, ანკრების ჩაჭედვა	ც	88,00		
4.49	ეპოქსიდის მასგის ღირებულება	კმ	12,70		
4.50	ანაკრებზე პარაპეტის კარკასი მონტაჟით შედუღებით	კმ	95,00		
4.51	პარაპეტის მონოლითური ბეტონი B30,F200,W6	მ³	2,00		
4.52	პარაპეტის შედგება 2-ჯერ	მ²	25,00		
	<i>შუალედური ბურჯი №2</i>				
4.53	რიგელის გაწმენდა ხელით ნაგვისაგან, ნაყარში გატანით	მ³	0,30		
4.54	რიგელის კონსოლების ზედაპირის გაშიშვლებული არმატურის გაწმენდა ხელით	მ²	36,00		
4.55	რიგელის ზედაპირის დაფარვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევით	მ²	6,10		
4.56	ბურჯის ღვარების გამოფიტული ზედაპირის გაწმენდა ხელით, რკინის ჯაგრისებით	მ²	3,00		
4.57	გაწმენდილი ზედაპირის დაფარვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეფრქვევით	მ²	3,00		
4.58	ბურჯის ღვარების შეღება ორფერი ზებრით 2-ჯერ	მ²	12,00		
	<i>გზაგამტარის სავალი ნაწილი</i>				
4.60	არსებული რ/ბ თვალამრიდის ბლოკების დემონტაჟი პნევმატური ჩაქუჩებით, ტრანსპორტირებით ნაყარში	მ³	18,00		

4.61	ლითონის მოაჯირის სახელურების დემონტაჟი, გრანსპორტ. ნაყარში	ტ	0,75		
4.62	მოაჯირის თუჯის სექციების დემონტაჟი, გრანსპორტირებით ბაზაში ჯართის სახით	ტ	6,90		
4.63	ტროტუარის ფარგლებში მალის ნაშენის კოჭაზე ბეტონის ფენილის დაშლა პნევმატური ჩაქუჩებით, ნაყარში გაგანით	მ³	10,10		
4.64	სავალი ნაწილის ასფალტის ფენილის დაშლა	მ³	33,00		
4.65	სავალი ნაწილის ბეტონის ფენილის დაშლა	მ³	47,00		
	რ/ზ ტროტუარების მოწყობა				
4.66	ტროტუარის ბლოკების ფარგლებში ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (გოსგოპლასტით)	მ²	202,00		
4.67	ტროტუარის ბლოკების ქვეშ ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა B22.5,F200,W6	მ³	10,10		
4.68	ტროტუარის ბლოკების მოწყობა I მალში გაბარიტული ზომებით 3X2.07X0.91	მ³	16,00		
4.69	იგივე, ზომებით 2X2.07X0.91 და 2.6X2.07X0.91	მ³	2,60		
4.70	ტროტუარების ბლოკების მოწყობა II მალში	მ³	18,60		
4.71	ტროტუარის ბლოკების შეღებვა 2-ჯერ	მ²	130,00		
4.72	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ღრუტანიანი მართკუთხა პროფილით				
–	მოაჯირით	ტ	1,90		
–	შემაესებელი	ტ	2,21		
–	ლითონის მოაჯირის შეღებვა 2-ჯერ	ტ	3,11		
4.73	საცრემლების მოწყობა მოთუთიებული ლითონით, სისქით 1.2მმ	ტ	0,32		
4.74	დახურული ტიპის სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობა განაპირა ბურჯებთან	გრძ.მ	35,00		
4.75	არსებული სადეფორმაციო ნაკერის დემონტაჟი	გრძ.მ	35,00		
4.76	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა გზაგამგარის ორივე მხარეს, მოთუთიებული ფურცლოვანი ლითონის ფოროვანისა	გრძ.მ	35,00		
4.77	საკარადე კედლის ბეტონში ბურღილების მოწყობა, ეპოქსიდის მასტისკით დამუშავება და ბურღილებში არმატურის ანკერების მოწყობა	ც	320,00		
4.78	ეპოქსიდის მასტისკის ღირებულება	კპ	19,00		
4.79	რემინის ქვესაღები სისქით 2 მმ	მ²	11,00		
	საფარის მოწყობა ხიდის საფაღ ნაწილზე				
4.80	შემასწორებელი ფენა მონოლითური ბეტონით B22.5,F200,W6	მ³	11,50		

4.81	ჰიდროიმოლაციის მოწყობა	მ²	571,00		
4.82	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,17		
4.83	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით ტიპი "ბ", მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	571,00		
4.84	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ქვიშოვანი ა/ბ ნარევით, სისქით 3 სმ	მ²	146,00		
	მალის ნაშენი				
4.85	მალის ნაშენის განაპირა კოჭების ფასადური მხარის ბეტონის შედაპირების გაწმენდა სილაჭავლური აპარატით	მ²	213,00		
4.86	განაპირა კოჭების ფასადური ნაშენების მობეტონების გაწმენდილი შედაპირის დაფარვა ქვიშ-ცემენტის ნანაშხეფით	მ²	48,00		
4.87	გამონოლითების ბეტონის გაწმენდა სილაჭავლური აპარატით	მ²	150,00		
4.88	გაწმენდილი შედაპირის დაფარვა გორკრეტბეტონით ("ცემენტმარბაზანი") სისქით 3სმ ერთხელ გავლით, ცემენტის მარკა მ-400	მ²	150,00		
4.89	მალის ნაშენის კოჭების ტორსისა და წიბოს გამოფიტული ადგილების ბეტონის გაწმენდა ხელით, რკინის ჯაგრისებით	მ²	2,50		
4.90	გაწმენდილი შედაპირის მოქცევა ქვიშა-ცემენტის ნაშხეფ ფენაში	მ²	2,50		
	ჯამი თავი IV.				
	თავი V. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა				
–	მიერთებები	–	–	–	–
5.1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,05		
5.2	საფარის შედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ²	172,00		
–	ტროტუარები	–	–	–	–
5.3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცლელზე დატვირთვა, მიღვა ნაყარში	მ³	142,00		
5.4	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20სმ	მ³	90,00		
5.5	საფუძვლის მოწყობა ქვ/ლორღის (ფრ 0-40 მმ) ნარევით, სისქ. 10 სმ	მ²	560,00		
5.6	ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 30X15 სმ	გრძ.მ	646,00		
5.7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,39		
5.8	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ სისქით 3 სმ	მ²	560,00		

	საგზაო ნიშნები	–	–	–	
5.9	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის ღვარებზე სიგრძით 2.75მ Φ76მმ, მიწის სამუშაოების დაბეგონებისა და შეღებვით B22.5,F200,W6	ც	9,00		
5.10	იგივე, ღვარის სიგრძით 3.75	ც	13,00		
5.11	საგზაო ნიშნის ფარები				
–	მრგვალი Φ700 მმ	ც	11,00		
–	სამკუთხა 700X700X700 მმ	ც	5,00		
–	ოთკუთხა 700X700 მმ	ც	2,00		
–	საინფორმაციო 1050X700 მმ	ც	4,00		
–	მართკუთხა 900X600 მმ	ც	8,00		
–	მართკუთხა 200X600 მმ	ც	1,00		
–	ზებრა 2000X500 მმ	ც	4,00		
	სასიგნალო ბოძკინტების მოწყობა	–	–	–	
5.12	პლასტმასის მიმართველი სასიგნალო ბოძკინტების მოწყობა	ც	144,00		
	ჰელიო ციმციმბა მოწყობა	–	–	–	
5.13	ჰელიო ციმციმბა მოწყობა	ც	4,00		
	საგალი ნაწილის მონიშვნა	–	–	–	
5.14	საგალი ნაწილის მონიშვნა ერთკომპონენტური ნიშანსაღები საღებავით, დამზადებული მეთილმეცალკრისგალის ბაზაზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცევადი ბურთულაყებით ზომით 100-600მკმ	მ²	533,00		
	გზის შემოფარგვლა	–	–	–	
5.15	პანდუსის კედლებზე ლითონის მოჯირის მოწყობა	ტ	18,71		
5.16	პანდუსებზე არმირებული პარაპეტების მოწყობა				
–	არმატურის დაწყობა AIII კლასის	ტ	2,30		
–	პარაპეტების მონოლითური ბეტონი B22.5,F200,W6	მ³	160,20		
–	ლითონის მოჯირების შეღებვა	ტ	19,00		
5.18	პანდუსების კედლებზე ჩასაყობი დეტალების მოწყობა				
–	არმატურის ღეროები AII კლასის	ტ	0,34		
–	ფურცლოვანი ფოლადი 200X150X10	ტ	1,17		
	ჯამი თავი V.				
	თავი VI. „არმირებული მიწის“ მისასვლელი პანდუსების მოწყობა				
	მასალები				
6.1	გალვანიზებული (ცხელი მოთუთიება, სისქე - 70 μ) ფოლადის კაუჭი	ცალი	5200,00		

6.2	ზოლოვანი გალვანიზებული (ცხელი მოთუთიება, სისქე -70 μ) დადარული ლითონი (HA 40x4 მმ)	გრძ.მ	24000,00		
6.3	ჭანჭიკი და ქანჩი გალვანიზირებ. (ცხელი მოთუთიება, სისქე - 70 μ) (M12x40)	ცალი	5200,00		
6.4	ნაკერების შემავსებელი ქაფი	გრძ.მ	1187,00		
6.5	ბუტილ-კაუჩუკის (EPDM) საყრდენი ბალიში	ცალი	3000,00		
6.6	სადრენაჟე მილი პერფორირებული (Ø200 მმ)	გრძ.მ	550,00		
6.7	გეოტექსტილი არაქსოვადი (150 გ/მ²)	მ²	1650,00		
	ბეტონის მოსაპირკეთებელი ფილების (140 მმ სისქით) დამზადება მათში ჩამონტაჟებული გალვანიზირებული ფოლადის კაუჭებით	–	–	–	–
6.8	ბეტონი B30 ჩასხმით	მ³	360,00		
6.9	არმატურა (Ø8, Ø10, Ø12 მმ) და მისგან კარკასების დამზადება	ტ	2,85		
6.10	დამხმარე მასალები (ზეთი ყალიბების გასაპოხად, გამომწვარი მავთული და ა.შ.	მ³	360,00		
6.11	მოსაპირკეთებელი ფილების ყალიბები-დან ამოღება ავტო ამწეთი და დასაწყობ-ბება	მ³	360,00		
6.12	ქვებულის ამოღება (საფეხურებად) 1მ³ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით ავტოთვი-თმცლელით 3კმ მანძილზე გატანით	მ³	5683,00		
	კედლების ქვეშ ბეტონის შემასწორებელი ფენის (505 მ × 0.3 მ × 0.2 მ) მოწყობა	–	–	–	–
6.13	505 მ × 1 მ × 0.5 მ ღარის ხრეშით (0-30) ამოვსება დატკეპნით	მ³	252,00		
6.14	ბეტონი B20 ჩასხმით	მ³	32,00		
6.15	ქარგილების მოწყობა/დაშლა და ბეტონის ჩასხმა	მ³	32,00		
6.16	სადრენაჟე სისტემის მოწყობა Ø200 მმ პერფორირებული მილით მასზე შემოხ-ვეული გეოტექსტილით	გრძ.მ	550,00		
6.17	ბეტონის მოსაპირკეთებელი ფილების მიტანა სამშენებლო მოედანზე ლაფე- ტით დატვირთვა-გადმოტვირთვით	ტ	747,00		
6.18	ბეტონის მოსაპირკეთებელი ფილების მონტაჟი ავტო ამწეთი EPDM ბალიშებ-ზე, კაუჭებზე ზოლოვანი ფოლადის ჭანჭიკითა და ქანჩით მიერთებით, ნა-კერების ქაფით ამოვსებით	მ²	2400,00		
6.19	კედლებთან 1 მ სიგანის ხრეშოვანი (20-70) სადრენაჟე შრის მოწყობა ჩაყრით, ხელის სატკეპნით გამკვრივებით	მ³	1800,00		

	<i>კედლებსშორისი სივრცის ამოვსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავით 35 სმ სისქის ფენებად მოსწორებით, 14 ტ სატკეპნით გამკვრივებით (მინ. 95% მოდ. შ თ), რეზერვიდან გადმოტანით</i>	–	–	–	–
6.20	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის დატვირთვა 1 მ ³ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით	მ ³	6800,00		
6.21	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე	მ ³	6800,00		
6.22	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის მოსწორება JSB ტიპის ბულდოზერ-ექსკავატორით 35 სმ ფენებათ	მ ³	6800,00		
6.23	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის ტკეპ-ნა 14 ტ სატკეპნით (35 სმ ფენებათ)	მ ³	6800,00		
	<i>კედლებსშორისი სივრცის ამოვსება ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავით 30 სმ სისქის ფენებად მოსწორებით, 14 ტ სატკეპნით გამკვრივებით (მინ. 95% მოდ. შ თ), შეძენით</i>	–	–	–	–
6.24	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის შეძენა სამშენებლო მოედანზე მიტანით	მ ³	12723,00		
6.25	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის მოსწორება JSB ტიპის ბულდოზერ-ექსკავატორით 35 სმ ფენებათ	მ ³	12723,00		
6.26	ქვიშა-ხრეშოვანი (0-125) ნაზავის ტკეპ-ნა 14 ტ სატკეპნით (35 სმ ფენებათ)	მ ³	12723,00		
	<i>კედლების ზედა გადახურვის მოწყობა (მონოლითური სარტყელი (16 შიტუ) 505 მ × 0.5 მ × 0.5 მ)</i>	–	–	–	–
6.27	ფასადის დამასრულებელი ბეტონის ფილების სამშენებლო მოედანზე ტრან-სპორტირება	მ ²	354,00		
6.28	არმატურა (Ø8, Ø10, Ø12 მმ)	ტ	11,40		
6.29	რიგელის აწყობა მასზე დამასრულებელი ბეტონის ფილების მონტაჟით დაბეტონის ჩასხმით	გრძ.მ	505,00		
6.30	ბეტონი B20	მ ³	133,00		
	<i>ჯამი თავი VI.</i>				
	<i>ჯამი თავი I-VI</i>				
	<i>ზედნაღები ხარჯები –</i>				
	<i>სულ</i>				
	<i>სახარჯთაღრიცხვო მოგება –</i>				
	ჯამი ნაწ. I. საერთო-სამშენებლო სამუშაოები				

	ნაწილი II. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები						
	თავი VII. 6-10 კვ საკაბელო ხაზების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები						
7.1	გრუნტის ამოღება ხელით არსებული კაბელის დემონტაჟისათვის	მ³	186,00				
7.2	არს. კაბელის დემონტაჟი ტრანშიდან და პლასტმასის მილიდან	გრძ.მ	516,00				
7.3	არსებული პლასტმასის მილის დემონტაჟი ტრანშიდან	გრძ.მ	258,00				
7.4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	186,00				
7.5	მე III ჯგ. გრუნტის ამოღება ხელით 2 კაბელისათვის	მ³	200,00				
7.6	კაბელისათვის ქვიშის საფენის მოწყობა	მ³	27,50				
7.7	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	გრძ.მ	305,00				
7.8	პლასტმასის მილის დ-100 ჩადება მიწაში	გრძ.მ	252,00				
7.9	კაბელების გატარება მილში	გრძ.მ	252,00				
7.10	ტრანშეის გადაფარვა ქვიშით	მ³	50,00				
7.11	ბალასტის დაყრა სასიგნალო ლენტის გატარებით	მ³	37,60				
7.12	ტრანშეის გადაფარვა ხრეშით	მ³	62,70				
7.13	კაბელების ბოლოების განცალკევება (გადაბმაზე)	ც	6,00				
7.14	რეიკემის ქუროს მონტაჟი და ღირ-ბა.	ც	6,00				
	ჯამი თავი VII.						
	<i>ზედნაღები ხარჯები სამშ. სამუშაოებზე – %</i>						
	<i>ზედნაღები ხარჯები სამონტ. სამუშაოების ხელფასზე –</i>						
	<i>სულ</i>						
	<i>გეგმიური მოგება –</i>						
	ჯამი ნაწ. II. ელექტროსამონტ. სამუშაოები						
	ნაწილი III. გარე განათება						
	თავი VIII. ესტაკადისა და მიმდებარე ტერიტ. განათება						
8.1	სანათი	ცალი	107,00				
8.2	საყრდენი ბოძი	ცალი	85,00				
8.3	თვითმზიდი სადენი	გრძ.მ	1100,00				
8.4	სადენის სამაგრები	ცალი	107,00				
8.5	გამხვრეტი მომჭერი	ცალი	214,00				
8.6	ბეტონი	მ³	15,00				
8.7	ბოძის მონტაჟი	ცალი	85,00				
8.8	სანათების მონტაჟი	ცალი	107,00				
8.9	კაბელების მონტაჟი	გრძ.მ	1100,00				

	ჯამი თავი VIII.				
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან–				
	სულ				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება –				
	ჯამი ნაწილი III. გარე განათება				
	ს უ ლ, ნაწილი I-II-III				
	გაუმჯავისწონებელი ხარჯები – 3%				
	ჯამი				
	დღგ – 18%				
	მ თ ლ ი ა ნ ი ჯ ა მ ი				

შენიშვნა:

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე;

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

—

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

—

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

#	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2010 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 500 000 ლარის ღირებულების ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, მათ შორის 1 500 000 ლარის ღირებულების ხაზობრივი ნაგებობების (საავტომობილო ხიდების, გზაგამტარების, ესტაკადების, აკვედუკების მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის) სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი - ფორმა N2 ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (დანართი N3).

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს საკუთრებაში და/ან სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე და საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სამუშაოების წარმოების პროცესში

#	მანქანა–მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ც	1
2	ავტომწე, ტვირთამწეობით 25ტ	ც	1
3	ავტოთვითმცლელი	ც	4
4	ასფალტდამგები მანქანა	ც	1
5	სატკეპნი	ც	1
6	საფრეზი მანქანა	ც	1
7	ბეტონმრევი	ც	1
შენიშვნა: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან უნდა წარმოადგინოს ბეტონის მომწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრულია ბეტონის მიწოდება ბეტონის მომწოდებლის ბეტონმრეველით, მაშინ პრეტენდენტს არ აქვს ბეტონმრევის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის ვალდებულება			

სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა–მექანიზმების სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

დანართი N4-ში მითითებული მანქანა–მექანიზმების საკუთრების და/ან სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა რომელსაც საჭიროებისამებრ გამოიყენებს სამუშაოების წარმოების პროცესში.

1	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრული საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	ც	2
2	სანგრევი ჩაქუჩები კომპრესორებით	ც	2
3	პერფორატორები კომპრესორებით	ც	2
4	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „კომპა“	ც	1

დანართი N5-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

მიმწოდებელთან დანართი N5-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

ხელმოწერა _____ ბ.ა