

ხარჯთაღრიცხვა №1-2

შიდა წყალმომარაგებისა და სახანძრო წყალმომარაგების ქსელის მონტაჟის საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	მდარმოებელი	პროდუქტის კოდი	დასახელება	ერთეუ- ლი	რაოდენ- ობა	მასალა		ხელფასი		მოთვანი რიგელება
						ერთ. დირებალება	სულ დირებალება	ერთეული	სულ	
			წყალმომარაგება. შიდა ქსელი							
1			ვენტილი ამერიკანუა 1"	ც	2.0		0.00		0	0
2			ვენტილი 3/4"	ც	2.0		0.00		0	0
3			ვენტილი ამერიკანუა 1/2"	ც	1.0		0.00		0	0
4			მანომეტრი	ც	2		0.00		0	0
5			პოლიპროპილენის მილი (ალუმინით) Ø-20. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	5		0.00		0	0
6			პოლიპროპილენის მილი (ალუმინით) Ø-25. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	10		0.00		0	0
7			პოლიპროპილენის მილი Ø-20. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	5		0.00		0	0
8			პოლიპროპილენის მილი Ø-25. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	6		0.00		0	0
9			პოლიპროპილენის მილი Ø-32. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	5		0.00		0	0
10			პოლიპროპილენის მილი Ø-40. DIN 8078 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	5		0.00		0	0
11			13 მმ - იანი ჯაუჩუკის თბოიზოლაცია, Øმ-22. ISO 9001:2000 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	10		0.00		0	0
12			13 მმ - იანი ჯაუჩუკის თბოიზოლაცია, Øმ-28. ISO 9001:2000 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	16		0.00		0	0
13			13 მმ - იანი ჯაუჩუკის თბოიზოლაცია, Øმ-35. ISO 9001:2000 სტანდარტის შესაბამისი	მეტრი	5		0.00		0	0

14		მილგაყვანილობის მაკომპლექტებელი მასალები, სანტექნიკური ვენტილები. მიღების ღირებულების 40 %	ც	1		0.00		0	0
15		მინერალური ბამბის თბოიზოლაცია 12 მ²	ც	1		0.00		0	0
	წყალმომარაგების შიგა ქსელის ჯამი					0.00		0	0
		ტრანსპორტირების ხარჯი მასალებზე არაუმეტეს	ლარი	3%		0			0
		ჯამი	ლარი						0
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	10%					0
		ჯამი	ლარი						0
		სახარჯთადრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	8%					0
		მთლიანი ჯამი	ლარი						0