

ხარჯთაღრიცხვა №1-3

შიდა კანალიზაციის ქსელის მონტაჟის საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	მზარმოებული	პროდუქტის კოდი	დასახელება	ერთეუ ლი	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		მთლიანი რირეულება
						ერთ. დირეულება	სულ დირეულება	ერთეული	სულ	
			კანალიზაციის შიდა ქსელი							
1			კანალიზაციის მილი Ø100 2 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
2			კანალიზაციის მილი Ø100 1 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	5.00		0		0	0
3			კანალიზაციის მილი Ø100 0,5 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
4			კანალიზაციის მილი Ø100 0,25 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
5			კანალიზაციის მილი Ø50 2 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
6			კანალიზაციის მილი Ø50 1 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	5.00		0		0	0

7		ქანალიზაციის მილი Ø50 0,5 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	2.00		0		0	0
8		ქანალიზაციის მილი Ø50 0,25 მ-იანი. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	2.00		0		0	0
9		მილგაყვანილობის მაქომპლექტებული მასალები. მილების ღირებულების 50 %	ც	1		0		0	0
10		რევიზია Ø100. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
11		გადამყვანი Ø100X50. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	2.00		0		0	0
12		ხუფი (ზაგლუშა) Ø100. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	1.00		0		0	0
13		ხუფი (ზაგლუშა) Ø50. PP-HT. DIN EN ISO 9001:2000; DIN standard 8078; DIN standard 4102-B1 სტანდარტის შესაბამისი	ც	4.00		0		0	0
14		ქანალიზაციის დგარის გარსაცმი (სუნის გამაქრობელი მოწყობილობა Ø100)	ც	1		0		0	0
15		მილების შესაზეთი Ø100	პვ	1		0		0	0
16		მილის სამაგრები 4"	ც	6		0		0	0
		ქანალიზაციის შიგა ქსელის ჯამი				0		0	0
		ტრანსპორტირების ხარჯი მასალებზე არაუმეტეს	ლარი	3%		0			0
		ჯამი	ლარი						0
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	10%					0
		ჯამი	ლარი						0
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	8%					0
		მთლიანი ჯამი	ლარი						0