

ობიექტის დასახელება: **ქუთაისის №15 საჯარო სკოლის სკოლტული დარბაზი**

შენიშვნის მოწოდების საფუძვალზე

საფუძველი: დამატებითი აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	წიფრო, ნორმ.წ. რესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მიქანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
6		დაზიანებული ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	15.00								
8		მინაბლოკის ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	31.28								
11		კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	1,148.00								
14		კედლებიდან ნაღვლის მოხსნა	კვ.მ.	250.00								
22		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	500.00								
24		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	600.00								
26		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	30.00								
38		შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	83.57								
39		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტიმცელზე	ტონა	83.57								
40		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	83.57								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მომება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 1				-	-	-	-	-	-	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
3		აბურის კედლების მოწყობა	კუბ.მ.	5.00								
4		ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	100.00								
6		ბაჟის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	130.00								
7		კარ-ფანჯრების ფერდობის ბაჟის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	109.60								
12		კედლების დამუშავება ფითხით და ჯეთიოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	344.40								
13		ფითხით დამუშავება და ჯეალემულისიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	913.20								
14		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	78.40								იხ. დანართი
16		კარ-ფანჯრების ბარე ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	ბრმ.მ.	240.00								
		იატაკი										იხ. დანართი
		მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	100.00								
		ბრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტიმცელზე	კუბ.მ.	100.00								
		ზედმეტი ბრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	100.00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 8 მმ, არმირებით 8 მმ	კვ.მ.	500.00								
		ლორღის საფუძვლის მოწყობა	კვ.მ.	100.00								
		იზოლაცია "ტერაფლემსი"-ს ფილმით სისქით 8მმ	მ2	500.00								
		ხის იატაკის მოწყობა სისქით 60მმ პლინტუსის გათვალისწინებით (ბემბანური)	მ2	335.00								
4		ხის იატაკის მოხვეწვა და 2 პირი ლაქის წასმა	კვ.მ.	335.00								
8		იატაკის ანტისეპტირებელი ლაგების 40X60 მმ მოწყობა (ღერძებს შორის 40 სმ)	კვ.მ.	335.00								
13		ხელოვნური ბრანიტის ფილმით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	165.00								
14		ხელოვნური ბრანიტის პლინტუსების მოწყობა	ბრძ.მ.	200.00								
		ჭერი										
8		ცემენტის ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	50.00								
9		ბაჟის ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	100.00								
10		ფითხით ღამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	600.00								
		კარ-ფანჯრები										
1		„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა	კვ.მ.	24.78								იხ. დანართი
3		"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	ბრძ.მ.	54.70								
4		მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა	კვ.მ.	27.50								იხ. დანართი
		საკეტი	კომპლ	7.00								
6		1მმ სისქის ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება ცალი მხრიდან	კვ.მ.	3.00								იხ. დანართი
10		იზოალუმინის სამკამერდანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.90								იხ. დანართი
12		მეტალპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	6.60								იხ. დანართი
13		მეტალპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	33.28								იხ. დანართი
19		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა, სისქით 0.7 მმ	კვ.მ.	30.00								იხ. დანართი
20		ხის კარის ღამუშავება და შეღებვა ლაქით 2-ჯერ	კვ.მ.	40.00								
25		სპორტდარბაზის ფანჯრებზე ნაძოვი ღამცავი ბადის მონტაჟი	კვ.მ.	62.56								
		ბიბე										
12		ლითონის მოაჯირის მოწყობა	ბრძ.მ.	25.00								იხ. დანართი
13		ლითონის მოაჯირის ღამუშავება და ჯეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	25.00								
		ჯამი					-	-	-	-	-	
		ზედნაღები ხარჯები	%				-	-	-	-	-	
		ჯამი					-	-	-	-	-	
		მომგება	%				-	-	-	-	-	
		ჯამი 2					-	-	-	-	-	
		წყალსაღენ-კანალიზაცია ს/კ (ვაშების)										
1		პოლიპროპილენის მილუბის მოწყ. დ=50 მმ-მდე	ბრძ.მ.	60.00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2		გენტილების მოწყობა ღ=50 მმ-მღე	ცალი	10.00								
3		კლასტმასის საპანალიზაციო მილები ღ=50 მმ	ბრძ.მ.	25.00								
4		სქელკედლიანი კლასტმასის საპანალიზაციო მილები ღ=100 მმ	ბრძ.მ.	20.00								
5		ვასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	35.00								
6		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	2.00								
8		შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	2.00								
		საშხაპი	კომპლ	2.00								
		შემრევის მოწყობა საშხაპისთვის	ცალი	2.00								
		არისტონის 40 ლიტრიანი ბაი ღენზე	კომპლ	2.00								
11		უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა	კომპლ	2.00								
13		ტრაპი ნიჟლის ღ=50 მმ სივრცით	ცალი	6.00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნაღები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მომება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 3				-	-	-	-	-	-	
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
3		ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	3.00								
5		ლუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ	ცალი	39.00								
10		საშტუმროლო როზეტი მისამი ღამამიწველი კონტაქტით 220ვ	ცალი	12.00								
11		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ კაბგაზე ერთკლავიანი	ცალი	12.00								
16		სპილენძის საღენის მონტაჟი ღენილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2	ბრძ.მ.	450.00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნაღები ხარჯები ხელშასიდან	%			-	-	-		-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მომება	%			-	-	-	-	-	-	
		5 ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 თანხის ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%									
		ჯამი										
		ბაუთგაღისწინებელი ხარჯები	%	5.00								
		ჯამი										
		კალათგურთის ფარის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციასზე	კომპლ	2.00								იხ. პროექტ
		ჯამი				-		-	-	-	-	
		დღე	%	18.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღირებულების სამხარაულის სახელობის სასამართლო მსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

	სსიპ ღირსე სამხარაულის სახ. სასამართლო მსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შემსრულებელი ან შემსასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%										
	სულ											

შემსრულებლები:

/ / /