

ობიექტის დასახელება: **რუსთაგის №22 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზი**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, რომლის ქვეშაც ოლი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
6		დაზიანებული ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	15,00								
8		მინაბლოკის ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	31,28								
11		კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	1 148,00								
14		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	250,00								
22		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	500,00								
24		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	600,00								
26		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	30,00								
38		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	83,57								
39		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	83,57								
40		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	83,57								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%	10,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%	8,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 1				-	-	-	-	-	-	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
3		აგურის კედლების მოწყობა	კუბ.მ.	10,00								
4		ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	100,00								
6		გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	130,00								
7		კარ-ფანჯრების ფერდობების გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	109,60								
12		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	344,40								
13		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	913,20								
14		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	78,40								იხ. დანართი
15		ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	1 496,00								
16		კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	240,00								
17		ფასადის კედლის დამუშავება ფითხით და საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	1 496,00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18		შხეფით ორჯერ დამუშავება	კვ.მ.	1 496,00								
19		გარე ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	1 496,00								
		იატაკი										იხ. დანართი
		მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	100,00								
		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	კუბ.მ.	100,00								
		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	100,00								
		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 80 მმ, არმირებით 8 მმ	კვ.მ.	500,00								
		ღორღის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.	100,00								
		იზოლაცია "ტერაფლექსი"-ს ფილებით სისქით 8მმ	მ2	500,00								
		ხის იატაკის მოწყობა სისქით 60მმ პლინტუსის გათვალისწინებით (გემბანური)	მ2	335,00								
4		ხის იატაკის მოხვეწა და 2 პირი ლაქის წასმა	კვ.მ.	335,00								
8		იატაკის ანტისეპტირებული ლაგების 40X60 მმ მოწყობა (დერძებს შორის 40 სმ)	კვ.მ.	335,00								
13		ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	165,00								
14		ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ.	200,00								
		ჭერი										
8		ცემენტის ხსნარით შეღესვა	კვ.მ.	50,00								
9		გაჯის ხსნარით შეღესვა	კვ.მ.	100,00								
10		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	600,00								
		კარ-ფანჯრები										
1		„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა	კვ.მ.	24,78								იხ. დანართი
3		"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	გრძ.მ.	54,70								
4		მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა	კვ.მ.	27,50								იხ. დანართი
		საკეტი	კომპლ	7,00								
6		1მმ სისქის ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება ცალი მხრიდან	კვ.მ.	3,00								იხ. დანართი
10		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3,90								იხ. დანართი
12		მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	6,60								იხ. დანართი
13		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	5,00								იხ. დანართი
19		მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა, სისქით 0.7 მმ	კვ.მ.	30,00								იხ. დანართი
20		ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ლაქით 2-ჯერ	კვ.მ.	40,00								
25		სპორტდარბაზის ფანჯრებზე ნაქსოვი დამცავი ბადის მონტაჟი	კვ.მ.	62,56								
		სახურავი										
17		წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.7 მმ	გრძ.მ.	102,00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.7 მმ	ცალი	12,00								
19		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.7 მმ	ცალი	12,00								
		კიბე										
12		ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ.	25,00								იხ. დანართი
13		ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	25,00								
		სარინელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	26,40								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	26,40								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	26,40								
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	35,20								
6		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	მ3	14,08								
7		ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა (15X30) სმ	გრძ.მ.	176,00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%	10,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%	8,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 2				-	-	-	-	-	-	
		წყალსადენ-კანალიზაცია ს/კ (ვაშების)										
1		პოლიპროპილენის მილების მოწყ. დ=50 მმ-მდე	გრძ.მ.	60,00								
2		ვენტილების მოწყობა დ=50 მმ-მდე	ცალი	10,00								
3		პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	25,00								
4		სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=100 მმ	გრძ.მ.	20,00								
5		ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	35,00								
6		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	2,00								
8		შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	2,00								
		საშხაპე	კომპლ	2,00								
		შემრევის მოწყობა საშხაპესთვის	ცალი	2,00								
		არისტონის 40 ლიტრიანი ბაკი დენზე	კომპლ	2,00								
11		უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა	კომპლ	2,00								
13		ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	6,00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%	12,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%	8,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 3				-	-	-	-	-	-	
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
3		ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	3,00								
5		ღუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ	ცალი	39,00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	12,00								
11		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	12,00								
16		სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	450,00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%	75,00				-			-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%	8,00		-	-	-	-	-	-	
		5 ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 თავების ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%	5,00								
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00								
		ჯამი										
		კალათბურთის ფარის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	კომპლ	2,00								იხ. პროექტი
		ჯამი				-		-	-	-	-	
		დღგ	%	18,00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	

შენიშვნა :

საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%				
სულ					

შემსრულებლები: / /; / /