

პრეტენდენტის დასახელება _____

ფოტის ქუჩაზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება და საწრეტი არხის გაწმენდის სამუშაოები

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	თავი I. წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის დაგება					
1.	მოეწყოს წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარი სისქით 4 სმ (მ/შ შემასწორებელი ფენისათვის გამოსაყენებელი ასფალტი- საშ. 50 ტნ)	კვ/მ	3080			
2	მოეწყოს გზის გამყოფი ხაზის დახაზვა	გრძ/მ	227			
	თავი II. საწრეტი არხის და კანალიზაციის ჭეხის რეაბილიტაცია					
3	მოიხსნას საწრეტი არხის კედელზე მოწყობილი ამორტირებული ბეტონი და გატანილი იქნა საშ. 6კმ მანძილზე	გრძ/მ	200			
		კბ/მ	31			
4	ამაღლდეს და მოეწყოს საწრეტი არხის კედლები და ფუძე მონოლითური ბეტონით (მ-400 ცემენტის გამოყენებით)	გრძ/მ	303			
		კბ/მ	30			
5	ამაღლდეს კანალიზაციის ჭეხი გზის 0,00 ნიშნულამდე კერამიკული აგურით	ცალი	8			
		კბ/მ	0,4			
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3			
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები (მომწოდებლის შეხედულებისამებრ, მაგრამ არა უმეტეს 12%)					
	ჯამი					
	გეგმიური დაგროვება (მომწოდებლის შეხედულებისამებრ, მაგრამ არა უმეტეს 6%)					
	ჯამი					
	დღგ	%	18			
	ჯამი					