

ტექნიკური დოკუმენტაცია

ქ. ბაღდათში ბაბანაურის წყალსაწრეტი არხისგაწმენდით სამუშაოებზე სიგრძით 0.16 კმ.

N ^o /N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	არხის ნაპირების გაწმენდა ხე-ბუჩქნარისაგან მისი მოგროვებითა და გატანით	ჰა	0.096
2	წყალსაწრეტი არხის სრული აღდგენის მიზნით მოიჭრას III ჯგუფის ქანები ექსკავატორით მიწის არხის ნაპირებზე დაყრით	კუბ.მ	208
3	წყალსაწრეტი არხის ექსკავატორით დამუშავების შემდეგ ნარჩენი გრუნტის დამუშავება და ამოყრა არხის ნაპირზე ხელით	კუბ.მ	9.8
4	მილის გარშემო არსებული გრუნტის დამუშავება და ადგილზე დასაწყობება მისი შემდგომ უკუჩაყრისათვის.	კუბ.მ	4.8
5	რ/ბ მილის დემონტაჟი, ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის	გრ.მ	4.0
6	რ/ბ რგოლების ჩაწყობა ქვაბულში.	გრ.მ	4.0
7	გრუნტის ნუკუჩაყრა რ.ბ რგოლების გარშემო	კუბ.მ	4.0