

ტექნიკური დოკუმენტაცია
ქბაღდათში რუსთაველის ქუჩის საავტომობილო გზის საგალი ნაწილის
კეთილმოწყობის სამუშაოებზე სიგრძით 1.0 კმ.

№/№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	წყალსაწრეტი არხების სრული პროფილის აღდგენა IV ჯგ. ქანებში ხელით 350 გრძ/მ	კუბ.მ	63.0
2	წყალსაწრეტებში მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე ხელით მისი გატანით 10 კმ-ზე	კუბ.მ	63.0
3	ეზოში შესასვლელ ჭიშკართან მილის დემონტაჟი მისი გაწმენდით	გრძ/მ	6.0
4	მილის ჩადების ადგილზე გაჭრილ ქვაბულში ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა სისქით 10 სმ-ზე	კუბ.მ	0.24
5	გაწმენდილი მილის ქვაბულში ჩადება	გრძ/მ	6.0
6	ქვაბულის შევსება ხრეშოვანი მასალით	კუბ.მ	1.8
7	მოეწეოს საავტომობილო გზის საგალი ნაწილი ხრეშოვანი მასალით სისქით 10 სმ-ზე (500X10)=5000 კვ.მ(500X6)=3000 კვ.მ	კუბ.მ	800
8	საგალი ნაწილის დაპროფილება	კვ.მ	8000