

ხარჯთაღრიცხვა №3-1

ქ. რუსთავეში სადარბაზოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა
(მეგობრობის გამზირი ბინა №26 III-IV-V სადარბაზო)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III-IV-V სადარბაზო									
1	ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	ც	24,00							
2	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ერთი ფანჯრის გაღებით ფ-1 1.35მX1.5მX12ც=24.3მ2	მ²	24,30							
3	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ვ-1 1.35მX1.5მX12ც=24.3მ2	მ²	24,30							
4	ნაოთხალების შეღესვა ორივე მხრიდან ქვიშაცემენტის სსნარით	გრძ.მ	273,60							
5	ქაფი	ქილა	6,00							
6	საწვიმრების მოწყობა ფანჯრებზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრძ.მ	32,40							
7	მოთუთიებული თუნუქის ფურცალი სისქით 0.5მმ	მ²	5,35							
8	ღუბელის ღურსმანი	კგ	0,53							

9	ნაშალის დატვირთვა და გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ხარჯთაღრიცხვა №3-2

ქ. რუსთავეში სადარბაზოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა
(მეგობრობის გამზირი ბინა №31 I-II-III-IV სადარბაზო)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I-II-III-IV სადარბაზო									
1	ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	ც	32,00							
2	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ერთი ფანჯრის გაღებით ფ-1 1.4მX1.5მX32ც=67.2მ2	მ²	67,20							
4	ნაოთხალების შეღესვა ორივე მხრიდან ქვიშაცემენტის სსნარით	გრძ.მ	371,20							
5	ქაფი	ქილა	8,00							
6	საწვიმრების მოწყობა ფანჯრებზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრძ.მ	44,80							
7	მოთუთიებული თუნუქის ფურცალი სისქით 0.5მმ	მ²	7,39							
8	დუბელის ლურსმანი	კბ	0,74							
9	ნაშალის დატვირთვა და გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								

	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ხარჯთაღრიცხვა №3-3

ქ. რუსთავეში სადარბაზოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა
(თოდრიას III ჩიხის ბინა №5 I-II-III-IV-V სადარბაზო)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I-II-III-IV-V სადარბაზო									
1	ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	ც	23,00							
2	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ერთი ფანჯრის გაღებით ფ-1 1.4მX1.45მX18ც=36.6მ2	მ²	36,60							
3	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ვ-1 1.4მX0.7მX5ც=4.9მ2	მ²	4,90							
4	ნაოთხალების შეღესვა ორივე მხრიდან ქვიშაცემენტის ხსნარით	გრძ.მ	247,20							
5	ქაფი	ქილა	6,00							
6	ნაშაღის დატვირთვა და გატანა ავთომძღვლელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ხარჯთაღრიცხვა №3-4

ქ. რუსთავეში სადრბაზოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა
(მეგობრობის II გასასვლელის ბინა №3 I-II-III-IV-V-VI სადარბაზო)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I-II-III-IV-V-VI სადარბაზო									
1	ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	ც	14,00							
2	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ერთი ფანჯრის გაღებით ფ-1 0.7მX1.4მX1ც=1მ2 ფ-2 1.45მX1.45მX13ც=27.4მ2	მ²	28,40							
4	ნაოთხალების შეღესვა ორივე მხრიდან ქვიშაცემენტის სსნარით	გრძ.მ	159,20							
5	ქაფი	ქილა	4,00							
6	საწვიმრების მოწყობა ფანჯრებზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრძ.მ	19,60							
7	მოთუთიებული თუნუქის ფურცალი სისქით 0.5მმ	მ²	3,23							
8	ღუბელის ლურსმანი	კბ	0,32							
9	ნაშალის დატვირთვა და გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								

	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ხარჯთაღრიცხვა №3-5

ქ. რუსთავეში სადარბაზოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა
(მეგობრობის II გასასვლელის ბინა №6 IV-V-VI სადარბაზო)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV-V-VI სადარბაზო									
1	ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	ც	15,00							
2	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ერთი ფანჯრის გაღებით ფ-1 1.4მX1.4მX12ც=23.5მ2	მ²	23,50							
3	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მონტაჟი 6 სმ ორმაგი მინით ვ-1 1.4მX0.7მX3ც=3მ2	მ²	3,00							
4	ნაოთხალების შეღესვა ორივე მხრიდან ქვიშაცემენტის სსნარით	გრძ.მ	138,60							
5	ქაფი	ქილა	4,00							
6	საწვიმრების მოწყობა ფანჯრებზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრძ.მ	21,00							
7	მოთუთიებული თუნუქის ფურცალი სისქით 0.5მმ	მ²	3,47							
8	დუბელის ლურსმანი	კბ	0,35							

9	ნაშალის დატვირთვა და გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ტექნიკური ზედამხედველობა (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								