

მიწის სამუშაოების მოცულობა - ბაკურიანი				
ამოთხრილი მასალა			შემავესებელი მასალა	
ორგანული/ბალახოვანი ნიადაგი	8 900,00		სადრენაჟე ფენა (ჯებირის ქვეშ)	8 500,00
ხრეში ღორღში	27 300,00		სადრენაჟე ნილაბი (წყლის შემთხვევაში)	1 650,00
ქვიშიანი და თიხნარი ნიადაგი ხრეშით	18 200,00		20/40 სადრენაჟე მასალა	2 230,00
გაწმენდა (ჯებირის ქვეშ) ხრეშით ღორღში	53 750,00		ჯებირის მშენებლობა	37 800,00
			ჯებირის მშენებლობა (გაწმენდის შემთხვევაში)	53 750,00
გადმოღინება	150,00		დამცავი ფენა (0/20)	250,00
კავშირი ტბასა და სატუმბ სადგურს შორის	1 500,00		საფარი ფენა (0/200)	225,00
ადაპტაცია ბალანსირების მასალისთვის	4 455,00		ჯებირის გზა (0/40)	850,00
			0/40 მასალა	100,00
			40/80 სადრენაჟე მასალა	150,00
			წყალგადასაშვების და წყალსაგდების ქანები მიწოდებით)	450,00
			ქანები დაცვისთვის (მიწოდებით)	100,00
			ორგანული/ბალახოვანი ნიადაგი	6 250,00
			სათხილამურო ფერდობისთვის	2 500,00
ჯამი =		114 255,00	ჯამი = 114 255,00	

მიწის სამუშაოების მოცულობის მოძრაობა - ბაკურიანი			
ორგანული/ბალახოვანი ნიადაგი (30 სმ)	8 900,00	→	ორგანული/ბალახოვანი ნიადაგი 6 250,00 ჯებირის მშენებლობა (არა ტექნიკური) 2 650,00 ჯამი = 8 900,00
ხრეში ღორღში	27 300,00	→	სადრენაჟე ფენა 8 500,00 სადრენაჟე ნილაბი 1 650,00 20/40 სადრენაჟე მასალა 2 230,00 ჯებირის მშენებლობა (არმირებული) 14 195,00 დამცავი ფენა 250,00 საფარი ფენა 225,00 0/40 მასალა 100,00 40/80 სადრენაჟე მასალა 150,00
ქვიშიანი და თიხნარი ნიადაგი ხრეშით	18 200,00	→	ჯებირის მშენებლობა (არმირებული) 14 850,00 ჯებირის გზა 850,00 სათხილამურო ფერდობისთვის 2 500,00 ჯამი = 18 200,00
გაწმენდა (ხრეში ღორღში)	53 750,00	→	ჯებირის მშენებლობა (არმირება გაწმენდის შემდეგ) 53 750,00
გადმოღინება (წყალგადასაშვები და წყალსაგდები) 150,00	150,00	→	ჯებირის მშენებლობა 150,00 ჯამი = 150,00
კავშირი ტბასა და სატუმბ სადგურს შორის (ქვიშა და ხრეში)	1 500,00	→	ჯებირის მშენებლობა 1 500,00 ჯამი = 1 500,00
ადაპტაცია ბალანსირების მასალისთვის (ხრეში) - მინიმუმი	4 455,00	→	ჯებირის მშენებლობა 4 455,00 ჯამი = 4 455,00 მიწოდება: წყალგადასაშვების და წყალსაგდების ქანები 450,00 ქანები დაცვისთვის 100,00 ჯამი = 550,00
ჯამი = 114 255,00			ჯამი = 114 255,00 მიწოდება = 550,00