

ობიექტის დასახელება: **სოფელ ნაბელავის საჯარო სკოლა**

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № ესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
10		ბლოკის კედლების დემონტაჟი	კუბ.მ.	2.69								
11		კედლებიდან საღებავის მოხსნა/დაკეჭვნა	კვ.მ.	475.20								
22		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	186.88								
24		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	162.00								
26		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	12.00								
28		ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი	გრძ.მ.	13.00								
38		შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	29.26								
39		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	29.26								
40		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	29.26								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
4		ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	100.00								
5		კარ-ფანჯრების შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	25.00								
12		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	162.00								
13		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	313.20								
15		ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	50.00								
19		ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	162.00								
		იატაკი										იხ. დანარი
2		ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ.	37.38								
3		ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ	კვ.მ.	186.88								
4		ბეტონის არმირება ა-3 დ=10მმ	კგ	1,564.19								
		ხის იატაკის მოწყობა სისქით 60მმ პლინტუსის გათვალისწინებით (გემბანური)	მ2	162.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4		ხის იატაკის მოხვეწა, 2 პირი ლაქის წასმა და დახაზვა	კვ.მ.	162.00								
8		იატაკის ანტისეპტირებული ლაგების 40X60 მმ მოწყოლა (დერძებს შორის 40 სმ)	კვ.მ.	162.00								
13		ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყოლა	კვ.მ.	24.88								
14		ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყოლა	გრძ.მ.	35.00								
		ჭერი										
2		"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყოლა	კვ.მ.	24.88								
10		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	162.00								
		კარ-ფანჯრები										
1		„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყოლა	კვ.მ.	4.20								იხ. დანარი
4		მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყოლა	კვ.მ.	13.80								იხ. დანარი
		საკეტი	კომპლ	4.00								
13		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყოლა	კვ.მ.	10.00								იხ. დანარი
25		სპორტდარბაზის ფანჯრებზე ნაქსოვი დამცავი ბადის მონტაჟი	კვ.მ.	25.00								
		სახურავი										
13		შუბლის შეფიცვრა	კვ.მ.	27.00								
14		შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	27.00								
		კიბე										
2		ანაკრები ბეტონის საფეხურის (მოზაიკური ზედაპირით) მოწყოლა	გრძ.მ.	13.00								
11		ლითონის მოაჯირზე მაგარი ჯიშის ხის სახელურის მოწყოლა	გრძ.მ.	3.50								იხ. დანარი
12		ლითონის მოაჯირის მოწყოლა	გრძ.მ.	3.50								იხ. დანარი
13		ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	3.50								
		დარბაზის ფასადის კედლებზე დამცავი საფარის (შილობკის) მოწყოლა თუნუქის ფურცლებით.										
		ფასადის კედლებზე ხის კარკასის მოწყოლა დამცავი საფარის(შილობკის) მოსაწყობად.	კუბ.მ.	1.10								
		მზა კარკასზე მოთუთიებული თუნუქის აკვრა ფასადზე დამცავი საფარის(შილობკის) მოსაწყობად და სარაბახის დასაფარად.	კვ.მ.	225.00								
		ფანჯრებზე მოთუთიებული მავთულბადის აკვრა კუთხ. რკინის ჩარჩოში	კვ.მ.	25.00								
		კუთხოვანი რკინის ჩარჩოს შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	14.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ხის ხარჯების მოწყობა და დაშლა ფასადის კედლებზე მოთუთიებული თუნუქის დამცავი საფარის მოსაწყობად	კვ.მ.	165.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 2										
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
3		ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	2.00								
5		ლუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ 1 მეტრიანი ლითონის ზადით,	ცალი	10.00								
6		ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X36ვტ	ცალი	7.00								
11		ერთოპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	3.00								
12		ერთოპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიანი	ცალი	1.00								
15		სპიდენძის სადენის მონტაჟი ღესილის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	250.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		5 ჯამი										
		1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 თავების ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	5.00								
		ჯამი										
		კალათბურთის ფარის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	კომპლ	2.00								იხ. პროექტი
		ჯამი										
		დღგ	%	18.00								
		ჯამი										

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		სსიპ ღვეან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
		სულ										