

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-1

ოზურგეთი-შემოქმედი-გომისმთის და დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვარის საავტომობილო გზის მეორე ეტაპი 1,225 კმ-ის სიგრძის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6	7
<b>მოსამზადებელი სამუშაოები</b>					
1	ტრასის არღვევა და დამაგრება	კმ	1,250		
2	ა/ბ საფარის დაშლა 0.5კმ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	კმ	170,0		
3	დამუშავებული ა/ბ საფარის მოსწორება ავტოგრეიდერი 132კვტ 2,01X1,58	კმ/მ/სთ	3,170		
<b>მონოლითური რკ. ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა</b>					
4	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება მონოლითური რკ. ბეტონის საყრდენი კედლის მოსაწყობადა ხელით	კმ	7,0		
5	ქვიშა ხრეშოვანი საგები საყრდენი კედლის ქვეშ	კმ	1,5		
6	მონოლითური რკ. ბეტონის ძირის B,,25" F200 W6	კმ	7,0		
7	საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური რკ. ბეტონით B,,20" F200 W6	კმ	7,5		
8	არმატურა ა-I და ა-III	ტონა	0,388		

9	კედლის უკანა მხარის გაგლესვა ბიტუმით	კვმ	45,0		
10	კედლის უკანა მხარის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	კბმ	12,0		
11	შემოტანილი გრუნტის გადაადგილება კედლის უკანა მხარეს და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით	კბმ	12,0		
12	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	კბმ	7,0		
13	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 3კმ ნაყარში	ტონა	11,2		
<b>საგზაო საფარი.</b>					
14	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	კბმ	741,60		
15	გზის საფუძველის მოწყობა ღორღით (ფრაქციით 0-40) 6სმ	კბმ	376,5		
16	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6კვ/კვმ	ტონა	3,750		
17	მსხვილმარცლოვანი ფოროვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი II მარკა H=5სმ	კვმ	6 275,0		
18	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3კვ/კვმ	ტონა	1,875		
19	წვრილმარცლოვანი ა/ბ ცხელი ნარევის h=4სმ	კვმ	6 275,0		
20	მისაყრელი გვერდულების საფუძველის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანით (ფრაქციით 0-40)	კბმ	245,0		
<b>რკ. ბეტონის მრგვალი მილები გაწმენდა</b>					

21	მილის ტანის გაწმენდა ნალექი ქანებისაგან ხელით, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა ნაყარში	კბმ	13,0		
22	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომ. ხელით	კბმ	12,0		
23	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 3კმ ნაყარში	ტონა	20,0		
<b>მიერთება</b>					
24	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	კბმ	127,8		
25	მირთების საფუძველის მოწყობა ღორღით (ფრაქციით 0-40) 6სმ	კბმ	31,5		
26	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/კვმ	ტონა	0,315		
27	წვრილმარცლოვანი ა/ბ ცხელი ნარევის h=5სმ	კვმ	525,0		
	<b>ჯამი</b>				-
	<b>ზედნადები ხარჯები %</b>	<b>%</b>			-
	<b>ჯამი</b>				-
	<b>გეგმიური მოგება %</b>	<b>%</b>			-
	<b>ჯამი</b>				-
	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</b>	<b>%</b>			-
	<b>ჯამი</b>				-
	<b>დღგ</b>	<b>18%</b>			-
	<b>სულ</b>				-