

დაბა მესტიაში, აღმაშენებლისა და გელოვანის ქუჩის კეთილმოწყობის მუშა პროექტი

ტროტუარისა და სანიაღვრე ღარის მოწყობის პიკეტური უწყისი

საპ. კილომეტრი	ადგილმდებარეობა		მონაკვეთის სიგრძე (მ)	მიწის ვაკისის სიგანე (მ)	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილი სიგანე (მ)	გრუნტის დამუშავება ხელით ტროტუარის მოსაწყობად (მ³)	დამუშავებული გრუნტის დატკეპენა პნემოსატკეპნით (მ²)	ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები				სანიაღვრე ღარის მოწყობის სამუშაოები		შენიშვნა
	კმ + დან	კმ + მდე						ღორღის საფუძველი (მ³)	ქვიშა-(ცენენტის 4%-იანი ნარევი სისქით 10 სმ (მ³)	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილი სისქით 8სმ (მ²)	ბეტონის ბორდიური ზომით 30X15 სმ გრძ.მ	ბეტონის ღარი გრძ.მ	მჭლე ბეტონი B-7.5 (მ³)	
1	2		3	4	5	6	7	8				9	10	11
1	0+000	0+100	88	1,25	0,85	33,00	110,00	14,52	7,04	74,80	88,00	88,00	7,92	შესახვევი
	0+100	0+200	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+200	0+300	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+300	0+400	86	1,25	0,85	32,25	107,50	14,19	6,88	73,10	86,00	86,00	7,74	შესახვევი
	0+400	0+500	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+500	0+600	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+600	0+700	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+700	0+800	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+800	0+900	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	0+900	1+000	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
2	1+000	1+100	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+100	1+200	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+200	1+300	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+300	1+400	91	1,25	0,85	34,13	113,75	15,02	7,28	77,35	91,00	91,00	8,19	შესახვევი
	1+400	1+500	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+500	1+600	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+600	1+700	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+700	1+800	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
	1+800	1+900	76	1,25	0,85	28,50	95,00	12,54	6,08	64,60	76,00	76,00	6,84	შესახვევი და საპ. ხიდი
	1+900	2+000	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	
3	2+000	2+100	76	1,25	0,85	28,50	95,00	12,54	6,08	64,60	76,00	76,00	6,84	შესახვევი
	2+100	2+200	100	1,25	0,85	37,50	125,00	16,50	8,00	85,00	100,00	100,00	9,00	შესახვევი
	2+200	2+250	50	1,25	0,85	18,75	62,50	8,25	4,00	42,50	50,00	50,00	4,50	
	2+250	2+300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2+300	2+400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2+400	2+440,86	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ჯამი			2167			812,63	2708,75	357,56	173,36	1841,95	2167	2167	195,03	

შეადგინა: _____ /ზ. არახამია/.

შეამოწმა: _____ /მ. აღამია/.