

დაბა მესტიაში, აღმაშენებლისა და გელოვანის ქუჩის კეთილმოწყობის მუშა პროექტი

ბეტონის ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

N	ადგილმდებარეობა		საპრ. სიგრძე	არს. რკ. ბეტონის კედლის დემონტაჟი	ქვაბულის დამუშავება დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში		ბეტონის კედელი							კედლის გრძივი დრენაჟი				კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით	შენიშვნა
							ხრეშოვანი საგები სისქით 20 სმ	მოსამზადებელი ბეტონი B7.5 - სისქით 10 სმ	საძირკვლის ბეტონი	ტანის ბეტონი	არმატურა პროექტის მიხედვით		წასაცხები ჰიდროიზოლაცია კედლის უკან ცხელი ბიტუმი 2-ჯერ	პლასტმასის მილი d-150 მმ	პოხიერი თიხა, სისქით 20 სმ	ლორლი ფრაქციული 40მმ, სისქით 30 სმ	ქვა ყრილი < d-70 სმ		
	პკ + დან - პკ + მდე				გრძ.მ	მ³	მ³	მ³	მ³	მ³	მ³	კგ	კგ	მ²	გრძ.მ	მ³	მ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	0+190 - 0+271	-	81	66,83	1153,18	64,79	49,41	26,73	52,65	116,64	5751,00	3628,80	457,65	32,00	48,6	76,14	122,24	651,77	ყოველ 15 მეტრში მოწყობის სადეფორმაციო ნაკერი
ჯამი			81	66,83	1153,18	64,79	49,41	26,73	52,65	116,64	5751	3628,8	457,65	32,00	48,6	76,14	122,24	651,77	

შეადგინა: _____ /ზ. არახაშია/.

შეამოწმა: _____ /მ. აღამია/.