

დაბა მესტიაში, აღმაშენებლისა და გელოვანის ქუჩის კეთილმოწყობის მუშა პროექტი

რკინა ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

N	ადგილმდებარეობა	საპ. სიგრძე	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით,დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში		ხრეშოვანი საგები	მოსაშადებელი ბეტონი B 7.5	რკინა ბეტონის კოუვეტი			ზედადები თუჯის ცხურის მოწყობა		უკუჩაყრა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით	შენიშვნა
							ბეტონი		არმატურა				
			ექსკ.	ხელ.			B25 F200 W6	d-6 - A-I	d-10 - A-III	კუთხოვანა 50X50X3	თუჯის ცხური	ხელ.	
			მ	მ³	მ³	მ³	მ³	კგ	კგ	გრძ.მ/კგ	მ²	მ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	კმ. 0+965	7	12,53	0,70	0,77	0,39	3,50	20,00	305,00	14.00/33.00	6,90	4,34	
1	კმ. 1+223	7	12,53	0,70	0,77	0,39	3,50	20,00	305,00	14.00/33.00	6,90	4,34	
1	კმ. 2+105	7	12,53	0,70	0,77	0,39	3,50	20,00	305,00	14.00/33.00	6,90	4,34	
ჯამი		21	37,59	2,11	2,31	1,155	10,5	60,00	915,00	42.00/99.00	20,70	13,02	

შეადგინა: _____

/ზ. არახამია/.

შეამოწმა: _____

/მ. ადამია/.