

განმარტებითი ბარათი

შესავალი

ქ. ნინოწმინდაში სოფ. ვლადიმიროვკის, სოფ. ფოკის, სოფ. დიდ არაქალის, სოფ. სათხის და სოფ. გორელოვკის კულტურის ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავებულია შპს „ირემი„-ს მიერ
ქ. ნინოწმინდაში მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გაცემული დავალების საფუძველზე.

1. სოფ. ვლადიმიროვკის კულტურის სახლი

ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდის რაიონის სოფ. ვლადიმიროვკაში. პროექტში გათვალისწინებულია კულტურის სახლის ოთხფერდობის სხვენისა სახურავის მოწყობა მოთუთიავებული პროფნასტილით 0,55 მმ სისქით.ადგილის კლიმატურულ პირობების გამო (ძველი ქარები და სქელი თოვლის გაფარვა) ხის კონსტრუქციის მოწყობა შემწყვილების ფურცლისაგან.

ხის მასალის ტენიანობა უნდა იყოს 18% ტოლი.

ხის მასალა აუცილებლად უნდა იქნას ანტისეპტირებული.

2. სოფ. ფოკის კულტურის სახლი

ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდის რაიონის სოფ. ფოკაში.

პროექტში გათვალისწინებულია სხვენისა გადახურვის შეცვლა ახალი მოთუთიავებული პროფნასტილით 0,55 მმ სისქით, სახურავის ხის კონსტრუქციის რემონტი და გაძლიერებულა, ახალი ღარების მოწყობა, საწვიმარი ძაბრის და მილის მოწყობა მოთუთიავებული ფურცლით 0,55მმ სისქით.

3. დიდ არაქალის კულტურის სახლი

ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდის რაიონის სოფ. დიდ არაქალში.

პროექტში გათვალისწინებულია ასბოშიფერული გადახურვის შეცვლა მოთუთიებული გადახურვის ფოლადით 0,55მმ სისქით. გათვალისწინებულია სახურავის ხის კონსტრუქციის რემონტი და გაძლიერება, ძველი ფიცრების შორის ახალი ფიცრების დამატება, წოლანების მოწყობა. გათვალისწინებულია მთლიანი ფიცარი ღარიდან 90სმ სიგანით, ახალი ღარების, ძაბრების და მილების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლიდან 0,5მმ სისქით.

4. სოფ. სათხის კულტურის სახლი

ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდის რაიონის სოფ. სათხაში. პროექტში გათვალისწინებულია მაყურებულთა დარბაზის რემონტი სცენაში და ფოეში, ხის კარების ძველი ბლოკების შეცვლა ახალი მეტალოპლასტმასით, გარე კი-ლითონის შიგთავსით. გათვალისწინებულია მაყურებულთა დარბაზის უკანა კედლის 6,05 მ სიგანით ხის იატაკის რემონტი და შეღებვა, დანარჩენი ნაწილი (11,5მ) სიგანით კი-კერამოგრანიტის გადახურვა 8მმ სისქით. სცენაში გათვალისწინებულია ძველი ხის იატაკის რემონტი და ახალი ფანერის ფურცლიდან (10 მმ სისქით) ლამინატის იატაკის მოწყობა. ფოეში გათვალისწინებულია სტიაჟკის წინ გაწმენდა და გრუნტის ბეტონირება, სპილენძის მავთულებისაგან ელგაყვანილობის მოწყობა.

5. სოფ გორელოვკის კულტურის სახლი

ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდის რაიონის სოფ. გორელოვკაში. პროექტში გათვალისწინებულია მაყურებულთა დარბაზის რემონტი სცენაში. კაპიტალურ სცენაში გათვალისწინებულია შემგრევა ახალი შესვლისთვის სამზარეულიდან, ძველი ხის კარების და ფანჯრების ბლოკების შეცვლა მეტალოპლასტიკატით, გარე კარები-ლითონის შიგთავსით, მაყურებულთა დარბაზის და სცენის იატაკის რემონტი, კერამოგრანიტის (8მმ სისქით) იატაკის მოწყობა. გათვალისწინებულია ბეტონირება, სპილენძის მავთულებისაგან ელგაყვანილობის მოწყობა.

მუშა პერსონალი გაცნობილი უნდა იყვეს უსაფრთხოების ტექნიკისა და ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარების წესებს, მათ რეგულარულად უნდა უტარდებოდეს ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ სათანადო სპეცტანსაცმლით სათვალეებით და ხელთაომანებით.

მიხედვით საქართველოს მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის 2015წ.
პირველი კვარტალის დონეზე



პროექტის ინჟინერი

ქ. ა. ს. "ირემი"-ს დირექტორი

ნორაირ მარაშიან

ვარგან ნორსოიან