

ქარელის რაიონის სოფელ დოდლაურში, იძულებულ გადაადგილებულთა პირთა კომპაქტურ დასახლებაში საცხოვრებელი კოტეჯი №1-ის სახურავის რეაბილიტაცია.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

ლარი
ლარი

№	6	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-28-2	თუნუქის სახურავის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი		195.00 0.082 0.005							
2	12-8-5.	სახურავის ბურულის მოწყობა მოთუთიებული მაღალ ღარიანი თუნუქით სისქით 0,55მმ მოლარტყვის ჩათვლით შრომითი რესურსები მანქანები 1,1X1,15=	კვ.მ კაც/სთ ლარი		195.00 0.830 0.004 161.850 0.800							
		მაღალ რარიანი მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,55მმ ფიცარი IVხ. 40მმ-იანი და მეტი ძელაკი IVხ. 40-60მმ-იანი ღურსმანი სამშენებლი ღურსმანი ბურულის ნაჭკელი	კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კბ კბ კბ	1.154 0.012 0.006 0.060 0.057 0.520	225.030 2.340 1.170 11.700 11.115 101.400							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		ბეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ										