

№151-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

№ **დ** !

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0** ლარი
მათ შორის ხელფასი **0** ლარი

№	6	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	ამოეტიზირებული ლამინატის და ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	55.90 16.155 3.511							
2	11-1-5. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის შეტანა და დატკეპნა სისქ. 29სმ შრომითი რესურსები ბალატი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	 3.160 1.250 0.0100	16.211 51.227 20.264 0.162							
3	11-1-6. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	ღორღის საფუძველი სისქ. 10მ შრომითი რესურსები მანქანები ღორღი ფრაქცია 20-40მმ	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ.	 3.520 1.0600 1.240	5.590 19.677 5.925 6.932							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0200	0.112							
4	11-1-11. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.300	ბეტონის საფუძველი სისქით 8სმ შრომითი რესურსები ბეტონი “მ100“ სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	2.900 1.020 0.8800	4.472 12.969 4.561 3.935							
5	11-3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.354 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.432	იატაკის იზოლაცია 1 ფენა რუბეროიდით შრომითი რესურსები მანქანები რუბეროიდი 1,12 ბითუმის მასტიკა МБ-50 0,0053 სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ტონა ლარი	 0.312 0.0138 1.120 0.0053 0.0019	55.90 17.44 0.77 62.61 0.296 0.11							
6	11-8-1;11-8-2 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X2= მანქანები 0,95+0,23X2= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X2= სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 0.195 0.014 0.031 0.064	55.90 10.889 0.788 1.711 3.555							
7	11-27-7. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1 107 სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 75 სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 83 სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 76	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წებო ლამინირებული პარკეტი ლამინირებული პლინთუსი ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ.მ. გრძ.მ. კვ.მ.	 1.290 0.034 0.500 1.015 1.070 1.015	55.900 72.111 1.901 27.950 56.739 59.813 56.739							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.182	10.174							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		ბეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ										