

№152-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

შიდა ქართლის, გორის მუნიციპალიტეტის სიფელ თელიანის დევნილთა ჩასახლების კოტეჯის №15 მცხოვრები ნინო ღამბაშიძე. (იატაკის რემონტი)

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0** ლარი
მათ შორის ხელფასი **0** ლარი

№	6	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	ამოეტიზირებული ღამინათის და ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	55.90 16.155 3.511							
2	11-1-5. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის შეტანა და დატკეპნა სისქ. 29სმ შრომითი რესურსები ბალატი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	 3.160 1.250 0.0100	16.211 51.227 20.264 0.162							
3	11-1-6. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	ღორღის საფუძველი სისქ. 10მ შრომითი რესურსები მანქანები ღორღი ფრაქცია 20-40მმ	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ.	 3.520 1.0600 1.240	5.590 19.677 5.925 6.932							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0200	0.112							
4	11-1-11. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.300	ბეტონის საფუძველი სისქით 8სმ შრომითი რესურსები ბეტონი “მ100“ სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	 2.900 1.020 0.8800	4.472 12.969 4.561 3.935							
5	11-3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.354 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.432	იატაკის იზოლაცია 1 ფენა რუბეროილით შრომითი რესურსები მანქანები რუბეროილი 1,12 ბითუმის მასტიკა MB-50 0,0053 სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ტონა ლარი	 0.312 0.0138 1.120 0.0053 0.0019	55.90 17.44 0.77 62.61 0.296 0.11							
6	11-8-1;11-8-2 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X2= მანქანები 0,95+0,23X2= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X2= სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 0.195 0.014 0.031 0.064	55.90 10.889 0.788 1.711 3.555							
7	11-27-7. სრფ. 2015 Iკვ. 4.1 107 სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 75 სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 83	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წებო ლამინირებული პარკეტი ლამინირებული პლინთუსი	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ.მ. გრძ.მ.	 1.290 0.034 0.500 1.015 1.070	55.900 72.111 1.901 27.950 56.739 59.813							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ. 2015 I კვ. 5.1 76	ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი	1.015 0.182	56.739 10.174							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ										