

შიდა ქართლის, გორის მუნიციპალიტეტის სიფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლების კოტეჯის №99 მცხოვრები თეიმურაზ მახნიაშვილი. (იატაკის რემონტი)

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი
მათ შორის ხელფასი 0 ლარი

№	6	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	ამოეტიზირებული ლამინატის და ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	13.85 4.003 0.870							
2	11-1-5.	ბალასტის შეტანა და დატკეპნა სისქ. 34სმ შრომითი რესურსები ბალატი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	 3.160 1.250 0.0100	4.709 14.880 5.886 0.047							
3	11-1-6.	ღორღის საფუძველი სისქ. 10მ შრომითი რესურსები მანქანები ღორღი ფრაქცია 20-40მმ სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 3.520 1.0600 1.240 0.0200	1.385 4.875 1.468 1.717 0.028							
4	11-1-11.	ბეტონის საფუძველი სისქით 8სმ შრომითი რესურსები ბეტონი “მ100“ სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი	 2.900 1.020 0.8800	1.108 3.213 1.130 0.975							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	11-3-1,	იატაკის იზოლაცია 1 ფენა რუბეროილით შრომითი რესურსები მანქანები რუბეროიდი ბითუმის მასტიკა MB-50 სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ტონა ლარი	 0.312 0.0138 1.120 0.0053 0.0019	55.28 17.25 0.76 61.91 0.293 0.11							
6	11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X2= მანქანები 0,95+0,23X2= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X2= სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 0.195 0.014 0.031 0.064	55.28 10.769 0.779 1.692 3.516							
7	11-27-7.	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წებო ლამინირებული პარკეტი ლამინირებული პლინთუსი ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ.მ. გრძ.მ. კვ.მ. ლარი	 1.290 0.034 0.500 1.015 1.070 1.015 0.182	55.280 71.311 1.880 27.640 56.109 59.150 56.109 10.061							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სულ										