

შიდა ქართლის, გორის მუნიციპალიტეტის სიფელ ხურვალეთის დევნილთა
ჩასახლების კოტეჯის №135 მცხოვრები სოსლან ჯოჯიშვილი. (იატაკის
რემონტი)

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი
მათ შორის ხელფასი 0 ლარი

| № | 6 | ს ა მ უ შ ა თ ს დასახელება | განზომი ლება | ნორმატიული რესურსი | | ხელფასი | | მასალა | | სამშენებლო მექანიზმები | | ჯამი |
|---|----------|---|--|---|-----|--------------|-----|--------------|-----|---------------------------|-----|------|
| | | | | ერთგულზე | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 46-30-2 | ამოებიზირებული ლამინატის და ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები | კვ.მ. კაც/სთ ლარი | 41.43 0.289 0.0628 | | | | | | | | |
| 2 | 11-1-5. | ბალასტის შეტანა და დატკეპნა სისქ. 34სმ შრომითი რესურსები ბალატი სხვა ხარჯები | კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი | 14.086 3.160 1.250 0.0100 | | | | | | | | |
| 3 | 11-1-6. | ღორდის საფუძველი სისქ. 10მ შრომითი რესურსები მანქანები ღორდი ფრაქცია 20-40მმ სხვა ხარჯები | კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი | 4.143 3.520 1.0600 1.240 0.0200 | | | | | | | | |
| 4 | 11-1-11. | ბეტონის საფუძველი სისქით 8სმ შრომითი რესურსები ბეტონი “გ100” სხვა ხარჯები | კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. ლარი | 3.314 2.900 1.020 0.8800 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 5 | 11-3-1, | იატაკის იზოლაცია 1 ფენა რუბეროიდით შრომითი რესურსები მანქანები რუბეროიდი ბიოუმის მასტიკა MB-50 სხვა ხარჯები | კგ.გ. კაც/სთ ლარი | 55.28 0.312 0.0138 კგ.გ. ტონა ლარი | 17.25 0.76 1.120 0.293 0.11 | | | | | | | |
| 6 | 11-8-1;11-8-2 | იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები $18,8+0,34X2=$ მანქანები $0,95+0,23X2=$ ცემენტის სსნარი “მ100“ $2,04+0,51X2=$ სხვა ხარჯები | კგ.გ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი | 55.28 0.195 0.014 0.031 0.064 | 10.769 0.779 1.692 3.516 | | | | | | | |
| 7 | 11-27-7. | ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წებო ლამინიკრებული პარკეტი ლამინირებული პლინთუსი ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი სხვა ხარჯები | კგ.გ. კაც/სთ ლარი კბ კგ.გ. გრძ.მ. კგ.გ. ლარი | 55.280 1.290 0.034 0.500 1.015 1.070 1.015 0.182 | 71.311 1.880 27.640 56.109 59.150 56.109 10.061 | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე | % | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | ზედნადები ხარჯები | % | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | გეგმიური მოგება | % | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | გაუთვალისწინებული ხარჯი | 3% | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | დღგ | 18% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | બગ્ગો | | | | | | | | | | |