

№ 216-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დეენილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №419 გოგიტა ბაბუცძე ოთახი № 1,2,3,4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	31.6 9.13 1.98							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	7.9 7.90 9.88 0.08							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	3.16 3.16							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქციით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	3.92 0.03							
4	11--1-11 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100 შრომის დანახარჯები მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.02 0.88	2.528 2.53 2.58 2.22							
5	11--8-1,2 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ2 ლარი ლარი მ3 კვ	 1 0.0141 0.0316 0.0636	51.7 51.70 0.73 1.63 3.29							
6	11--3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379 სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ლინოკრომი პრაიმერი გაზი	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 კვ კვ	 0.312 0.0138 1.12 0.2000 0.150	51.70 16.13 0.71 57.90 10.340 8							
7	11-27--7 საბაზრო	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით შრომის დანახარჯები	მ2 ლარი	 1	51.7 51.70							

	მანქანები	ლარი	0.034	1.76								
სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 75	ლამინირებული პარკეტი	კვ.მ.	1.015	52.4755								
სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 82	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	1.070	55.32								
სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 76	ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი	კვ.მ.	1.015	52.48								
სრფ. 2015 Iკვ. 4.1 107	წებო (48,546X0,02X0,5)	კბ	0.011	0.55								
	სხვა მასალები	ლარი	0.182	9.4094								
	ჯამი											
	ტრანსპორტის ხარჯი % მასალიდან											
	ჯამი											
	ზედნადები ხარჯი %											
	ჯამი											
	გეგმიური დაგროვება %											
	ჯამი											
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	0.03										
	ჯამი											
	დ.ღ.გ. 18%	0.18										
	ჯამი სულ											

ექსპერტი

მ. იტრიაშვილი