

№ 220-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დეენილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №3 მაყვალა ბლიაძე ოთახი № 1,2,3,4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	31.6 9.13 1.98							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	7.9 7.90 9.88 0.08							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქიით 20-40მმ შრომის დანახარჯები მასალა	მ3 ლარი	 1	3.16 3.16							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	ღორღი ფრაქციით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	3.92 0.03							
4	11--1-11 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100 შრომის დანახარჯები მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.02 0.88	2.528 2.53 2.58 2.22							
5	11--8-1,2 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ2 ლარი ლარი მ3 კბ	 1 0.0141 0.0316 0.0636	45.37 45.37 0.64 1.43 2.89							
6	11--3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379 სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ლინოკრომი პრაიმერი გაზი	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 კბ კბ	 0.312 0.0138 1.12 0.2000 0.150	45.37 14.16 0.63 50.81 9.074 7							
7	11-27--7 საბაზრო	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლიტუსით შრომის დანახარჯები მანქანები	მ2 ლარი ლარი	 1 0.034	45.37 45.37 1.54							

[illegible]