

№ 225-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დეკნოლა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №26 ნინელი კასრაძე ოთახი № 1,2,3,4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ღამინათლისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	51.7 14.94 3.25							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	12.925 12.93 16.16 0.13							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქიით 20-40მმ შრომის დანახარჯები მასალა	მ3 ლარი	 1	5.17 5.17							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	ღორღი ფრაქიით 20-40მმ	მ3	1.24	6.41							
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.05							
4	11--1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		4.136							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	4.14							
		მასალა										
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	ბეტონი მ-100	მ3	1.02	4.22							
		სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.64							
5	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.73							
		მასალა										
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	ხსნარი მ-100	მ3	0.0316	1.63							
		სხვა მასალა	კბ	0.0636	3.29							
6	11--3-1	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		51.70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	16.13							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.71							
		მასალა										
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359	ლინოკრომი	მ2	1.12	57.90							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379	პრაიმერი	კბ	0.2000	10.340							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	გაზი	კბ	0.150	8							
7	11-27--7	ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქეჩის გაფენით და ღამინატის პლინტუსით	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							

[illegible]