

№ 243-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დევნილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №125 ავთანდილ ზუბაშვილი ოთახი № 1,2,3,4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11--1-6	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ	მ3		5.17							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	5.17							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა										
		ღორღი ფრაქციით 20-40მმ	მ3	1.24	6.41							
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.05							
2	11--1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		4.136							

	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	4.14							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1314	მასალა ბეტონი მ-100	მ3	1.02	4.22							
		სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.64							
3	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.73							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1331	მასალა ხსნარი მ-100	მ3	0.0316	1.63							
		სხვა მასალა	კბ	0.0636	3.29							
4	11--3-1	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		51.70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	16.13							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.71							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1359	მასალა ლინოკრომი	მ2	1.12	57.90							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1379	პრაიმერი	კბ	0.2000	10.340							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.340	გაზი	კბ	0.150	8							
5	11-27--7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							
		მანქანები	ლარი	0.034	1.76							
	სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 75	ლამინირებული პარკეტი	კვ.მ.	1.015	52.4755							

[illegible]