

№ 247-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დევნილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №153 ნინა მეტრეველი ოთახი № 4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივი თ ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	6.33 1.83 0.40							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	1.5825 1.58 1.98 0.02							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	0.63 0.63							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქიით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	0.78 0.01							
4	11--1-11	ბეტონის საფუძელის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		0.5064							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	0.51							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.02 0.88	0.52 0.45							
5	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		6.33							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	6.33							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.09							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ3 კბ	0.0316 0.0636	0.20 0.40							
6	11--3-1	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		6.33							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	1.97							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.09							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359	მასალა ლინოკრომი	მ2	1.12	7.09							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379	პრაიმერი	კბ	0.2000	1.266							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	გაზი	კბ	0.150	1							
7	11-27--7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით	მ2		6.33							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	6.33							
		მანქანები	ლარი	0.034	0.22							

[illegible]